

質疑・回答書

告示番号		第36号	件 名	平成26年度寺内配水池耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
59	土工事 配管室内配管工区、本工事の軽量金属支保工(第58号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			日進量14mとして、100m当たり(100/14)日を供用日としています。
60	土工事 φ 800工区、本工事の軽量金属支保工(第131号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			日進量14mとして、100m当たり(100/14)日を供用日としています。
61	仮設雨水管設置撤去工の軽量金属支保工(第290号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			日進量14mとして、100m当たり(100/14)日を供用日としています。
62	場内下水管移設工の軽量金属支保工(第186号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			日進量17mとして、100m当たり(100/17)日を供用日としています。
63	場内下水管移設工の軽量金属支保工(第187号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			日進量14mとして、100m当たり(100/14)日を供用日としています。
64	土工事 φ 800工区、本工事のH形鋼・プレホーリング(第132号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			加重平均N値30として計算してください。
65	土工事 φ 800工区、本工事のH形鋼・プレホーリング(第133号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			加重平均N値30として計算してください。
66	土工事 φ 800工区、本工事のH形鋼・プレホーリング(第134号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			加重平均N値30として計算してください。
67	土工事 φ 800工区、本工事のH形鋼・プレホーリング(第135号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			加重平均N値30として計算してください。
68	土工事 φ 800工区、本工事のH形鋼・プレホーリング(第136号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			加重平均N値30として計算してください。
69	土工事 φ 800工区、本工事のH形鋼・プレホーリング(第137号単価表)に関する供用日を御教示下さい。			加重平均N値30として計算してください。

70	土工事 φ 800工区、本工事のH形鋼・フレホーリング(第138号単価表)に関する供用日を御教示下さい。	加重平均N値30として計算してください。
71	営繕費の借地料に関する(第39号明細表)マイナス計上分の借地料をご教示願います。	特記仕様書P2およびNo.20の回答を参照してください。
72	安全費の道路使用許可申請手数料(第40号明細表)に関する道路使用許可申請手数料の詳細をご教示ねがいます。	警察に支払う手数料のみ計上しています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp