

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第411号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事に伴う空調設備工事
No	質疑事項			回 答
1	AC027,AC052 新校舎棟機器表の移設設置ACP-104が、南校舎棟撤去機器表にありません。既存のACP-104が有ると考えて宜しいでしょうか。			AC027図の生活科室に設置予定のACP-104は、既設撤去機器表にはありませんので、生活科室には、ひまわり2に設置予定のACP106-1を設置し、ひまわり2には、AC053図にて取外す空調機M及びNを設置します。
2	AC027,AC052 新校舎棟機器表の新設ACP-217-1が、南校舎棟撤去機器表で移設品になっています。ACP-217-1は移設設置として宜しいでしょうか。			AC027のACP-217およびACP217-1は南棟校舎からの移設設置とします。
3	AC030,AC038 F-1-1有圧扇は、外壁に設置する為、ウエザーカバー、風圧シャッター、ガードを付属すると考えて宜しいでしょうか。			F-1-1有圧扇に関してウエザーカバー、風圧シャッター、ガードの付属は本工事に含みます。
4	AC016,AC018,AC042 リモコン配管配線工事について、エアコン室内機、全熱交換器用手元リモコンの配管は、電気工事。配線は本工事。集中リモコン用配管配線は本工事と考えれば宜しいでしょうか。			そのとおりです。

No	質疑事項	回 答
5	AC042～ 工事費内訳書(入札参加者用)の項目に、2次側配線工事の項目がありません。どの様に金額を含めれば宜しいでしょうか。ご指示下さい。	今回は数量公開試行案件ではないので工事内訳書の項目に基づき金額を入れるものとします。
6	AC043 移設エアコン配線要領が、1階のみの図示となっていますが、2階、3階分の移設エアコンも同様の配線要領と考えて宜しいでしょうか。	図面のとおりACP111-1～ACP117-1のみの配線要領となります。
7	AC043 移設エアコンがダイキン製ですが、年式と型式を教えてください。	年式：平成26年式 型式(ペア)：SZZH63CBT 型式(ツイン)：SZZH140CBDタイプです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp