

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(一般・計画)			
1	『豊中市発注工事における技術者の配置等について』の7頁でⅦ監理技術者又は主任技術者の専任期間の説明によると着工準備期間は専任を要しないこととなっています。設計図(A184)に工程表が記載されていますが、これによると専任期間は仮設校舎への移設・引越が完了後、解体工事着手時(仮囲、工事事務所設置含む)と考えて宜しいでしょうか。			専任期間は解体工事着手時の平成27年4月からを予定しております。
2	告示3(13)イで工事請負契約1件の請負金額が市外業者で1,650,000千円以上、市内業者で1,100,000千円以上の建築一式工事の施工実績が条件となっています。工事实績は過去10年以内など期間によるしぼりはないと考えて宜しいでしょうか。			工事实績については、期間のしぼりはありません。
3	電子入札時に添付する一般競争入札参加申込書と工事費内訳書には代表者の捺印は不要として宜しいでしょうか。			電子入札時の添付資料については、捺印は不要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
4	A009特記仕様書⑬の最後の項に『学校のテスト期間中の現場作業は軽作業のみとし、作業を行う場合は作業時間、作業内容を施設管理者に説明し、承諾を得ること』とあります。対象となる年間のテスト期間の大まかな予定をご教示ください。また、春、夏、冬の長期休暇期間も合わせてご教示ください。		テスト期間中の作業については、監督職員、学校管理者との調整によるものとします。 春休みは3月中旬から4月上旬、 夏休みは7月中旬から8月末、 冬休みは12月下旬から1月上旬までとします。
5	既設南棟の改修工事を本案件と別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。		宜しいです。
6	設計図(A184～191):工事工区図は指定仮設と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。		工事工区図は参考図です。
7	設計図(A009, A184～191):上記の計画の確認や工事に障害となる樹木等の確認のため、現地調査は可能でしょうか。ご指示ください。		現在、先行工事期間中であり、学校運営に支障をきたす為、現地調査は実施しておりません。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
8	設計図(A189):5.屋外インフラ切替え・撤去は別途と考えていますがよろしいでしょうか。(設備工事:別途)見積範囲内の場合は内容、数量等をご指示ください。			電力・通信の屋外インフラ類は、電気設備工事にて対応とします。 給排水消火の屋外インフラ配管は、給排水衛生設備工事にて対応とします。 都市ガスの屋外インフラ配管類は、ガス設備工事にて対応とします。
9	設計図(A189):7.仮設ごみ置き場の大きさ・仕様等をご指示ください。			3m×3m 単管組 波板屋根設置程度とします。
10	設計図(A185):3既存校舎解体時、南棟が仮設校舎として残りますが、仮設間仕切りは1, 2, 3階とも南棟内部側にLGS65の上、PB12.5+12.5とし、外部側は、既設のSD1にコーキング等の施工による止水面と考えて宜しいでしょうか。			宜しいです。
11	設計図(A003):現場事務所(60m2程度)内に監督員専用のスペースや備品等が必要でしょうか。必要な場合は規模・内容等をご指示ください。			監督職員との協議によるものとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
12	設計図(A184～191):仮設仮囲いエリア外の設備及び電気単独工事における仮囲い及びガードマンの対応の内容は、別途設備業者が見込むものと考えていますがよろしいでしょうか。ご指示ください。			建築工事にて対応とします。
13	設計図(D001):解体工事の杭撤去のヒロワーク工法は指定工法でしょうか。ケーシングを使用しフリクションカットして引抜き工法であれば別工法でもよろしいでしょうか。ご指示ください。			同等工法以上であれば良とします。
14	設計図(D001):建物内に残存する物品等は処分とありますが、内容が不明です。内容や数量をご指示ください。不明の場合は別途と考えますがよろしいでしょうか。ご指示ください。			備品・残材等の撤去については原則、別途工事です。
15	設計図(D001):既存校舎内の引越しに伴うインフラ整備の内容や数量をご指示ください。不明の場合は別途設備業者が行うものと考えますがよろしいでしょうか。ご指示ください。			電力・通信の屋外インフラ類は、電気設備工事にて対応とします。 給排水消火の屋外インフラ配管は、給排水衛生設備工事にて対応とします。 都市ガスの屋外インフラ配管類は、ガス設備工事にて対応とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
16	設計図(D002):石綿含有検査は実施済みと考え、追加検査は不要と考えていますがよろしいでしょうか。必要な場合は検査箇所数をご指示ください。また、追加検査等によりD003図のアスベスト使用箇所以外にアスベスト含有建材があった場合は追加工事と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			アスベスト検査は原則不要と考えています。 アスベスト含有建材があった場合の追加工事については、監督職員との協議によるものとします。
17	設計図(A009):足場の手摺先行工法は「手摺先行工法による足場の組立に等に関する基準」にある「手すり先送り方式」と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
18	工事費内訳書(落札候補者用)で棟別区分がありますが、エキスパンションジョイントは、各棟にまたがるため、場所ごとにどの棟に含めて集計するかご指示ください。			各エキスパンションジョイントは、それぞれ北棟・南棟・学校地域連携棟側に含めてください。
19	工事費内訳書(落札候補者用)で棟別区分の内、「屋外鉄骨階段」に相当する部分は、構造図、S060に示される範囲と考えてよろしいですか。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
20	A163 エレベーター詳細図 に「(参考図)」とありますが、見積対象図と考えてよろしいですか。			宜しいです。
21	工事費内訳書、発生材処理に含む項目は解体工事分のみと考えてよろしいですか。新築工事分も含むのでしょうか。(新築工事の発生残土処分費など)			新築工事分も含めてください。
22	発生材処理に含む内容は、発生材処分費のみと考えてよろしいですか。(積み込み、運搬費は、本工事、解体工事に含む)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(構造)			
23	設計図(A098.S059): 屋上廻り詳細図の太陽光パネル基礎の配筋の記載がありませんが、目隠しルーバー基礎と同様と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
24	屋外鉄骨階段のコンクリート強度の記載がありません。FC24・S15と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
25	設計図(S039): 教室棟北棟大梁リストの2階～R階のG105の書き込みでは腹筋は無し、図では記載があります。図通り腹筋は必要と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			腹筋は不要とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
26	設計図(A098): 植込詳細図の立上りの配筋は縦横シングルD10@200と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。		宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(外部)			
27	設計図(A003): 塗膜防水について、P-2の凡例の記載がありますが範囲が不明です。ご指示ください。			矩計図その1のRSL3通の様な庇をX-2、各階の1通の様な外壁からの張出庇をP-2と考えて下さい。また矩計図その1、2の梁型天端もP-2と考えて下さい。
28	設計図(A036): 瓦棒葺屋根のメンテナンスアングルの仕様が不明です。また、範囲は軒先部分に1列必要と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			A138 金属屋根詳細図によります。
29	設計図(A036): 屋上～PH屋根・瓦棒葺屋根～PH屋根取合部にタラップの記載がありますが高さが不明です。それぞれ高さをご指示ください。			A033図を参照して下さい。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
30	設計図(A054): 外部階段1について、CH-PLの厚みはt=4.5と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。	
31	設計図(A053)外部階段1 進入防止柵の詳細をご指示下さい。	バルコニー手摺と同等とします。	
32	設計図(A097): 屋上階段(後打ち)の配筋要領をご指示ください。	D10@200タテヨコとします。	
33	設計図(A137.176): 外部スロープ⑤詳細図について、手摺の仕上 が不明です。部分詳細図に記載があるバルコニー手摺と考えてよろ しいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
34	設計図(A019):1階テラスにガラスブロックの記載がありますが詳細が不明です。ご指示ください。			A133のW23に準じて独立壁として下さい。
35	設計図(A004):堅樋SGPに塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。			SOP塗装とします。
36	設計図(A181):北棟室外機置場の鉄骨下地の記載がありますが、塗装の有無が不明です。溶融亜鉛メッキ仕上げと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
37	設計図(A019):学校・地域連携棟ドライエリアについて、擁壁の仕上詳細が不明です。カラークリア塗装と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			カラークリア塗装とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
38	設計図(A179):屋外便所・体育倉庫 外壁について、仕上げ詳細が不明です。カークリア塗装と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(内部)			
39	設計図(A134<W-9>): 特記無き額縁について、タモ集成材+CL塗装と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
40	設計図(A055): 男子・女子便所(1)廻り詳細図等に図示の有る乾式遮音壁について、仕様が不明です。LGS+グラスウール(t=50 24kg)充填と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			耐火遮音壁と乾式遮音壁は同じとし、A134のW-26とします。
41	設計図(A011): 1階学校・地域連携会議室1・2・3、共用会議室、2階PTA室の壁について、仕上表に一部:GB-S+メラミン化粧合板とありますが具体的な施工範囲をご指示ください。			無しとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
42	メーカー・品番が不明なものがあります。下記について同等程度の仕様をご指示ください。 ・壁紙A及び壁紙B（設計図A011） ・化粧ケイ酸カルシウム板 設計図(A012) ・ストレッチャーガード（設計図A133） ・トイレブース（設計図A135）			・壁紙A・・・AAランク ・壁紙B・・・AAランク ・化粧ケイ酸カルシウム板・・・エーアント・エーマテリアル(株)「ステント」＃400」または同等品とします。 ・ストレッチャーガード・・・ナカ工業 ・トイレブース・・・アイカ工業(株) 「ヒュアコアブース スクールタイプ(セーフティ仕様)」または同等品とします。
43	設計図(A133<W-18>)：コーナー見切りAについて、内壁のRC面はすべてGL工法の様ですので不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は具体的な施工範囲をご指示ください。			コーナー見切りBのみとします。
44	設計図(A133<W-19.20>)：コーナー見切りB、Cについて、各詳細図に図示された以外の範囲の施工場所が不明です。廊下の出隅部全てに見込んでよろしいでしょうか。その場合はBタイプを見込んでよろしいですか。ご指示ください。			上記とします。詳細図に記載のある部分のみ見込んで下さい。
45	設計図(A156)：家具詳細図 その13の流し台・窓下収納について、家庭科準備室の設置ヶ所数が11ヶ所となっておりますが、1ヶ所に読替えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事									
No	質疑事項			回 答									
46	設計図(A165～168): 下記サインについて、サインリスト表とサイン平面詳細図で相違しています。サイン平面図を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 <table><tr><td></td><td>サインリスト表</td><td>サイン平面図</td></tr><tr><td>・OS-2 校名サイン…</td><td>3ヶ所</td><td>2ヶ所</td></tr><tr><td>・S-8 室名サイン…</td><td>69ヶ所</td><td>68ヶ所</td></tr></table>				サインリスト表	サイン平面図	・OS-2 校名サイン…	3ヶ所	2ヶ所	・S-8 室名サイン…	69ヶ所	68ヶ所	サインリストを正とします。
	サインリスト表	サイン平面図											
・OS-2 校名サイン…	3ヶ所	2ヶ所											
・S-8 室名サイン…	69ヶ所	68ヶ所											
47	設計図(A137<Z-4>): 落下防止手摺の具体的な施工範囲が不明です。学校・地域連携棟のAW25'、AW25"にのみ取付くものと考えて宜しいでしょうか。他にも必要な場合は併せてご指示ください。			ランチルームのAW25' にのみ付きます。(A090図参照)									
48	設計図(A-176): ゴミ置場について、下記をご指示ください。 ・床:コンクリート金鍍、壁・天井:打放素地 ・配管バック下地はCB t=100 ・地流しの仕上は防水モルタル素地 ・面台のステンスの厚みと仕上			・床:コンクリート金鍍、壁・天井:打放素地 … 宜しいです。 ・配管バック下地はCB t=100 … 宜しいです。 ・地流しの仕上は防水モルタル素地 … 宜しいです。 ・面台のステンスの厚みと仕上…t1. 5 HLとします。									
49	設計図(A012.A135): 各トイレについて、下記をご指示ください。 ・アスファルト防水の参考メーカー品番 ・汚垂石、光触媒タイルの参考メーカー品番 ・防水押えコンの厚みはt=100 ・押えコン内に溶接金網 φ6.0 @100が必要 ・ライニング面台、御影石の参考メーカー品番 ・入口部の一方枠はステンス HL 150×25 曲げ加工			・汚垂石…t13(株)LIXIL「キラミックステップ」または同等品とします。 ・アスファルト防水…標準仕様書によります。 ・ライニング面台御影石…矢橋大理石(株)または同等品とします。 その他宜しいです。									

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
50	設計図(A134<W-25.26>)耐火間仕切、耐火遮音間仕切の施工範囲が不明確です。施工範囲をご指示ください。			各平面詳細図によります。
51	設計図(A019～022)消火器ボックスの員数が不明です。各棟毎の員数をご指示ください。			埋込型消火器ボックスは1階3ヶ所 2階3ヶ所 3階4か所 4階2か所とします。
52	設計図(A011):内部仕上げ表について、2階多目的室の壁下地:FK-P8の施工範囲が不明です。詳細をご指示ください。			腰は有孔シナ合板とし、上部凸凹壁の凹み部分をFK-8+EP-Si(GW50)とします。
53	設計図(A012.095.096):仕上げ表について、4階理科室・図工室の掲示壁の記載がありますが施工範囲が不明です。詳細をご指示ください。			無しとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
54	設計図(A012):仕上げ表について、4階家庭科室の備考欄に下足入・姿見鏡の記載がありますが図示がありません。必要な場合は詳細をご指示ください。			下足入:無しとします。 鏡:W600、H1500 枠無し 1か所とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(建具)			
55	設計図(A182): 外構建具表について、GSD-1等の取付箇所が陶芸窯置場と指示がありますが、詳細図が見当たりません。詳細をご指示ください。			陶芸窯置場は無しとします。
56	設計図(A005): 特記仕様書について、建具工事 建具用金物に鍵箱の指示がありますが、形式をご指示ください。			120本用既製品 杉田エースSGT-C-120同等品とします。
57	設計図(A109): 建具付記事項について、その他に塩ビフィルムの指示がありますが、施工範囲をご指示ください。			不要とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
58	設計図(A007): 特記仕様書について、ユニット及びその他工事にか らす用フィルムの指示がありますが、施工範囲をご指示ください。			不要とします。
59	設計図(A116.117.128.129): AW-25、27のガラスが建具表ではT-5 と指示がありますが、建具詳細図ではT-4となっており相違して います。建具表を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
60	設計図(A115～120): AW等について、網戸の指示がありません が、不要でしょうか。ご指示ください。			不要とします。
61	設計図(A139): 部分詳細図D-11について、木製建具枠がタモCL と指示がありますが、和室廻りに取付くWD-1、2も同仕様でしょう か。ご指示ください。			同仕様とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
62	設計図(A123):WD-3、4について、SS-2沓摺の指示がありますが、ステンレスHL 40×20と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
63	設計図(A130):建具詳細図について、パーティション枠廻りに木3方枠の指示がありますが、珉集成材 UCと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(外構)			
64	設計図(A013.171):外構範囲の解体後地盤レベルについて、解体後地盤レベルが不明です。解体後地盤レベル=計画地盤レベルとし、舗装厚さの鋤取が必要と考えてよろしいでしょうか。不可の場合は解体後地盤レベルをご指示ください。			宜しいです。
65	設計図(A008.173):インターロッキング舗装の仕様について、特記仕様書では透水性ブロックの適用ですが、外構詳細図では透水性の有無が不明です。透水性インターロッキング舗装と考えて宜しいでしょうか、ご指示ください。			宜しいです。
66	設計図(A171):外構平面図にコンクリート縁石-2の図示がありません。舗装見切縁にPC 150×150を必要と考えてよろしいでしょうか。不可の場合は範囲・仕様をご指示ください。			コンクリート縁石-2は使用しません。 特記無き限り縁石はコンクリート縁石1とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
67	設計図(A181): 室外機置場基礎について、寸法・仕上・断面詳細・配筋要領が不明です。ご指示ください。 ・管理・特別教室棟 西側 ・学校・地域連携棟 南側			職員・来客昇降口横室外機置場 .. 1100W×600D×200Hを5ヶ所 教室棟(北棟)室外機置場 .. 1200W×800D×200Hを4ヶ所 学校・地域連携棟室外機置場 .. 1100W×600D×200Hを8ヶ所とします。
68	設計図(A008.054): 教室棟の外部階段下部舗装について、屋外階段詳細図にカラーアスファルトの記載がありますが、特記仕様書より透水性アスファルト舗装の上、カー舗装と考えてよろしいでしょうか。 また、範囲はT-20仕様の車道部全てと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			カラーアスファルトは無くし、アスファルト舗装範囲は全て透水性アスファルト舗装としています。
69	設計図(A172): 雨水排水図のグレーチング蓋の仕上・耐荷重が不明です。下記と考えてよろしいでしょうか。 ・仕上: スチール 溶融亜鉛メッキ仕上 ・耐荷重: T-2(歩道)、T-20(車路) また、目幅についてもご指示ください。			宜しいです。細目とします。
70	設計図(A079): 用務員作業室の出入口に階段について、断面詳細・配筋要領が不明です。ご指示ください。			配筋 D10@200タテヨコとし、段鼻: 新段鼻タイルその他図示とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
71	設計図(A172):雨水排水図の新設側溝について、仕様が不明です。下記、配置の側溝は全て横断溝-30Aと考えてよろしいでしょうか。 不可の場合は仕様をご指示ください。 また、特記無き限りグレーチング蓋共と考えてよろしいでしょうか。併せてご指示ください。 ・外部便所廻り ・教室棟(北・南棟) 南側テラス ・管理・特別教室棟 南側 ・学校・地域連携棟 北・西側 ・敷地 北東側 ・屋内運動場北西側			宜しいです。
72	設計図(A034.070.171):外構平面図の学校・地域連携棟東側に新設側溝について、下記のように相違します。側溝は不要と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 ・矩計図6・平面詳細図:側溝無し ・外構平面図:新設側溝の記載有り			外構平面図を正とし、新設側溝が必要です。
73	設計図(A183):芝生の数量について、備考欄に873.1m2と記載がありますが、積算面積は屋内運動場東側及び中庭の730m2程度です。積算数量を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			植栽工事は別途とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
74	設計図(A008.183): 植栽工事について、植栽計画図に別途工事: 新植の記載がありますが、特記仕様書では適用になっていません。本工事と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			植栽工事は別途とします。
75	設計図(A171): 教室棟(北・南棟)南側の側溝について、碎石充填の記載がありますが、仕様が不明です。砂利 t100と考えてよろしいでしょうか。不可の場合は仕様をご指示ください。			A172図を正とし、碎石充填は無しとします。
76	設計図(A098): 屋上緑化の植栽工事について、植栽仕様が不明です。ご指示ください。			別途工事とします。
77	設計図(A007.172): 雨水貯留槽の容量について、下記のように相違します。特記仕様書を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 ・特記仕様書: 10m ³ ・雨水排水図 学校・地域連携棟 北東側: 20m ³			20m ³ を正とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
78	設計図(A171.178):駐輪場のライン引きの有無が不明です。不要と考えてよろしいでしょうか。 必要な場合は仕様・数量をご指示ください。			宜しいです。
79	設計図(A178):駐輪場基礎の仕様が不明です。下記と考えてよろしいでしょうか。 ・天端仕上:コンクリート金鍍仕上 ・配筋要領:D13 @200(ﾀﾅﾞｺ)			宜しいです。
80	設計図(S002):外構工作物のコンクリート強度について、構造図特記仕様書<7無筋コンクリート>にスランプの値は15又は18に適用がありますが、特記無き限り鉄筋コンクリートについても外構工作物のコンクリート強度はFc18 S15を適用するものと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			特記仕様書によります。
81	設計図(A007):敷地境界石標について、数量が不明です。数量をご指示ください。			無しとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
82	設計図(A033.171.180): 管理・特別教室棟廻り、屋内運動場連絡通路の舗装について、舗装新設が必要と思われますが、図示が無く仕様が不明です。新設範囲・舗装断面詳細・階段断面詳細・スロープ断面詳細をご指示ください。			建物外部として床用タイル張りとします。 範囲はA180によります。 土間コン厚150、土間配筋はS008図によります。 土間部の地業はA029矩計図その1によります。
83	設計図(A008): バasketゴールについて、メーカーリストに記載がありますが、数量が不明です。1か所と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			1セット2本とします。
84	設計図(A007): 特記仕様書5の80雨水貯水タンクについて、外構平面図に図示がありません。1か所必要と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
85	設計図(A171): 外構平面図の学校・地域連携棟西側及び駐輪場東側に舗装凡例に無い記号の図示がありますが、仕様が不明です。既存のままと考えてよろしいでしょうか。不可の場合は仕様・断面詳細をご指示ください。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
86	設計図(A008.175): 植栽地盤改良の厚さ・範囲が特記仕様書と外構詳細図3で相違します。外構詳細図3を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。			宜しいです。
87	設計図(A173): 現場打ち側溝・雨水枡の仕上が不明です。下記と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 ・溝底:コンクリート金鍔仕上 ・立上り:打放補修(素地) ・笠木:コンクリート金鍔仕上			宜しいです。
88	設計図(A173.174): 外構範囲の下記の適用の有無が不明です。不要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は範囲をご指示ください。 ・U型側溝 U-15A、U-15B、U-30A、U-30B ・砂利敷 ・コンクリート舗装-15 ・インターロッキング舗装-B ・集水枡 化粧蓋 ・管理扉(袖扉) ・U型側溝-30B(メッシュフェンス付)			左記の内側溝は必要です。A173図のU-30A、-30Bとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
89	設計図(A171.184):運動場のトラックについて、現況図では100Mトラックですが外構平面図で150Mトラックに変更となっています。工事区分は別途工事と考えて宜しいでしょうか。本工事の場合は工事内容をご指示ください。			グラウンド整備後150mトラックに合わせて、A132のポイントマークを30カ所入れて下さい。
90	設計図(A182):外構詳細図10Iにポイントマークの図示がありますが、外構平面図に図示がありません。30ヶ所の指定数量を本工事が必要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。			上記とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp