

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(内 部)			
1	A-064,065,133 普通教室・学習室・ひまわり室・生活教室の腰見切、出隅見切が展開図ではCL塗、部分詳細図2 W-06ではEP-G塗となっています。CL塗と考えて宜しいでしょうか。又、W-09 掲示壁廻りの見切、C-5 カーテン取付板、C-9 カーテンボックスもCL塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
2	A-134 普通教室・学習室・ひまわり室・生活教室・特別活動室の額縁はタモ集成材 CL塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
3	A-011,069 特別活動室 壁仕上が、仕上表では腰壁:化粧ケイカル・壁:ビニルクロス、展開図では腰壁:シナ合板 CL塗・壁:EP-Si塗となっています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			仕上表を正とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
4	A-133 壁 化粧ケイカル 腰見切及び巾木との見切はアルミ製ジョイナーと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	腰壁見切はスプルス 40×30です。 巾木の見切縁はありません。	
5	A-133 壁 化粧ケイカル 入隅はシーリング納まりと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	シーリング納まりではありません。	
6	A-064,065 ワークスペース 教室側 壁下地が、展開図ではGB-R12.5+GB-H9.5となっていますが、平面詳細図ではコンクリート打放補修の様に図示されています。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。コンクリート打放補修の場合は、腰壁部分の詳細と併せて御指示下さい。	宜しいです。	
7	A-065 ワークスペースの額縁はタモ集成材 CL塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
8	A-011,012,099,100 普通教室1・5・9・13・17において、仕上表では他の普通教室と同じ仕様ですが天井伏図ではシックスクール仕様となっています。仕上表を正とし、普通教室でシックスクール仕様になるのは4F普通教室20のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	普通教室ではシックスクール仕様は不要です。	
9	A-055 手洗いコーナー 一方枠はSUS製と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
10	A-055 手洗いコーナー 掃除用具入部 コーナーガードの仕様を御指示下さい。	ナカ工業(株)「セーフティコーナー-NKS-VA」または同等品とします。	
11	A-135 便所内 ライニング壁面の仕上は壁同仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
12	A-055 男子便所(1) 汚垂石の仕様詳細を御指示下さい。			光触媒タイルです。
13	A-055,139 便所(1)・手洗いコーナー・1F 廊下の額縁はアルミ製と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			便所はアルミ額縁、 手洗いコーナー、1F廊下は木製額縁です。
14	A-123 WD4 扉・枠の材質を御指示下さい。又、枠共にSOP塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			扉・枠共に材質は米桐とし、SOP塗です。
15	A-055 間仕切 LGSは仕上厚より 90形と考えて宜しいでしょうか。又、教室間 耐火壁、便所間 遮音壁も同様に90形と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい			A134のW-25, W-26通り 65形です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
16	A-055,134 便所間 遮音壁の仕様は部分詳細図3 W-26に倣って宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
17	A-029 外壁面 断熱材吹付は硬質ウレタンフォームと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
18	A-029 外壁面 断熱材 スラブ折返しは最上階のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
	(外 部)		

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
19	A-029 外壁の仕上で 外装吹付材Aと外装吹付材Bの仕様が不明です。仕様詳細又は程度(参考メーカー及び品番)を御指示下さい。	外装吹付材AとBは外装薄塗材Siで、仕様はA004,A008によります。	
20	A-029 テラスのガラスブロックに四方枠が付いているようですが、枠の材種が不明です。枠の材種を御指示下さい。	A133・W-23に準じて独立壁とします。枠はアルミ製です。	
21	A-097 屋上の目隠しパネルの下地胴縁(C-100×50×2.3)は亜鉛メッキりん酸仕上げと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	溶融亜鉛メッキ処理仕上です。	
22	1階テラスの床タイルのサイズ・仕様を御指示下さい。	床タイルAです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
23	A-054 外階段のビニル床シート(NC-F)張りは踏面のみで 蹴上は無し と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
24	A-054 鉄骨階段部の床モルタル(踊場t50・階段部t30)には溶接金網 (2.6φ×50程度)が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ い。			屋外鉄骨階段については不要です。
25	A-107,108 屋上のドレーンが縦引き(RD)となっていますが矩計図からみる と横引き(YD)と思われます。横引きとして宜しいでしょうか。御 指示下さい。			横引きです。
26	A-107,108 縦樋の掴みJ金物はステンレスと考えて宜しいでしょうか。御指 示下さい。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
27	ドレーンは鋳鉄製と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
28	壁のカラークリアー仕上面で化粧目地を設けるのは 東面のコンクリート増打t50を施工する面のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	教室棟西面の壁も同様です。	
29	天井のカラークリアー仕上面には化粧目地は無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
30	A-029 A-29の矩計図で1通りの梁の外部側の仕上げが吹付材Aとなっていますが左上にあるイ部詳細図では吹付材Bとなっています。どちらでしょうか。御指示下さい。	吹付材Bです。(1通りの記載は柱型の仕上です。)	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
31	A-031,053 ブリッジ廻り詳細図、通路部の床仕上げが平面詳細図ではNC-F張りですがA-31図の矩計図では塗膜防水となっています。NC-F張りを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
32	A-054 ブリッジ及び屋外階段の鉄骨部(柱・梁共)は亜鉛メッキ仕上げで しょうか。御指示下さい。			溶融亜鉛メッキ仕上げです。
33	A-010 工事区分表で設備機器設置用のコンクリート基礎は建築工事とな っていますが、基礎寸法・数量・場所等の詳細図が無いと思 われます。御指示下さい。			A097図,A098図によります。
34	北棟各階のE'通りの外壁の仕上げを御指示下さい。			化粧目地、カラークリア仕上げです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
35	北棟北面及び南面のF通りの袖壁の仕上げはカラークリア仕上げと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			カラークリア仕上げです。
36	A-022,030,097 南棟 屋上から特別教室棟への渡り階段はA-97図の北棟の鉄骨階段に倣うものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
37	A-098 南棟屋上の太陽光発電パネル受けの基礎は別途と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。本工事の場合は寸法・配筋・仕上等を御指示下さい。			基礎は本工事に含み、A136、R-05通りです。 配筋は、S-059目隠しルーバー基礎同様です。
	(構 造)			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
38	A-014,015,A-024 構造ピット伏図において人通孔のヶ所が記載ありません。意匠ピット伏図において凡例はありませんが、基礎梁に口に×の印を人通口と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
39	A-014,015,A-024 上記の場合、小梁にも人通孔の指示がありますが、不要と考えて宜しいでしょうか御指示下さい。	宜しいです。	
40	S-034,035,045,046 断面表注記2にて特記ない場合、仕口内帯筋は口-D13@100とする、とありますが架構詳細図に仕口部帯筋口-D13@150と図示があります。架構詳細図に従いD13@150と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
41	S-031 FG6Aの中央部、3端部あばら筋及び腹筋が姿図とリストで相違します。あばら筋はリスト、腹筋は姿図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
42	S-038 大梁断面表(教室棟(南棟))の注記1、幅止め筋はD10@100とするとありますがD10@1000と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
43	S-020,021,045,046,A-029～031 南棟1通り、北棟4、5通りの外壁部基礎梁天端の増打が構造軸組図及び架構詳細図では図示ありますが、意匠矩計図では基礎梁天端より外壁が立上っており相違します。基礎梁天端は増打ありと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			意匠矩計図を正とします。
44	S-007,008 基礎梁天端増打補強筋はS-007図、10. 柱・梁の増打補強筋によるものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
45	A-029～031 土間下断熱材及び防湿シートはピット部除く内部接地土間下全てに必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			廊下、倉庫、便所、EV、PS、EPSを除く各室の下部に必要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
46	A-029,S-015 矩計図にて6通り外に跳出し土間のような図示がありますが、構造伏図にて図示されておりません。20～15CS1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			S-008標準図による、土間コンクリートです。
47	S-032 基礎小梁FB204の上・下端筋の主筋本数がリストが3本ですが、断面では4本と異なります。断面を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
48	S-040 大梁2F・G203Aの腹筋が不明ですが、6-D19と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			2-D10です。
49	S-040 大梁RF・G204Aの⑧端部の上端筋の主筋本数がリストでは6本ですが、断面では7本と異なります。断面を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			リストの主筋本数が正です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
50	S-041 大梁2F・G221の端部の上端筋の主筋本数がリストでは10本ですが、断面では9本と異なります。リストを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
51	S-015 1階柱壁1階床伏図のH通・6'にFCG203がありますが、リストが不明です。御指示下さい。			FCG203はFCG201です。
52	S-008 S形スラブとCS形スラブの厚さが不明です。御指示下さい。			S004伏図共通事項 7通りです。
53	A-029 人通孔の配筋要領が不明です。御指示下さい。			S007の仕様です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
54	A-034 FSピット周りに止水板は必要でしょうか。また、必要な場合は、仕様・メーカーを御指示下さい。			必要です。シーアイ化成 ビノン止水板 FF型 同等品以上です。
55	S-041 大梁2F・G231の端部の下端筋の主筋本数がリストでは7本ですが、断面では6本と異なります。リストを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
56	S-030 基礎F302・F302Aの長辺方向の径と本数が、平面と断面で異なります。断面を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			平面が正です。
57	S-042 大梁RF・G308の中央部の上端筋の主筋本数がリストでは6本ですが、断面では7本と異なります。断面を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			リストの主筋本数が正です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
58	S-042 大梁RF・G308の中央部の上端筋の主筋本数がリストでは6本ですが、断面では7本と異なります。断面を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			リストの主筋本数が正です。
59	S-008 S形スラブとCS形スラブの厚さが不明です。御指示下さい。			質疑52の回答と同じです。S004伏図共通事項7通りです。
60	A-029 人通孔の配筋要領が不明です。御指示下さい。			質疑53の回答と同じです。
61	A-034 FSピット周りに止水板は必要でしょうか。また、必要な場合は、仕様・メーカーを御指示下さい。			質疑54の回答と同じです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(外部)			
62	A-004 ルーフトレインは全て鋳鉄製コルタール焼付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。鋳鉄製とし、塗装はメーカー仕様とします。
63	A-003、029 特記仕様書 塗膜防水 P-2 外壁庇とは矩計図その1-I部詳細 上段・下段庇の天端仕上を指すと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
64	共通 各棟でEXP・Jにより外壁が見え隠れになる部分が御座いますがその部分も外壁同様の仕上が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			不要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
65	A-023,033 管理・特別教室棟の金属屋根下雨受け:砂利敷W500の断面詳細を御指示下さい。			玉砂利30～50φ程度W=300、押えコンクリート立上げW100×H100です。
66	A-183 植栽計画図で屋上緑化は別図によるとありますが、別図が見当たりません屋上緑化の植栽が本工事の場合はその内容を御指示下さい。			植栽は別途工事です。
67	A-078,174 管理・特別教室棟 職員・来客入口のスロープ手摺の仕様はA-174図 スロープ手摺が該当すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
68	A-052 管理・特別教室棟 職員・来客入口のスロープ手摺の仕様はA-174図 スロープ手摺が該当すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
69	A-052 確認になります。管理・特別教室棟 職員室階段の鉄骨面は亜鉛メッキの上リン酸処理と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			溶融亜鉛メッキ仕上です。
70	A-025,032,052 管理・特別教室棟 外部階段3の手摺仕様を御指示下さい。			A137・R-24の屋外階段手摺とします。
71	A-034,070 学校・地域連携棟の地域入口の排水溝(FL-30部分)は溝部:モルタルの上塗膜防水 蓋:SUS細目グレーチングW150と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
72	A-019 学校・地域連携棟ドライエリア西側に小階段がありますが踏面:コンクリート金鰈 蹴上:コンクリート打放補修 段鼻: 新段鼻タイルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
73	A-025,026,034,060 学校・地域連携棟の外壁防水の範囲は渡り廊下の西側接土面のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
74	A-007 特記仕様書 ユニット及びその他工事 19-視覚障害者用床タイルで屋外ピロティは磁器質タイル300×300とありますが、位置・範囲等が不明です、御指示下さい。			学校・地域連携棟のスロープ下に必要です。
75	A-007 特記仕様書 ユニット及びその他工事44-換気口でレジスター・固定がありがありますが棟別の数量等を御指示下さい。			シックスクール仕様の室(特別活動室、小人数学習室)外壁腰壁1室に2か所です。
76	A-007 特記仕様書 ユニット及びその他工事59-床下換気口がありますが位置等が不明です、棟別の数量等を御指示下さい。			管理特別教室棟:72か所、学校地域連携棟:8か所です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
77	A-007 特記仕様書 ユニット及びその他工事75-郵便受けがありますが位置等が不明です。棟別の数量等を御指示下さい。			位置は正門部片開き戸横 数量1か所です。
78	A-034,070 学校・地域連携棟ドライエリアの立上り壁及び同天端の仕上を御指示下さい。			カラークリア仕上げです。
	(内 部)			
79	A-012 また、シナ合板の下地は「PB12.5+硬質PB9.5」と考えて宜しいですか。御指示下さい。			宜しいです。 (RC面はGL工法としています。)

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
80	A-012,091 音楽室の壁において、仕上表では吸音用孔あきケイカル(FK-P)を貼る面に(GW50)と明記されておりますが、これは「グラスウールガラスクロスt50+吸音用孔あきケイカル(FK-P)+EP」、腰壁は「グラスウールガラスクロスt50+有孔シナ合板+CL」と考えて宜しいですか。御指示下さい。			宜しいです。
81	A-012 各所、腰壁において、シナ合板及び、有孔シナ合板の厚みが不明です。御指示下さい。			シナ合板及び有孔シナ合板ともに厚み5.5です。
82	A-012 腰壁の木見切において、仕様が不明です。サイズ等を御指示下さい。			スプルス 40×30です。
83	A-095 理科室の腰壁において、展開図dの腰壁にはシナ合板の斜線が描かれておりませんがJ通に見切は描かれております。d展開側にもシナ合板が必要と考えて宜しいですか。御指示下さい。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
84	A-012,133 音楽室において、備考欄にコーナー見切の記載がありますが、部分詳細図A～Cのどれを使うか不明です。御指示下さい。			コーナー見切りは不要です。
85	A-011,012 下記の天井仕上のボードにおいて、メーカー・品番を御指示下さい。 ① 化粧石膏ボード(GB-D) ② ロックウール化粧吸音板(DR) ③ 吸音用孔あきせっこうボード(GB-P) ④ 不燃積層石膏ボード(GB-NC)			①化粧石膏ボード・・・吉野石膏(株)「タイガー スクエア」または同等品 ②ロックウール化粧吸音版・・・吉野石膏(株)「ソーラ」または同等品 ③吸音用孔あきせっこうボード・・・吉野石膏(株)「タイガースクエア-ン・D」または同等品 ④不燃積層石膏ボード・・・吉野石膏(株)「不燃タイガー-ボード9.5」または同等品
86	A-011,012 上記質疑に明記した、③吸音用孔あきせっこうボード/GB-P (EVホール、廊下、他)と④不燃積層石膏ボード/GB-NC (昇降口、更衣室、他)において、表層仕上が明記されておりましたが、これは化粧石膏ボードと考えて宜しいですか。御指示下さい。異なる場合は、それぞれ表層仕上を御指示ください。			宜しいです。
	(建 具)			

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
87	A-005,115～124 特記仕様書3 ガラス用フィルムの摘要範囲が不明です。飛散防止フィルム・貫通防止フィルムそれぞれの摘要建具を御指示下さい。			摘要建具はなしです。
88	A-117,128 建具廻りシーリングについて、建具詳細図2でAW27のシーリングが二重シーリングになっています。二重シーリングの範囲はAW27のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
89	A-005,115～118 特記仕様書3 アルミニウム製建具において、網戸に印が付いていますが、網戸の摘要建具が不明です。摘要される建具を御指示下さい。			網戸は無しです。
90	A-005,125,126 シャッターについて、以下のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。防火防煙シャッター:スラット 鋼板t1.6 開閉方式:上部電動(手動併用) SS2:スラット シートスクリーン SOP無し シートシャッター(SS2含む):開閉方式 電動 SS26:スラット 鋼板t0.8			スラットは宜しいです。 電動シャッターはSS-3、SS-26のみです。 電動シャッターの電圧は100V仕様です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
91	A-118,120,127 建具詳細図1 横断面詳細図に防火設備用指定シーリングとありますが、図のカーテンウォール以外でも網入りガラスのシーリングは、全て防火設備用指定シーリング(耐火シーリング)を使用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			AW-42のみです。
92	A-109,121～126 建具付記事項 仕上(1)に鋼製建具の仕上で、建物内部の場合はEP-G(水系)と書かれていますが、建具表では内部建具でもSOPとなっています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
93	A-038,111,120 建具表6において、ALW3のW寸法がW6080となっていますが、階段(2)(3)図書館廻り詳細図ではW4936と書かれています。詳細図を正と考え、W4936として宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
94	A-060,113,118 建具表4において、AD2のW寸法がW2000となっていますが、エレベーターホール詳細図ではW2160と書かれています。詳細図を正と考え、W2160として宜しいでしょうか。御指示下さい。			建具表4のW2000が正です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
95	A-036,121 建具表7において、SD9のW寸法がW1935となっていますが、階段(1)・吹抜廻り詳細図ではW1785と書かれおり、潜り戸のW寸法も相違しています。詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
96	A-117,128 建具表3 AW27のガラスがT-5となっていますが、建具詳細図2ではT-4と書かれています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			建具表が正です。
97	A-118 建具表4において、AD1に衝突防止PLの指示がありますが、姿図にはPLが書かれていません。FIX部分(H1825)に6か所PLが必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			不要です。
98	A-117,118 建具表3及び4にAW36が2つあります。FIX窓をAW36'と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
99	A-120,127 建具詳細図その1にカーテンウォールの詳細がありますが、建具記号がACW10となっています。建具表よりACW6と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
100	A-093,124,130 確認ですが、建具表10 SPS7のガラスにT-4、TF-4とありますが、家庭科室廻り詳細図では、FIX部分に戸棚があり、FIX部分が一部見えないようになっています。姿図のT-4以外のFIX部分は、化粧鋼板ではなく、TF-4のガラスで宜しいでしょうか。御指示下さい。			T-4以外は化粧鋼板としています。
101	A-116 建具表2 AW18の機構について、姿図より下部両開き・FIX付引き違い窓として宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
102	A-117 建具表3 AW26の機構について、姿図より欄間FIX付掃き出し窓と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			欄間FIX付掃き出し窓・引違い窓です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項	回 答	
103	A-119 建具表5 ACW1のアルミパネルの厚さが不明です。詳細を御指示下さい。	アルミパネルフラッシュ厚36(障子厚さ)です。アルミパネルはt=1.5です。	
104	A-058,059,121 建具表7において、SD6のW寸法がW600となっていますが、男子・女子便所(3)、(4)詳細図ではW700と書かれています。詳細図を正と考え、学校・地域連携棟のSD6のみW700として宜しいでしょうか。御指示下さい。	建具表を正とします。	
105	A-051,121 建具表7において、SD15のW寸法がW955となっていますが、階段(4)廻り詳細図では、W1355と書かれています。詳細図を正と考え、W1355として宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。	
106	A-122 建具表8 SW1のガラスについて、耐火ガラスと書かれています。耐熱強化ガラス-5と考えて宜しいでしょうか。また、ガラスシーリングは耐火用として宜しいでしょうか。御指示下さい。	耐火ガラス厚8です。枠共で認定品です。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
107	A-116,129 建具表2 AW25のガラスがT-5と書かれていますが、建具詳細図3ではT-4となっています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。
108	A-006,007,124 特記仕様書4・5において、移動間仕切の仕様が書かれていますが、建具表10 SPS11・12と考えて宜しいでしょうか。その場合、パネルの厚さを御指示下さい。			パネル厚さは70程度です。
109	A-117 建具表3 AW33の機構について、下部片引き付引き違い窓とありますが、姿図より3連引き違い窓と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp