

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第17号	件 名	平成28年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	特記仕様書 27頁“第8節 仮設工”における作業用電源盤の電圧及びブレーカー容量を御教示願います。	容量は三相200V 30Aの2口までです。 作業用電源盤の詳細図面については別紙図面を参照してください。	
2	図面M-10・11、M-21・22において“流入バツフル”が“今回”と記載されていますが、特記仕様書には記載がありません。今回工事範囲に含まれるのでしょうか。 今回工事範囲に含まれる場合、材質等の仕様を御教示願います。	図面M-11下層部の流入バツフルは、工事範囲外とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp