

質疑・回答書

告示番号		第237号	件 名	豊中市立第四中学校校舎改築工事に伴う空調設備工事
No	質疑事項			回 答
5	区分表より 空調機器のドレン排水が衛生工事になってますが、 室内機器周辺含めすべてと考えていいですか？ （又は、1F埋設立ち上げのみ衛生工事？）			区分表が間違っています。空調機ドレン配管工事すべて本工事とします。
6	配管架台について RF 門型架台は SUS304 50x50x5tでいいですか？ 既設改修棟 外壁立管の架台の仕様、指示願います。 増築棟 RFの配管架台はRDダクト(因幡電工製)でもいいですか？ （配管多系統の為）			・よろしいです。 ・現状と同等とします。 ・基本、設計図のとおりとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp