

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第41号	件 名	平成28年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池施設築造工事
No	質疑事項			回 答
1	設計書 P.6 本工事内訳書、設計書 P.46 明細書(第33号) 均しコンクリート 数量の単位が内訳書ではm2、明細書ではm3となっております。 どちらを採用すればよろしいですか。御教示をお願いします。			「m3」当たりで積算しております。内訳書の単位は誤記です。
2	設計書 P.3 本工事内訳書 残土処理工 残土処理 運搬距離を御教示をお願いします。			積算上の運搬距離は往路31.2km復路34.4kmです。
3	設計書 P.3～P.4 本工事内訳書 切梁・腹起し 1次施工・1～3段目、2次施工・1～2段目 それぞれの仮設鋼材の供用日数を御教示をお願いします。			積算上の仮設鋼材の供用日数は以下の通りです。 1次施工(1段目):318日 1次施工(2段目):185日 1次施工(3段目):67日 2次施工(1段目):39日 2次施工(2段目):32日
4	設計書 P.5 本工事内訳書 水替工 ポンプ排水 ポンプの運転日数を御教示をお願いします。			積算上の運転日数は229日です。
5	設計書 P.5 本工事内訳書 仮橋・作業構台工 杭橋脚(桁材)、杭橋脚(支持杭)、仮橋上部、覆工板 それぞれの仮設鋼材の供用日数を御教示をお願いします。			積算上の供用日数は以下の通りです。 杭橋脚(桁材):156日 杭橋脚(支持杭):344日 仮橋上部:156日 覆工板:覆工板(6か月)、鋼板(156日)

6	設計書 P.12 内訳書 第3号 技術管理費 技術管理費の項目の内、現場管理費・一般管理費の対象となる項目を御教示お願いします。	機械攪拌工事前配合試験の217号代価表の項目すべて 安定処理工事前配合試験の218号代価表の項目すべて 土質分析(残土)の222号代価表のうち締固めた土のコーン指数試験、土の含水比試験 薬液注入観測井設置の223号代価表の項目すべて 締固めた土のコーン指数試験(自ら利用)
7	設計書 P.94 代価表 第22号 残土処分費 代価表のタイトル欄にCRと記載ありますが、ダンプトラック運搬の積込機械はバックホウで積算すればよろしいでしょうか。御教示お願いします。	積込機械はクラムシェルにて積算をお願いします。 代価表22号のバックホウ山積0.8m³(平積0.6m³)は誤記です。クラムシェル平積0.4m³と読み替えてください。
8	設計書 P. 288 代価表 第214号 運搬費 代価表に示される運搬台数の内訳は、14t車1往復(特大品割増15t未満)+2t車9往復でよろしいでしょうか。また、片道運搬距離は、10kmでよろしいでしょうか。	運搬台数は1台、往復になります。運搬費について質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬(建設工事積算基準[Ⅰ])により積算を行ってください。 積算上の運搬距離は7kmです。
9	設計書 P.295、P.300 代価表 第221号、代価表 第225号 第214号 溶出試験 含有量試験及び溶接試験(2) 溶出試験 土壌調査11項目について、物価資料に溶出液作成を含む費用は、68,500円(①)とあります。一方溶出液作成を含まない費用は、68,500-4,000=64,500円(②)となります。今回①・②のどちらで計上すればよろしいでしょうか。	含有量試験及び溶接試験(2) 溶出試験 土壌調査11項目については溶出液作成料を含まない費用です。
10	特記仕様書P.5 9-2. 仮壁撤去工、角落とし設置工 角落とし設置工に塗装等の防錆処理は今回工事に含まれていますがでしょうか。また、角落とし撤去工は今回工事に含まれていますがでしょうか。御教示お願いします。	防錆処理については含まれておりません。撤去については今回工事の対象です。

11	特記仕様書P. 6 11. その他注意事項 7) ゲート設置(設備工事)の施工を約3ヶ月間渇水時期に行うとありますが、躯体工事のどの施工段階に行うとお考えですか。御教示をお願いします。	コンクリート(壁)打設時期です。
12	設計書 P. 71 明細書(第55号)仮囲い設置・撤去 仮囲(H=3m)L=25m以外の指定仮設はないと考えてよろしいでしょうか。御教示をお願いします。	図面に記載のあるもの及び設計書に数量計上のあるものは指定仮設。それ以外は任意仮設です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp