

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立南丘小学校エレベーター設置工事設計委託
No	質疑事項		回 答
1	『既存校舎は耐震補強済みのため、エレベーター設置に伴い耐震性能を確保していることを確認すること。』とありますが、エキスパンションジョイントを設けてエレベーター棟を設置するにあたって、必要な耐震性能の確認とはどのようなものを想定されているのでしょうか。		エレベーター設置に伴い、接続部の既存校舎腰壁等の躯体を撤去しても既存の耐震性能が低下しないことを確認するものとします。
2	『増築に伴う構造計算を行うこと。』とありますが、これは、増築部分(エレベーター棟)の構造計算を行うということと理解すればよろしいでしょうか。		増築部分について構造計算を行うものとします。また、既存校舎における影響範囲の構造検討を行うものとします。
3	改修・増築にあたって、現時点では既存建物に既存不適格部分は存在しないと理解してよろしいでしょうか。		既存不適格部分は存在するものとします。また、計画通知申請において法チェックを行うものとします。
4	『既設建物を含む敷地全体の日影図の作成業務一式』とありますが、日影図の作成において平均地盤面を算出するにあたり、既存建物周辺の地盤高さは既存資料の数値を利用可能と考えてよろしいでしょうか。		既存資料は別添程度とします。それ以外で必要な測量は本業務において行うものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立南丘小学校エレベーター設置工事設計委託
No	質疑事項		回 答
5	『地質調査は本契約に含まない。』とありますが、構造計算に必要な地盤データは提供いただけると考えてよろしいでしょうか。		地盤データとして、標準貫入試験(φ 66 @500 L=20m・併用デニソンサンプリングφ 116)、力学試験(一軸圧縮試験・圧密試験)、物理試験、孔内載荷試験、地下水位試験(自由水位測定)のデータを提供するものとします。
6	多目的トイレの設置に伴うトイレ改修については、1か所と考えてよろしいでしょうか。		多目的トイレの設置に伴うトイレ改修は、1か所とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp