

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立東泉丘小学校トイレ改修給排水衛生設備工事
No	質疑事項		回 答
1	階高の記載がありません、教えてください。		1FLはGL+420mm、2FLは1FL+3750mm、3FLは2FL+3750mm、4FLは3FL+3750mm、RLは4FL+3750mmです。
2	給水方式、直圧、受水槽方式ですか		M7／14の系統図記載のとおり、受水槽（高架水槽）方式です。
3	M9/14図中※はつり復旧：建築工事とありますが、M10/14図中U型側溝はつり復旧も建築工事と考えて宜しいでしょうか。		U型側溝はつり復旧は本工事に含まれます。
4	新設配管貫通時既設鉄筋を切断（コア貫通）する箇所があると思います、監督員協議後本工事にて行うとありますが、別途追加と考えますが宜しいでしょうか。		鉄筋探査等で配筋調査後に、貫通処理を行うこととしており、鉄筋の切断は考えておりません。新設配管の貫通補修は本工事に含まれます。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立東泉丘小学校トイレ改修給排水衛生設備工事
No	質疑事項		回 答
5	器具表の洋風便器のタッチスイッチ(渡り線式)ですが、ブース取付になる箇所があると思いますが、記載がないため別途工事と考えますが宜しいですか。		タッチスイッチの取付は本工事に含みます。取付位置については、建築工事と十分に協議を行い、施工図等により決定するものとします。
6	M2/14特記仕様書-1にガス工事の記載がありません、別途工事と考えますが宜しいですか。		ガス管は存置としますので、ガス工事はありません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp