

## 質疑・回答書

| 告示番号                              |                                                                                                                                                 | 市立豊中病院告示第3号 | 件 名 | 市立豊中病院空調設備更新工事                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| No                                | 質疑事項                                                                                                                                            |             |     | 回 答                                                                |
| 1<br>M-01                         | <p>・特記仕様書に記載なき配管材は下記でよろしいでしょうか。<br/>           蒸気(S) 2K GP(黒)、蒸気(SR) ステンレス管 Sch20<br/>           冷却塔補給水 VA、<br/>           冷温水 FVB (冷水にならう)</p> |             |     | M-01図に記載のとおり、蒸気給気管SGP(黒)、蒸気還管STPG(黒) sch40、冷却塔補給水VA、冷温水SGP(白)とします。 |
| 2<br>M-04<br>M-14                 | <p>・冷水・温水還ヘッダーの電磁流量計350Aは M-6図には記載がありませんが 計装工事にて電磁流量計のみ取り換えと考えてよろしいでしょうか。</p>                                                                   |             |     | 電磁流量計取り替えに伴う配管配線工事は本工事に含みます。                                       |
| 3<br>M-04<br>M-14                 | <p>・HEX-3(RA-1用シェル&amp;チューブ型熱交換器)の二方弁は M-6図には記載がありませんが 計装工事にて二方弁のみ取り換え、二方弁装置は既設再利用と考えてよろしいでしょうか。</p>                                            |             |     | 二方弁、二方弁装置共取り替えとします。                                                |
| 4<br>M-04<br>M-06<br>M-14<br>M-16 | <p>・HEX-3(RA-1用シェル&amp;チューブ型熱交換器)の二方弁は M-6図には記載がありませんが 計装工事にて二方弁のみ取り換え、二方弁装置は既設再利用と考えてよろしいでしょうか。</p>                                            |             |     | 同上。                                                                |
| 5<br>M-04<br>M-14                 | <p>・HEX-2(コージェネ用プレート型熱交換器)の三方弁は M-6図には記載がありませんが 計装工事にて三方弁のみ取り換え、三方弁装置は既設再利用と考えてよろしいでしょうか。</p>                                                   |             |     | よろしいです。<br>ただし、三方弁取り替えに伴う配管配線工事は本工事に含みます。                          |

| 告示番号               |                                                                                                                                                                                                             | 市立豊中病院告示第3号 | 件 名 | 市立豊中病院空調設備更新工事      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------|
| No                 | 質疑事項                                                                                                                                                                                                        |             |     | 回 答                 |
| 6<br>M-04<br>M-14  | <p>・RA-1排熱吸収式冷凍機の冷却水口径は200Aですが バルブリストは150Aとなっています。この個所のみ機器タッピングサイズとするのでしょうか。</p>                                                                                                                            |             |     | 200Aとします。           |
| 7<br>M-12          | <p>・HEX-3(RA-1用シェル&amp;チューブ型熱交換器)の二方弁は M-6図には記載がありませんが 計装工事にて二方弁のみ取り換え、二方弁装置は既設再利用と考えてよろしいでしょうか。</p>                                                                                                        |             |     | 二方弁、二方弁装置共取り替えとします。 |
| 8<br>M-12          | <p>・CT-1冷却塔で 既設 650KW→新設 914KWと能力アップしますが 基礎は既設利用して 架台のみ外形部分を新設する見積としてよろしいでしょうか。</p>                                                                                                                         |             |     | よろしいです。             |
| 9<br>M-02<br>A-06  | <p>・RA-1排熱吸収式冷凍機は 既設73USRT→新設111USRTと能力アップしますが A-06 建築の基礎図面は改修内容がありませんが 既設再利用でよろしいのでしょうか。基礎改修内容をご指示願います。</p>                                                                                                |             |     | よろしいです。             |
| 10<br>M-04<br>E-05 | <p>・機械機器表と電気図面で食い違いがあります。下記に表示しますが機械図面の更新を正としてよろしいでしょうか。<br/> (電気図更新無し) (機械図更新)<br/> 冷却水ポンプ PCD-1-1,1-2 15.0KW → 18.5KW<br/> 冷却水ポンプ PCD-3-1,3-2 55.0KW → 45.0KW<br/> 冷却水ポンプ PCD-4-1,4-2 45.0KW → 37.0KW</p> |             |     | 機械設備図面を”正”とします。     |

| 告示番号               |                                                                                                                                                                                                         | 市立豊中病院告示第3号 | 件 名 | 市立豊中病院空調設備更新工事                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------|
| No                 | 質疑事項                                                                                                                                                                                                    |             |     | 回 答                                          |
| 11<br>M-04<br>E-09 | <p>・機械機器表と電気図面で食い違いがあります。下記に表示しますが機械図面の更新無しを正としてよろしいでしょうか。<br/>冷温水機 RB-1（電気図更新）→（機械図更新は無し）</p>                                                                                                          |             |     | 機械設備図面を”正”とします。                              |
| 12<br>M-02<br>E-05 | <p>・機械機器表と電気図面で食い違いがあります。下記に表示しますが機械図面の更新を正としてよろしいでしょうか。<br/>冷却水処理装置 CDX-1（電気図更新無し）→（機械図更新）</p>                                                                                                         |             |     | 機械設備図面を”正”とします。                              |
| 13<br>階高           | <p>・階高は B3F～B1F 9000H、B1F～1F 6000Hでよろしいでしょうか。<br/>・排水処理棟の階高をご指示願います。</p>                                                                                                                                |             |     | 病院棟B1Fは5.8m、B2F、B3Fは4m、排水処理棟の階高は10.55mになります。 |
| 14<br>M-01         | <p>・機械機器表と電気図面で食い違いがあります。下記に表示しますが機械図面の更新を正としてよろしいでしょうか。<br/>（電気図更新無し） （機械図更新）<br/>冷却水ポンプ PCD-1-1,1-2 15.0KW → 18.5KW<br/>冷却水ポンプ PCD-3-1,3-2 55.0KW → 45.0KW<br/>冷却水ポンプ PCD-4-1,4-2 45.0KW → 37.0KW</p> |             |     | よろしいです。                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                         |             |     |                                              |