

質疑・回答書

告示番号		3	件 名	市立豊中病院空調設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	M-01 特記仕様書)共通適用項目)耐震措置で重要機器は図示によると、記載されておりますが、図示されている箇所が不明です。今回工事で耐震上重要な機器はございますか。ある場合は機器名をご教授ください。			一般機器とします。
2	M-01 特記仕様書)共通適用項目)区間貫通部の処理及び防火区画ですが、防火区画をご教授ください。特に階数が不明ですのでM-07図(B2F)～M-12(RF)迄が不明です。他、平面図上でも区画があればご教授ください。			別紙(1F、B1F、B2F、B3F平面図、病棟断面図、排水処理棟断面図)を参照してください。
3	B3Fへの熱源機器の搬入ルート並びに作業・道具運搬等に使用可能なルートが不明です。搬入可能なルートをご指示ください。			駐車場への車路壁を撤去・新設する開口を經由して搬出入してください。
4	A-06 壁の撤去・復旧、機械基礎がありますが、工事区分表には機器搬出入用壁開口は記載がありません。壁の撤去・新設は別途工事としてよろしいでしょうか。			本工事とします。
5	熱源機器搬出入に伴う既設支障工事は無いものと考えてよろしいでしょうか。ある場合は、停止期間・工事可能時間帯を含め、ご指示ください。			機器搬出入にともなう支障工事は無いと思われませんが、軽微なものは対応をお願いします。

6	M-16 中央監視入出力一覧表が自動制御図に記載されておりますが、中央監視改修は別途電気工事と考えてよろしいでしょうか。A-03工事区分表では、電気工事となっています。	中央監視改修は本工事とします。
7	M-01 特記仕様書)一般事項)発生材の処理において引渡しの要するもの●あり(機器類・金属類等)は敷地内の指定場所へ集積と考えてよろしいでしょうか。	運搬・処分も本工事に含みます。
8	質疑番号7以外のものについては、関係法令に従い適切に処理する。ただし運搬・処分費は別途とするとありますが、敷地内集積までと考えてよろしいでしょうか。	運搬、処分も本工事とします。
9	基本工程表があればご教授ください。	特に基本工程表はありません。
10	特記仕様書)第3章工事仕様)2.騒音等につきまして、騒音を伴う作業が原因で、病院業務への影響がないように注意して作業すること。当院が求めるときは、低騒音工具を使用すること。と記載がございますが、現状は求められていない為、通常の工具を使用するとしてよろしいでしょうか。	できる限り低騒音工具を使用してください。
11	試運転調整時の電気代、ガス代、水道代は本工事に含まれるのでしょうか。ご教授ください。	発注者負担とします。

12	改修工事エリアの仮囲い対策は本工事でしょうか。ご教授ください。	本工事とします。
13	M-01 総合調整項目内の騒音の測定について、測定箇所及び規制値は図示によると記載ありますが、図面上に図示がみあたりません。ご指示お願いできますでしょうか。	敷地境界で10カ所(任意)以上の測定をしてください。規制値は夜間で45デシベルになります。
14	A-06・M-12 架台及び基礎が本工事となっておりますが、構造計算等は不要と考えてよろしいでしょうか。	構造計算は不要ですが、アンカーボルトの強度計算及び引張強度試験をお願いします。
15		
16		