

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第54号	件 名	平成29年度猪名川流域下水道原田処理場3系汚泥焼却設備更新工事(土木)
No	質疑事項	回 答	
1	(図面 構造細目共通図(1)1.3コンクリートの仕様、特記仕様書P.6 21)使用するレディーミクストコンクリートについて)コンクリート配合について建築仕様での冬季割増配合とするのでしょうか。	レディーミクストコンクリートを使用する箇所は土木構造物のため、建築仕様での冬季割増配合については考えておりません。	
2	(共通仮設費)焼却炉解体時の事前確認として、ダイオキシン及び石綿等の確認検査は必要ないでしょうか。	ダイオキシンについては設備撤去工事にて対応済みのため確認検査は不要です。石綿については既に検査を行い、問題が無いことを確認しております。	
3	(図面 付帯工)撤去工及び復旧工の形状が明示されていません。ご教示ください。	別図-1、別図-2、別図-3をご参照ください。	