

## 質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立桜井谷こども園、豊中市桜井谷会館耐震補強工事
No	質疑事項	回 答
1	A8 隔離養生計画図の記載がありますが、何処に設置するのでしょうか。	隔離養生は、当該現場状況に合わせて試験施工箇所を監督職員と協議のうえ決定することとします。
2	A8 石綿含有外壁仕上げ材の剥離工法による試験施工とはどのようなことでしょうか。除去面全てが剥離工法ではないのでしょうか。	石綿含有仕上塗材除去は、除去面の一部で隔離養生を施し、剥離剤工法の試験施工(レベル1)を実施し、安全性の確認、もっとも効果のある剥離剤と塗布量を決定する。その後、安全性を確認した報告を淀川労働基準監督署にすることにより、除去面全てを剥離工法(レベル3)で行うものとします。
3	A8 石綿含有外壁仕上げ材除去工事はレベル1とレベル3の記載がありますが、どちらでしょうか。	(同上)
4	A8 石綿含有外壁仕上げ材除去工事をレベル1とする場合どの範囲を隔離養生を行い、セキュリティールームの設置場所と導線をご指示願います。	試験施工の隔離養生及びセキュリティールーム設置範囲は、当該現場状況に合わせて試験施工箇所を監督職員と協議のうえ決定することとします。 また試験施工にて剥離工法での本施工(レベル3)実施が困難と確認された場合の施工方法については、監督職員との協議によるものとします。

## 質疑・回答書

告示番号		件名	豊中市立桜井谷こども園、豊中市桜井谷会館耐震補強工事
No	質疑事項		回答
5	A9・20の仮設計画図の仮囲いは、工事期間中重複していると考えてよろしいでしょうか。		図面A9耐震補強工事及び図面A20こども園保育室の天井改修工事毎に仮囲いを分けており、それぞれの工事期間が重複している間はその通りとします。
6	交通誘導員の配置は2名常駐と考えるのでしょうか。		耐震補強工事及びこども園の天井改修工事毎に常駐1名＋随時1名とし、それぞれの工事期間が重複している間は常駐2名＋随時2名となります。
7	A19 石綿含有天井石膏ボードは保育室内部下り天井のみと考えてよろしいでしょうか。		図面A22天井改修前天井伏図における保育室の下り天井部分とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

