

質疑・回答書

No1

告示番号	428	件 名	豊中市役所第二庁舎屋上外装改修工事
No	質疑事項		回 答
1	足場の壁繋ぎと仮囲いの控えは、後施工アンカーによる固定と考えてよろしいでしょうか。		足場の壁繋ぎは、後施工アンカーによる固定とし、仮囲い控えはH鋼(H 300×300×10×15)による固定とします。
2	足場と仮囲いのアンカーの跡は、コーキング補修と考えてよろしいでしょうか。		足場の壁つなぎのアンカーの跡は、二丁掛けタイル張り替えとします。二丁掛けタイルは支給とします。
3			
4			