

回 答 書

No.1

| 件 名          | 国分小学校他1校屋内運動場空調設備設置工事                                                                                                            |                                                                                                                                        | 回答日 | 令和6年5月1日 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 質疑箇所         | 質 疑                                                                                                                              | 回 答                                                                                                                                    |     |          |
| G-02         | プロパン供給会社が決まっておりましたら、ご教授宜しく願います。                                                                                                  | プロパン供給会社については決まっておりません。                                                                                                                |     |          |
| M-01         | 作業可能な時間・曜日を御指示宜しく願います。                                                                                                           | 作業可能な時間・曜日については、原則、学校が開いている平日の9時から17時であるが、詳細については契約締結後に施設管理者と協議し決定するものとする。                                                             |     |          |
| M-01<br>M-03 | 国土交通省仕様ではガスエンジンヒートポンプ式空気調和機のリモートコントローラーに対して集中リモコンを設置するようになっていますが、機器リストに集中リモコンの明記がありません。<br>集中リモコンは不要と考えて宜しいでしょうか。<br>御指示宜しく願います。 | 不要と考えています。                                                                                                                             |     |          |
| M-01<br>M-05 | 既存コンクリート壁貫通に対しての鉄筋調査はレントゲン撮影と電磁誘導探査のどちらで考えれば宜しいでしょうか。<br>御指示宜しく願います。                                                             | 電気設備工事と同様に、E-01図面に記載の一般共通事項、非破壊検査の項目を参照願います。                                                                                           |     |          |
| A-11         | 入札説明書では契約締結日の翌日から令和7年2月14日までの工期となっていますが、仮設計画図の凡例では工事期間(4ヶ月)と記載があります。<br>工程表があれば御指示宜しく願います。                                       | 入札説明書に記載の工期又は契約期間につきましては、契約締結後から準備期間を経て工事完了まで全ての期間を記載しており、仮設計画図記載の工事期間については、実作業期間を4ヵ月と想定し記載しております。工程表につきましては、契約締結後、施設管理者等と協議のうえ作成願います。 |     |          |
| 質疑業者名        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |          |

回 答 書

No.2

|              |                                                    |                                    |     |          |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| 件 名          | 国分小学校他1校屋内運動場空調設備設置工事                              |                                    | 回答日 | 令和6年5月1日 |
| 質疑箇所         | 質 疑                                                | 回 答                                |     |          |
| M-01<br>M-05 | 冷媒管工事に対して無火気継手は使用しないと考えて宜しいでしょうか。<br>御指示宜しくお願いします。 | 公共工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版による施工方法とする。 |     |          |
|              |                                                    |                                    |     |          |
|              |                                                    |                                    |     |          |
|              |                                                    |                                    |     |          |
|              |                                                    |                                    |     |          |
| 質疑業者名        |                                                    |                                    |     |          |