

門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件名 公共下水道島頭第1管渠築造工事(4)

	質問	回答
1	設計書 第1号明細書(P-14) 推進機外殻全損の費用は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の率対象外でしょうか。	一般管理費のみ対象となります。
2	設計書 第9号明細書(P-26) 交通管理工で見込まれている交通誘導警備員B及び交通誘導警備員B(深夜)の人数をご教示ください。	第9号及び第10号明細書の合計人数は特記仕様書のとおりです。
3	設計書 第10号明細書(P-27) 交通管理工で見込まれている交通誘導警備員B及び交通誘導警備員B(深夜)の人数をご教示ください。	質問2のとおりです。
4	設計書 第12号明細書(P-29) 事前調査の費用は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の率対象外でしょうか。	その通りです。
5	設計書 第13号明細書(P-30) 役務費の給水基本料金には、下水道基本料金が見込まれていますか。また、見込まれている水道基本料金は一般的な料金でしょうか、あるいは臨時の料金でしょうか。	下水道基本料金は見込んでいません。
6	設計書 第13号明細書(P-30) 役務費の発動発電機(賃料)で見込まれている日数をご教示ください。	推進工事及び作業の供用日数で積算してください。
7	設計書 第5号代価表(P-35) 高濃度泥水で見込まれている給水料金には、下水道料金が含まれていますか。	下水道料金は含まれません。
8	設計書 第32号代価表(P-65) 掘進機外殻存置搬出工に適用されている歩掛の出典元をご教示ください。あるいは、適用されている歩掛の公表をお願いします。	見積です。公表はできません。応札者で適正に見積もりしてください。
9	設計書 第38号代価表(P-71) 特殊中押管仕上工に適用されている歩掛の出典元をご教示ください。あるいは、適用されている歩掛の公表をお願いします。	質問8のとおりです。
10	設計書 第49号代価表(P-82) 障害物撤去工で見込まれている特殊切削ビッドの費用は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の率対象でしょうか。	その通りです。
11	設計書 第51号代価表(P-84) 5号マンホール設置工で見込まれているマンホールの深さは、7.6mでしょうか。	その通りです。

12	設計書 第61号代価表 (P-94) 鋼製ケーシング式土留工及び土工で見込まれている鉄くず(ベビ-H3)の費用は、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の率対象でしょうか。	間接費の対象ではありません。
13	設計書 第63号代価表 (P-97) 圧入掘削積込工(掘削深9.0m<H2≤15.0m)に適用されている歩掛の出典元をご教示ください。あるいは、適用されている歩掛の公表をお願いします。	推進工法用設計積算要領推進工法用立坑編です。
14	設計書 第70号代価表 (P-104) 底盤コンクリート打設工に適用されている歩掛の出典元をご教示ください。あるいは、適用されている歩掛の公表をお願いします。	質問13のとおりです。
15	設計書 第77号代価表 (P-111) スラム処理工に適用されている歩掛の出典元をご教示ください。あるいは、適用されている歩掛の公表をお願いします。	質問13のとおりです。
16	設計書 第162号代価表 (P-206) 推進水替工で見込まれているポンプの運転日数をご教示ください。	推進工の施工日数です。
17	設計書 第164号代価表 (P-208) 締切排水(水替)工で見込まれているポンプの運転日数をご教示ください。	立坑工等の施工日数です。
18	設計書 第171号代価表 (P-215) 事前調査の費用には、直接経費(材料費等)が見込まれていますか。	見込んでいません。
19	積算全般 鉄くずに適用されているカラップ単価は、物価資料(令和元年7月版)の二誌平均単価でしょうか。	平均ではありません。
20	積算全般 積算に適用されている施工地域・工事場所区分は、市街地(DID補正)(2)でしょうか。あるいは、施工地域・工事場所区分による補正なしでしょうか。	市街地(DID補正)(2)です。
21	積算全般 積算において、給水料金(水道料金)は、処分費等としての取扱いがされていますか。	その通りです。
22	積算全般 積算において、桁等購入費あるいは鋼橋門扉等工場原価に該当する項目があればご教示ください。	掘進機外殻全損を鋼橋門扉等工場原価の間接費で積算しています。
23	積算全般 積算において、一般管理費の率には金銭的保証を必要とする場合の補正(+0.04%)が適用されていますか。	その通りです。

回答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課
	電話06(6903)3131