

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立浜町保育園本園舎等撤去工事

	質 問	回 答
1	図面A-009のステップ図において、0.1㎡での施工となっていますが、現地を確認したところ0.45㎡まで搬入可能と思われます。0.1㎡以上での施工をしてもよいでしょうか。	よろしい。
2	基礎撤去時、圧砕工法で0.1㎡圧砕機では開口幅が足りず、またパワー不足の為圧砕困難かと考えます。ブレーカー併用になると思われますがよろしいでしょうか。	よろしい。
3		

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)