

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件 名 令和4年度特殊人孔耐震化工事（2）

	質 問	回 答
1	資機材の人孔内への搬入について 既設人孔内開口部が800×800mmですが、この開口部から資機材の搬入を行うのでしょうか、また、原設計の寸法で資機材の搬入が不可能な場合は変更対象となるのでしょうか、御教授ください。	人孔内の開口部からの資材搬入を想定しております。 変更は協議によります。
2	第3号明細書・第12号明細書 壁体補強工に於いて開口部の上下クリアランスが低く設計の鉄筋長では搬入が不可能と思われます。また、後室内の作用に於いては壁幅から型枠材寸法を考慮すると足場が設置できません。及び、生コンクリート打設時についても型枠天端と床版下端のクリアランスからポンプ車のフレキシブルホースが使用できませんが設計変更対象となるのか、御教授ください。	変更は協議によります。
3	第6号明細書・第14号明細書について設計書明細及び見積参考資料では止水プラグ及びバイパス管の使用材料等の明細が不明の為、使用材料の形状寸法・重量等並びに設置撤去時の使用機材および施工手順が不明瞭です。受注後に内容開示及び現地と差異がある場合は変更対象となるのでしょうか、御教授願います。	変更は協議によります。
4	NO.9及びNO.10特殊人孔の施工手順について設計書では本工事の施工時はバイパス管を設置し本体工を行うようですが、止水プラグ設置時及び撤去時に大掛かりな仮排水が必要と思われます。また、撤去後の処理についても不明です。施工手順について、ご教授願います。	止水プラグ設置前に水替を行い、濁水期での作業を見込んでおりますので、大掛かりな仮排水は想定しておりません。 撤去後の処理については、現場状況により判断いたします。
5	技術管理費の既設コンクリート中性化試験についてコア採取工が有りますが鉄筋探査工は含まれていませんが設計変更対象でしょうか、ご教授願います。	変更は協議によります。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06（6903）3131