

	課長		課長補佐		主任		設計		検算	
								大 阪 府 門 真 市		
設 計 書										
工 事 所 属 地 名		西部地区（元町）								
工 事 名		門真市優先主要生活道路整備工事（その１０）								
竣 工 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数 日		

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工	1		式			第1 号内訳書 3頁
排水構造物工	1		式			第2 号内訳書 4頁
給水管工	1		式			第3 号内訳書 5頁
舗装工	1		式			第4 号内訳書 7頁
縁石工	1		式			第5 号内訳書 9頁
防護柵工	1		式			第6 号内訳書 10頁
区画線工	1		式			第7 号内訳書 11頁
構造物撤去工	1		式			第8 号内訳書 12頁
安全費	1		式			第9 号内訳書 13頁
直接工事費	1		式			

本工事費内訳書

P-

2

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
共通仮設費	1		式				
共通仮設費(率計上)	1		式				
純工事費	1		式				
現場管理費	1		式				
工事原価	1		式				
一般管理費等	1		式				
工事価格	1		式				
消費税相当額	1		式				
工事費計	1		式				

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	78	03	m3				第1 号代価表 15頁
埋戻し 小規模 土砂	19	70	m3				第2 号代価表 16頁
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 15.0km以下 良好	8	74	m3				第3 号代価表 17頁
投棄料 砂質土	8	74	m3				
計							

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
公共ます	1		式				第4 号代価表 18頁
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリート形(450*105*600)	44	04	m				第5 号代価表 19頁
型枠 一般型枠 均しコンクリート	8	81	m2				第6 号代価表 20頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	1	101	m3				第7 号代価表 21頁
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長5m以上12m未満 無し 制約無 夜間無	1		箇所				第8 号代価表 22頁
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無	1		箇所				第9 号代価表 23頁
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	2		箇所				第10 号代価表 24頁
計							

第3号内訳書	給水管工	P- 5
--------	------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
[管工事]							
申込手数料	2		箇所				
ホ°ポリエチレン管据付工 25mm	11	1	m				第11号代価表 25頁
ホ°ポリエチレン管継手工 据付 管径25mm	2		口				第12号代価表 26頁
量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径20mm 標準(特殊メタ以外)	2		箇所				第13号代価表 27頁
[材料費]							
*サドル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ13mm〜φ25mm用 φ75mm	2		個				
水道用ホ°ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径25mm	2		個				
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI シモカ°イト°ナット付 φ20mm	4		個				
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形 呼び径20mm	2		個				

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
水道用ホリチレン管金属継手 メータ用ソケット 呼び径25mm	2		個				
水道用硬質ホリ塩ビ管HI継手 径違ソケット 呼び径25×20mm	2		個				
[土工]	1		式				
床掘り 土砂 小規模	5	00	m3				第1 号代価表 15頁
埋戻し 小規模 土砂	5	00	m3				第2 号代価表 16頁
計							

第4号内訳書	舗装工	P-	7
--------	-----	----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
[現道部分]							
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	255	15	m2				第14号代価表 28頁
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 10mm 1層施工	255	15	m2				第15号代価表 29頁
不陸整正 補足材料無	255	15	m2				第16号代価表 30頁
再生粒度調整碎石 RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内	8	64	m3				
[拡幅部分]							
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	105	50	m2				第14号代価表 28頁
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	105	50	m2				第17号代価表 31頁
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	105	50	m2				第18号代価表 32頁
不陸整正 補足材料無	105	50	m2				第16号代価表 30頁

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好	14	06	m3				第19号代価表 33頁
[インターロッキング設置]							
インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 20mm 100m2未満 制約無 夜間無	39	41	m2				第20号代価表 34頁
不陸整正 補足材料無	39	41	m2				第16号代価表 30頁
[グリーンベルト舗装工]							
薄層カー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段無 50m2未満 制約無 夜間無	14	58	m2				第21号代価表 35頁
計							

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	28	94	m				第28号代価表 42頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	292	9	m2				第29号代価表 43頁
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	14	65	m3				第30号代価表 44頁
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	14	65	m3				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	7	21	m3				第31号代価表 45頁
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km 以下 良好	7	21	m3				第32号代価表 46頁
コンクリート塊(無筋) (株)英光産業 東大阪市菱江	7	21	m3				
計							

1m3当り

第2号代価表	埋戻し 小規模 土砂	P- 16
--------	---------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.91					
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg			
R		85.67					
R1	普通作業員	48.83		普通作業員			
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	17.30		運転手(特殊)			
Z		4.42					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3.49		軽油 パトロール給油			
Z2	レギュラーガソリン スタント	0.93		ガソリン レギュラー スタント			

1m3当り

第3号代価表	土砂等運搬 小規模 バック杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 15.0km以下 良好	P- 17
---------------	--	--------------

[illegible]

第4号代価表	公共ます
--------	------

P-	18
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門真市型公共枳 1組 H=870	4	組			
ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)	4	箇所			第33号代価表 47頁
諸 雑 費	1	式			
計					
1 式 当 り					

1m当り

第5号代価表	プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付有り 鉄筋コンクリートL形(450*105*600)	P-19
--------	---	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.73					
K1	バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	4.28		バックホ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			
R		61.91					
R1	普通作業員	26.20		普通作業員			
R2	土木一般世話役	10.35		土木一般世話役			
R3	運転手(特殊)	6.32		運転手(特殊)			
R4	特殊作業員	3.34		特殊作業員			
Z		32.36					
Z1	鉄筋L形 250B 幅450×高155×長600mm	29.88		鉄筋コンクリートL形300 (500×155×600)			
Z2	軽油 小型ローリー・バックホー給油 2~4KL積載車	1.85		軽油 バックホー給油			

1m3当り

第7号代価表	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	P- 21
--------	---	-------

[illegible]

第8号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長5m以上12m未満 無し 制約無 夜間無
--------	---

P-	22
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1		箇所			
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1		箇所			
諸 雑 費	1		式			
計						
1 箇所 当り						

第9号代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無

P- 23

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1		箇所				
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1		箇所				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 箇所 当り							

第10号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無
---------	--

P-	24
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1		箇所				
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1		箇所				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 箇所 当り							

10m当り

第11号代価表	ポリエチレン管据付工 25mm
---------	--------------------

P-	25
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径25mm	10		m				
配管工			人				
普通作業員			人				
諸 雑 費	1		式				
計							
1 m 当り							

第12号代価表	ポ リエチレン管継手工 据付 管径25mm
---------	--------------------------

P-	26
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
配管工			人				
普通作業員			人				
水道用ポ リエチレン管金属継手 ソケット 呼び径25mm	1		個				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 口 当 り							

第13号代価表

量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程
口径20mm 標準(特殊メータ以外)

P-

27

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
配管工			人				
普通作業員			人				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 箇所 当り							

1m2当り

第14号代価表	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3
---------	--

P-	28
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.63					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m			
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.16		[賃料]タイヤロー 質量8~20t			
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.16		[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t			
R		10.57					
R1	普通作業員	3.78		普通作業員			
R2	特殊作業員	2.17		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	2.12		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	0.74		土木一般世話役			
Z		87.80					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	79.45		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		第35号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.66		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.58		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第15号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 10mm 1層施工	P- 29
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.05					
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	4.02		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロータリー〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.18		ロータリー〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	1.04		〔賃料〕タイヤロー 質量8~20t			
R		31.45					
R1	運転手(特殊)	14.47		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	5.08		特殊作業員			
R3	普通作業員	4.81		普通作業員			
R4	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役			
Z		58.50					
Z1	再生粒度調整碎石 RM-25 2t	54.88		再生粒度調整碎石 RM-40			
Z2	軽油 小型ローリー・バトリール給油 2~4KL積載車	2.97		軽油 バトリール給油			

1m2当り

第16号代価表	不陸整正 補足材料無
---------	---------------

P-	30
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		24.18					
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	11.79		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	9.34		ロートローラ〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	3.05		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t			
R		67.12					
R1	運転手(特殊)	42.41		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	13.04		特殊作業員			
R3	普通作業員	9.43		普通作業員			
R4	土木一般世話役	2.24		土木一般世話役			
Z		8.70					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	8.70		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第17号代価表	下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュンRC-40	P- 31
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.87					
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	1.95		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.54		ロートローラ〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.50		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t			
R		15.24					
R1	運転手(特殊)	7.01		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	2.46		特殊作業員			
R3	普通作業員	2.33		普通作業員			
R4	土木一般世話役	0.69		土木一般世話役			
Z		79.89					
Z1	再生クラッシュン 40~0mm	78.14		クラッシュン C-40			
Z2	軽油 小型ローリー・バトリール給油 2~4KL積載車	1.44		軽油 バトリール給油			

1m2当り

第18号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工
---------	--

P-	32
----	----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.05					
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	4.02		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.18		ロートローラ〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	1.04		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t			
R		31.45					
R1	運転手(特殊)	14.47		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	5.08		特殊作業員			
R3	普通作業員	4.81		普通作業員			
R4	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役			
Z		58.50					
Z1	再生粒度調整碎石 RM-25 2t	54.88		再生粒度調整碎石 RM-40			
Z2	軽油 小型ローラ・バトリール給油 2~4KL積載車	2.97		軽油 バトリール給油			

1m3当り

第19号代価表	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好
---------	--

P-
33

[illegible]

1m当り

第22号代価表

地先境界ブロック

設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(普通) 養生無し

P-

36

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.39					
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	0.39		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)			
R		73.55					
R1	普通作業員	28.11		普通作業員			
R2	土木一般世話役	14.55		土木一般世話役			
R3	特殊作業員	13.80		特殊作業員			
R4	型わく工	11.56		型枠工			
Z		26.06					
Z1	地先境界ブロック C 15*15*60cm	16.13		地先境界ブロック C種 (150×150×600)			
Z2	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	8.73		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		第34号代価表	
Z3	再生クラッシュラン 40~0mm	0.84		再生クラッシュラン RC-40			
Z4	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	0.36		軽油 バートル給油			

1m当り

第23号代価表	地先境界ブロック R200 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(普通) 養生無し	P- 37
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.38					
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	0.38		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)			
R		77.60					
R1	普通作業員	29.61		普通作業員			
R2	土木一般世話役	15.38		土木一般世話役			
R3	特殊作業員	14.49		特殊作業員			
R4	型わく工	12.34		型枠工			
Z		22.02					
Z1	歩車道境界ブロック C Rもの 曲	12.66		地先境界ブロック A種 (120×120×600)(m単位)			
Z2	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	8.19		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		第34号代価表	
Z3	再生クラッシュラン 40~0mm	0.82		再生クラッシュラン RC-40			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35		軽油 パトロール給油			

1m2当り

第26号代価表	基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0	P- 40
---------	-------------------------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.27					
K1	バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3	6.23		[賃料]バックホウ クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		81.19					
R1	普通作業員	38.90		普通作業員			
R2	特殊作業員	16.99		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	15.19		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	9.55		土木一般世話役			
Z		12.54					
Z1	再生クラッシュラン 40〜0mm	6.70		再生クラッシュラン RC-40			
Z2	軽油 小型ローリー・バートル給油 2〜4KL積載車	5.80		軽油 バートル給油			

1,000m当り

第27号代価表	区画線設置(標準単価)
	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

P-	41
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000		m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	570		k g				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g				
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 色-	25		k g				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	44		L				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 m 当り							

1m2当り

第29号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	P- 43
---------	--	-------

[illegible]

第30号代価表	穀運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	P- 44
---------	--	-------

[illegible]

1m3当り

第31号代価表	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	P-	45
---------	-------------------------------------	----	----

[illegible]

1m3当り

第32号代価表	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好	P- 46
---------	--	-------

[illegible]

第33号代価表	ます設置工(コンクリート製・汚水ます) 2号(内径36cm)又は(内のり36*36cm)
---------	---

P-	47
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
諸雑費 [1]			%				諸雑費
計							
1 箇所 当り							

