

## 質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 件名 | 東大阪市立日新高等学校屋内運動場改修工事に係る設計業務 |
|----|-----------------------------|

| ( 質 問 事 項 )                                                                                                                                                                   | ( 回 答 )                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ①「関連資料(別紙2)」において、「屋外階段改修」とは、どのような内容の改修でしょうか。航空写真で、螺旋階段のように見受けられます。撤去・新設等発生しますか。                                                                                               | 「屋外階段改修」とは既設鉄骨螺旋階段の塗装替えとなります。                                |
| ②「関連資料(別紙2)」において、「屋外階段改修」改修等により、計画通知が必要にならない内容と考えていいでしょうか。<br>また、この件に関してのみならず、今回の改修設計において計画通知、他届出等も含めて必要ないと考えていいでしょうか。                                                        | 計画通知が必要にならない内容と考えております。なお、本設計業務を行うにあたり必要とされる申請等業務は行っていただきます。 |
| ③同じく「関連資料(別紙2)」において、「廊下手摺改修」は、塗装替えのみと考えていいでしょうか。                                                                                                                              | 廊下手摺改修は塗装替え及び改修となります。                                        |
| ④同じく「関連資料(別紙2)」において、「人工芝改修」は、どこの部分なのでしょう。また、どのような改修内容なのでしょう。                                                                                                                  | 屋内運動場1階のピロティー部分にある人工芝の貼替となります。                               |
| ⑤同じく「関連資料(別紙2)」において、「壁面緩衝材改修」は、どこの部分なのでしょう。また、どのような改修内容なのでしょう。                                                                                                                | 屋内運動場1階のピロティー部分の壁面緩衝材の貼替となります。                               |
| ⑥「建築設計業委託特記仕様書」P8、「ウ、調査業務/■軒裏調査業務」において、「13棟/体育館」の「長辺・短辺各1ヶ所ずつに足場を設置の上、・・・軒天材を撤去・復旧し、・・・」と、ありますが、「足場組立・解体及び軒天材の撤去・復旧工事」は、今回の設計業務とは別途作業・別途工事と考え、「軒裏内の部材及び納まり等の調査」のみと考えていいでしょうか。 | 足場設置及び軒天材撤去復旧は本設計業務に含まれております。                                |