

質疑・回答書

| 告示番号 | 豊中市上下水道局告示第45号 | 件名 | 令和3年度穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事 |
|------|--|----|---|
| No | 質疑事項 | | 回答 |
| 1 | <p>No.3雨水ポンプの吸込・吐出水位条件をご教示下さい。 ・吸込 HWL 吐出 HWL LWL LWL</p> | | <p>ポンプ井HWL:-2.745mTP 吐出井HWL:+2.770mTP LWL:-4.466mTP LWL:+1.350mTP</p> |
| 2 | <p>特記仕様書P.8 第2章 機械設備工事 第1節 機器仕様 §1 No.3雨水ポンプ 5.特記事項 「既設No.3雨水ポンプと同等の水位で運転可能なものとし・・・」 と記載が有りますが、特記仕様書及び発注図面に記載が有り ません。 今回条件となる、既設水位(LWL)を御教示願います。</p> | | <p>既設No.3雨水ポンプのLWLは-4.466mTPです。</p> |
| 3 | <p>ポンプ開口部、及び減速機開口部の既設動荷重を御教示願 います。</p> | | <p>既設ポンプ動荷重約335kN、既設減速機動荷重役120kNです。</p> |
| 4 | <p>本工事施工期間中の関連工事の有無、及び有りの場合はその 施工時期、箇所、工種について御教示願います。</p> | | <p>関連工事が有ります。 工種は電気工事および建築工事、施工時期は本工事と同時期、施工箇所 は電気工事は現場盤および運転操作室、建築工事は屋上防水です。</p> |
| 5 | <p>P20 第3節 撤去工 §2撤去品の処理処分 (6) アスベスト含有は、パッキンのみですか。断熱材も含まれており ますか。</p> | | <p>アスベスト含有はパッキン有り、断熱材無しです。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | P20 第3節 撤去工 §2撤去品の処理処分（1） 有価物は受注者側で処分する考えとします。 | 特記仕様書のとおりです。 |
| 7 | 雨水ポンプ井内部での作業が発生致しますが、雨水ポンプ井の水替え、残水排水は本工事内で見込まれていますでしょうか。 また、連続してポンプ井をドライにすることは可能ですか。 | 雨水ポンプ井内部での作業は想定していません。 連続してのドライ化は降雨状況によるため、受注後の協議によります。 |
| 8 | 場内に作業員詰所、現場事務所を設置するスペースは有りますか。 | 有ります。 設置場所等については、受注後の協議によります。 |
| 9 | 機器搬出入に際し、10t車、トレーラー車の入場は可能ですか。 またポンプ場へ入場可能な車両は最大で何トン車まででしょうか。 | 過去に10t車の入場実績はあります。 ただし入場の可否は車両形状によります。 |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp