

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>工事期間中の仮設電気は無料支給頂けると考えて宜しいでしょうか御指示願います。 又、引込場所を御指示願います。</p>	<p>工事期間中の仮設電気の引き込み及び電気料金はA-008工事区分、メーカーリストの通り、本工事に含むものとし、引き込み場所は、監督職員と協議の上決定するものとします。</p>	
2	<p>工事期間中の仮設用水は無償支給頂けると考えて宜しいでしょうか御指示願います。 又、引込場所を御指示願います。</p>	<p>工事期間中の仮設用水の引き込み及び水道料金はA-008工事区分、メーカーリストの通り、本工事に含むものとし、引き込み場所は、監督職員と協議の上決定することとします。原則、仮設用水は引き込みとしますが、施設水栓を名義変更の上工事用水として使用することは可とします。</p>	
3	<p>仮設の敷き鉄板範囲を御指示願います。</p>	<p>[別紙1]A-015仮設計画図(参考図)(1)(追記)、[別紙2]A-016仮設計画図(参考図)(2)(追記)の凡例による範囲を計画していますが、範囲外において必要な場合は受注者の負担により設置するものとします。</p>	
4	<p>解体範囲の外部足場シートは白防災シート若しくは防音シートいずれとと考えると宜しいでしょうか御指示願います。</p>	<p>外部足場に設置するシートは防災シート I 類で計画しています。</p>	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
5	観覧席・2F通路・屋外階段等の既存面塗膜防水について、特記仕様書ではX-2 カラー POX工法ですが外部仕上表ではハラテックス A-3工法の記載です。特記仕様書を優先しX-2 カラー POX工法と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-002、018図)	観客席・2階通路・屋外階段等の塗膜防水について、A-002特記仕様書を正とし、X-2カラーPOX工法(防滑仕様)とします。	
6	観覧席の既存PC版版間シーリングについて、外部仕上表ではポリサルファイド系ですが参考数量書(BQ)ではポリウレタン系です。仕上が塗膜防水のことから考え外部仕上表のポリサルファイド系が正しいと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-018、参考数量書)	観客席の既存PC版版間シーリングは、ポリウレタン系シーリングとし、既設PC版の詳細は[別紙3]PC段床詳細図を参照とし、図面に記載のPC版間及びPC版とその周囲との取り合いシーリングを全て打ち替えの対象とします。	
7	観覧席の床PC版の版間シーリング打ち替えについて、PC版の版間ピッチが不明です。数量は参考数量書(BQ)より1276mと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (参考数量書)	No.6質疑回答による。	
8	観覧席床伸縮目地について、参考数量書(BQ)に164m計上ありますが詳細・範囲・ピッチ等が不明です。参考数量書(BQ)に倣い25×35 164mと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (参考数量)	観客席床目地については、観客席最前列の通路のPC板床目地の範囲とします。詳細は[別紙3]PC段床詳細図を参照とし、図面に記載のPC板間及びPC板とその周囲との取り合いシーリングを全て打ち替えの対象とします。	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
9	<p> 縦樋の撤去・復旧について、外部仕上表の外部共通に指示ありますが図面に見当たりません。縦樋の数量は参考数量書(BQ)よりVPφ125が57.2m、VPφ60が7.0mと考えて宜しいでしょうか。また、復旧する縦樋はカラーVPと考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。 (A-018図、参考数量書) </p>	<p> 撤去・新設を行う対象の縦樋および数量は、[別紙4]A-023 2・3階平面図(現況・撤去、改修)(追記)を参照下さい。新設する縦樋はカラーVPとします。 </p>	
10	<p> 外壁目地シーリングの打替えについて、参考数量書(BQ)ではポリウレタン系25×25・ポリサルファイド系20×20・ポリサルファイド系15×15がそれぞれ計上されていますが平面・立面図等に明確な図示はありません。外壁目地シーリングの数量は参考数量書(BQ)の数量と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 </p>	<p> 外壁目地シーリングの数量は以下の通りとし、対象範囲は監督職員の指示によるものとします。 ポリウレタン系25×25:174m ポリサルファイド系20×20:447m ポリサルファイド系15×15:54m </p>	
11	<p> 2F通路の床伸縮目地について、参考数量書(BQ)に25×25 546mの計上がありますがA-050図(D-1)詳細ではエラストイト20×100に撤去・復旧等の改修指示はありません。既存伸縮目地(エラストイトW20×H100)撤去・復旧 546mと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-050図) </p>	<p> 2階通路の床伸縮目地について、A-050部分詳細図(D-1)に記載の既存伸縮目地546mを撤去・新設するものとします。 </p>	
12	<p> 参考数量書(BQ) 外装改修 改修工事その他に計上されている2F通路PC梁クラック補修について、図面にみあたりません。参考数量書(BQ) 数量の21mと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (参考数量書) </p>	<p> 2F通路PC梁クラック補修数量は21mとします。本内容は外壁施工数量調査を行い、監督職員と協議の上、施工数量を決定するものとします。 </p>	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
13	3F観覧席妻側ひび割れ部のシーリング打替えについて、3F平面図ではシリコンシーリング15×10 17mですが参考数量書(BQ)ではPU-2 ポリウレタン系 15×10です。参考数量書(BQ)を優先しポリウレタン系と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-023図、参考数量書)	3階観客席妻側壁コンクリートのひび割れ部補修の為のシーリング材はポリウレタン系シーリングとします。	
14	参考数量書(BQ)の外装改修 改修工事 その他に計上されているNo.27 3F階段フェンス DP-3塗替え 87.3㎡について、この階段フェンスDP-3塗替えはどの範囲でしょうか。また、塗替えのフェンスの詳細を御指示下さい。 (参考数量書)	参考数量書No.27の3F階段フェンス DP-3塗替えの範囲は[別紙4]A-023 2・3階平面図(現況・撤去、改修)(追記)とし、フェンスの詳細は[別紙5]フェンス参考図を参照下さい。	
15	参考数量書(BQ)の外装改修 環境配慮工事に計上の外壁吹付タイル除去について、改修工事 外壁で計上されている外壁複層塗材E1404㎡に対して吹付タイル除去は121㎡となっておりますが吹替え部分全数量吹付タイルの除去が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (参考数量書)	外壁吹付タイル除去について、吹付タイル全数量に対する除去は不要です。除去は外壁補修箇所についておこなうものとし、除去面積は121㎡とします。	
16	参考数量書(BQ)の外装改修 改修工事 外壁打放し面・仕上塗材改修の施工数量調査について、複層塗材Eは1404㎡ですが参考数量書の施工数量調査は2065㎡です。施工数量調査は参考数量書(BQ)に倣い2065㎡と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	施工数量調査はA-002建築改修工事特記仕様書(1)1一般共通事項10に記載する通り、改修対象の外壁全数とし、施工数量は2065㎡とします。	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
17	<p>参考数量書(BQ)のその他改修のブリッジ下鉄骨塗替について、参考数量書(BQ)にDP-3塗替の項目が御座いますが図面に見当たりません。ブリッジ下鉄骨の塗替は必要と考え、数量は参考数量書(BQ)の23.7㎡として宜しいでしょうか。御指示下さい。(参考数量書)</p>	<p>ブリッジ下鉄骨塗装について、A-017仮設計画図(参考図)(3)の網掛け凡例部が対象範囲となります。</p>	
18	<p>バックネット側庇について、外部仕上表に既存吹付タイル(アスベスト含有)下地処理の上、塗膜防水の記載がありますが図面が見当たりません。また、参考数量書(BQ)にも該当の項目は見当たりません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-018図)</p>	<p>バックネット側小庇については、A-026矩計詳細図(1)(現況・撤去、改修)に記載の通りとし、凡例⑧RCの上、吹付タイル(アスベスト含有)不良部撤去、下地調整の上複層塗材E(ローラー仕上)とします。</p>	
19	<p>スコアボード改修について、スコアボード詳細図(改修)では正面パネル撤去・新設、屋根・外壁面は塗装塗替えのみですが、参考数量書(BQ)では笠木と見切りの撤去・復旧が計上されています。スコアボードの改修はスコアボード詳細図(改修)の図面のおりと考え、笠木と見切りの撤去・復旧は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-70図、参考数量書)</p>	<p>スコアボード改修における笠木と見切りの撤去復旧については行うものとし、詳細は[別紙6]A-070スコアボード詳細図(改修)(追記)を参照下さい。</p>	
20	<p>参考数量書のグラウンド改修 投棄料に計上されている、建設発生土 粘性土 713m³と建設発生土 砂質土1613m³について、どの部分の建設発生土数量でしょうか。御指示下さい。</p>	<p>グラウンドの建設発生土投棄数量はA-059グラウンド舗装平面図(現況・撤去、改修)及びA-063グラウンド詳細図(1)(現況・撤去、改修)における内外野の舗装断面を参照し、数量計上下さい。</p>	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
21	1階会議室前サイン(突き出しサイン)について、仕様・寸法を御指示下さい。(A-078図)	A-078サイン配置図1F(改修)に記載する「突き出しサイン 小会議室」について寸法は、W250×H100とし、仕様はA-083サイン詳細図3(改修)のE1ピクトサイン(1)突出と同等とします。	
22	1階ダッグアウトの壁天井のアスベスト既存塗膜除去について、補修部既存塗膜除去とありますが、壁・天井は塗装塗替えです。具体的な補修部の範囲を御指示下さい。(A-019、054図)	1階ダッグアウト壁・天井の既存塗膜除去の具体的な補修範囲は、外壁補修数量調査の上決定します。数量はNo.15の質疑回答の除去面積121㎡に含まれるものとします。	
23	1階ダッグアウトの下記について、範囲及び仕様が不明です。範囲及び仕様を御指示下さい。(A-019、054、055図) <ul style="list-style-type: none"> ■排水溝 塗膜防水 ■壁 タイル美装 ■グローブ棚 ■フェンス H=600 ■フェンス廻り緩衝材取付 	1階ダッグアウトについて、[別紙7]A-054ダッグアウト改修図(追記)、[別紙8]A-055ダッグアウト撤去図(追記)を参照下さい。	
24	1階ダッグアウトのバットケース・ヘルメットケースのか所数について、1塁側・3塁側平面にそれぞれ2台と記載がありますが、1塁側・3塁側各1台で合計2台と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-054図)	1階ダッグアウトのバットケース及びヘルメットケースの箇所数については、1塁側・3塁側各1台の計2台ずつです。	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
25	1階トイレの床下点検口について、全て取外し・再取付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-031～036図)	1階トイレの床下点検口については、全て取外し・再取付を行うものとします。	
26	2階トイレの新設防水押えコンクリート(t=50～70)について、ワイヤーメッシュが必要な場合は仕様を御指示下さい。(A-050図)	2階トイレの新設防水押えコンクリート(t=50～70)について、ワイヤーメッシュは不要です。	
27	1階廊下壁 複層塗材Eについて、ゆず肌上 ローラー塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗り2回と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-019図)	1階廊下内壁 複層塗材Eについて、ゆず肌上 ローラー塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗り2回とします。	
28	1階ポンプ室の壁・天井グラスウール吸音板について、保温板2号32kg/m ³ と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	1階ポンプ室の壁・天井グラスウール吸音板の改修材料は保温板2号32kg/m ³ とします。	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事																		
No	質疑事項	回 答																			
29	トイレ前床点字タイルについて、仕様を御指示下さい。(A-031～039図)	トイレ前床点字タイルの仕様は300角塩ビ製とします。																			
30	<p>以下の建具について、建具表と建具キープランで下記のように相違します。建具キープランを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">建具表(誤)</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">建具キープラン(正)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■SD-6(改修)</td> <td style="text-align: center;">2か所</td> <td style="text-align: center;">1か所</td> </tr> <tr> <td>■SD-8(改修)</td> <td style="text-align: center;">3か所</td> <td style="text-align: center;">5か所</td> </tr> <tr> <td>■LSD-4(改修)</td> <td style="text-align: center;">6か所</td> <td style="text-align: center;">2か所</td> </tr> <tr> <td>■SSF-1(改修)</td> <td style="text-align: center;">6か所</td> <td style="text-align: center;">1か所</td> </tr> <tr> <td>■AW-10(改修)</td> <td style="text-align: center;">5か所</td> <td style="text-align: center;">3か所</td> </tr> </tbody> </table> <p>(A-047～049図)</p>		建具表(誤)	建具キープラン(正)	■SD-6(改修)	2か所	1か所	■SD-8(改修)	3か所	5か所	■LSD-4(改修)	6か所	2か所	■SSF-1(改修)	6か所	1か所	■AW-10(改修)	5か所	3か所	[別紙9]A-047建具キープラン(現況・撤去、改修)(追記)、[別紙10]A-048建具表(1)(現況・撤去、改修)(追記)、[別紙11]A-049建具表(2)(現況・撤去、改修)(追記)の通りとします。	
	建具表(誤)	建具キープラン(正)																			
■SD-6(改修)	2か所	1か所																			
■SD-8(改修)	3か所	5か所																			
■LSD-4(改修)	6か所	2か所																			
■SSF-1(改修)	6か所	1か所																			
■AW-10(改修)	5か所	3か所																			
31	建具キープラン2階X15～16通り間に記載のあるSD-9(改修)について、2階平面図に該当するドアの記載がありません。2階平面図を優先し、不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-023、047図)	[別紙9]A-047建具キープラン(現況・撤去、改修)(追記)の通りとします。																			
32	1階大会議室～廊下に取り付く両開き戸について、建具キープランではSD-11(改修)ですが、建具表ではSD-11(改修)は片開き戸です。建具キープランの建具符号をLSD-6(改修)と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-047、48図)	1階大会議室と廊下間の扉については、[別紙9]A-047建具キープラン(現況・撤去、改修)(追記)、[別紙10]A-048建具表(1)(現況・撤去、改修)(追記)の通りとします。																			

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
33	<p>上記の質疑に関連し、LSD-6(改修)のW寸法について、建具表ではW1700ですが、1階大会議室→展示室 展開図ではW1600です。建具表を優先し、W1700と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-043, 048図)</p>	<p>1階大会議室と廊下間の扉については、[別紙10]A-048建具表(1)(現況・撤去、改修)(追記)の通りとします。</p>	
34	<p>1階記者席室X4～5通り間に取付く片開き戸について、建具キープランに建具符号の記載がありません。LSD-1(改修)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-047, 048図)</p>	<p>1階記者席室X4～5通り間に取付く片開き戸について、[別紙9]A-047建具キープラン(現況・撤去、改修)(追記)、[別紙10]A-048建具表(1)(現況・撤去、改修)(追記)の通りとします。</p>	
35	<p>上記の質疑に関連し、LSD-1(改修)について、建具表では16か所ですが、建具キープランでは14か所です。建具キープランを優先し、14か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-047, 048図)</p>	<p>No.34質疑回答の通りとする。</p>	
36	<p>以下の建具について、建具表に記載がありますが、建具キープランに記載がありません。建具表を優先し、下記の数量を見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ■SD-15A(改修)×4か所 ■SD-15B(改修)×1か所 ■AW-2(改修)×2か所 ■AW-3(改修)×1か所 ■AW-11(改修)×5か所 ■AG-4(改修)×2か所 (A-048, 049図)</p>	<p>[別紙9]A-047建具キープラン(現況・撤去、改修)(追記)、[別紙10]A-048建具表(1)(現況・撤去、改修)(追記)、[別紙11]A-049建具表(2)(現況・撤去、改修)(追記)の通りとします。</p>	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項	回 答	
37	<p>以下の場所に取り付く建具について、建具キープランの建具符号を下記のように読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>■1階チケット売場受付窓 SS-2(改修) → AS-1(改修)</p> <p>■1階ELV機械室 AG-3(改修) → AG-5(改修)</p> <p>(A-047, 049図)</p>	<p>[別紙9]A-047建具キープラン(現況・撤去、改修)(追記)、[別紙11]A-049建具表(2)(現況・撤去、改修)(追記)に記載の通りとし、以下とします。</p>	
38	<p>AW-8(改修)のガラスについて確認なのですが、建具表ではFWG6.8m/m 撤去、同仕様新設と記載がありますが、2階平面図X1通り、Y3通り付近に記載のある窓ガラスのひび割れ1500×1350 FW6.8入替がこの改修に該当するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-023, 049図)</p>	<p>[別紙11]A-049建具表(2)(現況・撤去、改修)(追記)に記載の通りとし、AW-8(改修)のガラスについては、A-023 2・3階平面図(現況・撤去、改修)のX1通り、Y3通り付近の「窓ガラスのひび割れ1500×1350 FW6.8入替」が該当します。</p>	
39	<p>上記の質疑に関連し、AW-8(改修)のガラスについて、1階3塁側倉庫に取り付くAW-8のガラスのみ撤去、新設するものとし、1階土置場及警備車両置場に取り付くAW-8のガラスは既存のままと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-023, 049図)</p>	<p>1階土置場及警備車両置場西側のAW-8は[別紙11]A-049建具表(2)(現況・撤去、改修)(追記)に記載の通りとします。</p>	
40	<p>LSD-1～8(改修)の改修内容について、建具表に記載がありません。SD、SSIに倣い、下地調整の上、SOP塗装の塗替え行うものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-048図)</p>	<p>[別紙10]A-048建具表(1)(現況・撤去、改修)(追記)に記載の通りとします。</p>	

質疑・回答書

告示番号	366	件 名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事									
No	質疑事項	回 答										
41	SD-2(新設)の仕上について、建具表塗装欄ではSOP塗装ですが、外部建具の為、DP塗装と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-048図)	SD-2(新設)の仕上について、[別紙10]A-048建具表(1)(現況・撤去、改修)(追記)に記載の通りとし、下地調整の上DP塗装とします。										
42	以下の建具の建具寸法について、建具表寸法欄と建具表姿図で下記のように相違します。建具表姿図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">建具表寸法欄(誤)</td> <td style="text-align: center;">建具表姿図(正)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■AG-1(改修)</td> <td style="text-align: center;">W900×H1760</td> <td style="text-align: center;">W1000×H1800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■AG-3(改修)</td> <td style="text-align: center;">H1200</td> <td style="text-align: center;">H1400</td> </tr> </table> (A-048図)		建具表寸法欄(誤)	建具表姿図(正)	■AG-1(改修)	W900×H1760	W1000×H1800	■AG-3(改修)	H1200	H1400	[別紙11]A-049建具表(2)(現況・撤去、改修)(追記)に記載の通りとします。	
	建具表寸法欄(誤)	建具表姿図(正)										
■AG-1(改修)	W900×H1760	W1000×H1800										
■AG-3(改修)	H1200	H1400										
43	参考数量書 内装改修 改修工事 1階女子観客用便所1塁側 SOP塗替 鋼製建具面 5.2㎡について、図面に該当する改修建具の記載がありません。図面の記載を優先し、1階女子観客用便所1塁側のSOP塗替は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (04-(BQ)sankousuuryousyo 143ページ)	1階女子観客用便所1塁側 SOP塗替 鋼製建具面 5.2㎡を見込むこととし、施工箇所は監督職員との協議によるものとします。										
44	参考数量書 内装改修 改修工事 1階女子観客用便所3塁側 SOP塗替 鋼製建具面 5.2㎡について、図面に該当する改修建具の記載がありません。図面の記載を優先し、1階女子観客用便所3塁側のSOP塗替は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (04-(BQ)sankousuuryousyo 147ページ)	1階女子観客用便所3塁側 SOP塗替 鋼製建具面 5.2㎡を見込むこととし、施工箇所は監督職員との協議によるものとします。										

質疑・回答書

告示番号	366	件名	豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事
No	質疑事項		回答
45	芝生観覧席改修のスロープ手摺について、改修図のスロープ手摺詳細図で補強配筋の記載がありません。撤去ではつり出すものとし、補強配筋は無いものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-057図)		芝生観覧席改修のスロープ手摺の補強配筋は、[別紙12]スロープ手摺詳細図(追加)に記載の通りとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp