

[別紙11]A-049建具表(2)(現況・撤去、改修)(追記)

種別	記号	型式	改修	AW	アルミ製引違い窓	改修	AW	アルミ製引違い窓	改修	AW	アルミ製引違い窓	改修	AW	アルミ製ランマ付引違い窓(一部はめ殺し)	改修	AW	アルミ製外倒しランマ付内倒し窓	改修	AW	アルミ製外倒しランマ付6連窓
寸法	見込	850×2,000	70	3,820×1,400	70	800×600	70	1,200×1,200	70	1,200×1,200	70	700×1,760	70	5,180×460	70					
数量	2			9		2		1		1		10		2						
位置	シャワー室			本部席, 記者席, 放送室, 審判員室		放送室, 審判員室		管理室		管理室		チケット売場		観客用便所, 自家発電室, 湯沸室		シャワー室, WC(男), WC(選手用)				
図面																				
品質	アルミ押出型材																			
ガラス	FG 4m/m																			
塗装	アルマイト処理																			
付属金物	ステンレスT番, モノロック錠, DC, 水切りSUS																			
その他	付属金物一式, アルミガラリ																			

種別	記号	型式	改修	AW	アルミ製ガラリランマ付内倒し窓	改修	AW	アルミ製引違い窓	改修	AW	アルミ製外倒しランマ付硝子ブロック組込みサッシ	改修	AW	アルミ製外倒しランマ付引違い窓	撤去	AW	アルミ製外倒しランマ付引違い窓	改修	AW	アルミ製引違い窓	改修	AW	硝子ブロック組込みサッシ	改修	AW	硝子ブロック組込みサッシ
寸法	見込	700×1,760	70	1,500×1,300	70	400×1,470	70	1,500×1,760	70	1,500×1,760	70	1,000×700	70	400×1,200	70	900×2,180										
数量	1			2		4		3		1		5		2		8										
位置	警備車庫			倉庫		ロッカールーム, WC(女), 4*7*7機械室		管理室, 会議室		大会議室		スコアボード		4*7*7機械室, ロッカールーム		2F 便所										
図面																										
品質	アルミ押出型材																									
ガラス	FWG 6.8m/m																									
塗装	電解発色																									
付属金物	クレセント, 付属金物一式, 水切アルミ, ガラリ内倒し方アルミアングル																									
その他	ステンレス防虫網(ガラリ部) L-30×30×3																									

種別	記号	型式	改修	SS	スチール製重量電動シャッター	改修	AS	アルミ製軽量電動シャッター	新設	STS	ステンレス製軽量電動シャッター	改修	AG	アルミ製ガラリ	改修	AG	アルミ製ガラリ	改修	AG	アルミ製ガラリ	改修	AG	アルミ製ガラリ	改修	AG	アルミ製ガラリ
寸法	見込	3,600×2,640		1,700×1,650		1,480×2,025		1,000×1,800		1,200×500		400×1,400		800×600		400×2,000										
数量	1			1		1		2		6		1		2		1										
位置	土置場及び警備車庫			チケット売場		展示室		自家発電機室, 電気室		2F 通路		4*7*7機械室		スコアボード		ELV機械室										
図面																										
品質	スラット: 鋼板厚0.8mm																									
ガラス	---																									
塗装	焼付塗装																									
付属金物	シャッターボックス, ガードレール(ステンレス)																									
その他	マグサ(ステンレス), 付属金物一式, 水圧開放装置(非常電源装置)																									

**共通事項**

既存のまま 建具種類に応じて下記の工事を行う。

**改修**

- LSD, SD, SS : 下地調整の上、屋外: DP塗装、屋内: SOP塗装
- STD, SSF, AD : クリーニング(ガラス共)
- AW, AWG, AS, AG: クリーニング
- 外部建具廻り: シーリング全て打ち替え

**撤去**

- 撤去する建具

**新設**

- 新設建具

**特記事項**