



<設備工事>
和便器撤去
床、磁器モザイクタイル25角撤去
600×750

※既設ブース撤去跡はモルタル補修、塗装を行うこと。

改修建具表 (1~3F) 1/50

記号・形式	③ トイレブース (改修)	④ トイレブース (改修)
姿図		
位置・数量	1~3F 男子トイレ 3	1~3F 女子トイレ 3
仕上・見込	メラミン樹脂化粧板 (ペーパーコア心、標準色) 40	メラミン樹脂化粧板 (ペーパーコア心、標準色) 40
硝子		
金物	アルミ笠木 (蓋付)、アルミエッジ (Rタイプ)、サポート、ブース用SUS脚金物 グレビティヒンジ、フック付戸当、表示錠 (非常解除付き)	アルミ笠木 (蓋付)、アルミエッジ (Rタイプ)、サポート、ブース用SUS脚金物 グレビティヒンジ、フック付戸当、表示錠 (非常解除付き)
備考	手摺、ペーパーホルダー等取付部は下地補強	手摺、ペーパーホルダー等取付部は下地補強

検印	豊中市立少路小学校外1校エレベーター設置等改修及び渡り廊下改修工事	令和6年(2024年)4月	建
	豊中市立少路小学校(校舎トイレ内装改修工事)	S=1/30 1/50 (A2)	
	⑤棟トイレ平面詳細図(改修)	一級建築士登録 第256765号 西本 裕昭	No. 2-A04
	豊中市財務部施設課		