工事名　障害者・高齢者交流会館外壁等改修工事

	質問	回答
①	外部足場の仕様が枠組足場となっていますが、クサビ式足場でも良いでしょうか。 又、防音シート張りとなっておりますが、飛散防止目的だとすれば白シートでも良いですか。	外部足場は、クサビ式足場でも構いません。 シートについては、周辺に住宅等が密集しているため、防音シート張りとして下さい。
②	工事中の足場の防犯対策（休日、夜間）は不要でしょうか。 もし必要なら程度をご指示ください。	必要です。 昇降のところに鍵を設置する等お願いします。
③	特記仕様書等に明記はありませんが、仮設トイレを設置する事と考えて良いですか。	仮設トイレは設置せず、館内1階のトイレを利用して下さい。
④	50角二丁掛けタイルの悪所貼り替えは図面の役物タイル部だけと判断してよいですか。 打診調査やタイルの浮き・クラック部の貼り替えは不要でしょう	はい。 設計の段階では、浮き・クラック部の貼り替えは不要と判断しておりますので、打診調査等は検討しておりません。
⑤	図面凡例No.④に二丁掛山形タイルの悪所貼り替えとありますが、内訳書にはその項目がありません。 調査後の清算工事と考えれば良いですか。もし、明細に追記する場合、貼り替え数量をご指示ください。	図面の記載誤りです。 二丁掛山形タイルの悪所貼り替えはありません。
⑥	仕様書⑪タイル部分貼替工法の備考欄にあるLIXIL「いろは」とはポーチ部分の二丁掛山形タイルの事だと思われますが、廃盤なのか商品が見当たりません。類似品の貼替えと考えて	仕様書の記載誤りです。 貼り替えは行いません。
⑦	屋上塩ビシート防水（絶縁工法）の脱気筒ですが、特記仕様書では使用する事になっていますが、図面及び内訳書には明記がありません。 どちらが正かご指示ください。	特記仕様書の記載誤りです。 図面及び内訳書が正しいです。
⑧	図面及び内訳書ではパラペット天端の既存ウレタン防水を撤去する仕様となっていますが、特記仕様書ではPOX工法（P?、Oは防水層非撤去）となっています。 どちらを正と考えれば良いでしょうか。又、撤去の場合、浮き部等のケレンでは無くサンダー等で全撤去するのでしょうか。	特記仕様書の記載誤りです。 図面及び内訳書が正しいです。 パラペット天端のウレタン塗膜防水は、サンダーにて撤去として下さい。
⑨	カーテンウォールのシーリング打ち替え数量が少ない様に思われます。 修正すれば良いですか。	図面を基に算出された数値となっておりますので、現時点での修正は必要ありません。
⑩	外貼り用目隠しフィルムの仕様をご指示ください。	3M　ウインドフィルム「フロスト・ミルキー」同等品。
⑪	エアコン取替え工事に関して、時間や定休日限定等の作業制限はあるでしょうか。	仕様書に記載の通り、休館日限定となります。 時間帯は打ち合わせにより決定していく予定です。
⑫	エアコン取替え工事に伴う物品移動（事務机、PC、ロッカー、書類棚等）は別途と考えれば良いですか。	はい。
⑬	4Fエアコン取替えに伴う天井の撤去復旧ですが、部分撤去の目地無し仕上げ（寒冷紗＋パテ＋EP）と考えればよいですか。 又、塗装は若干の色違いが出ても部分塗装で良いでしょう	はい。 部分塗装のため、若干の色違いは仕方が無いと考えております。
⑭	西側にエアコン冷媒配管のスリムダクトがありますが、脱着は不要でしょうか。	不要です。
⑮	現状、西・南面1Fにガス配管があり塗装が剥げていますが、これは対象外と考えれば良いですか。（内訳書に項目があり	対象外です。
⑯	西面他に換気扇の丸型フードが多数ありますが、フード廻りのシーリング打ち替えは対象外でしょうか。（内訳書には項目がありません）	内訳書の「シーリング　押出成型セメント板取合部」にて計上しており、本工事内容となります。
⑰	内訳書の項目で不足と思われるものは追記して良いでしょうか	追記はしないものとします。
⑱	防水型複層塗材Eですが、特記仕様書では耐候型1種ポリウレタン系となっていますが、耐候型1種ではフッ素系又はシリコン系しかないと思われます。 シリコン系だと判断して良いですか。	特記仕様書の記載誤りです。 シリコン系とします。
⑲	図面では防水型複層塗材Eは「吹付け」となっており、特記仕様書の仕上げの形状は「ゆず肌状」となっていますが、ゆず肌の場合ローラー仕上げが一般的なので、吹付けではなくローラー仕上げと考えて良いですか。	「吹付け」で「凹凸仕上げ」とします。
⑳	防水型複層塗材Eゆず肌ローラー仕上げの標準工程は下塗り（1）＋主材基層（2）＋主材模様（1）＋上塗り（2）となりますが、この仕様でしょうか。	標準工程は、下塗り（1）＋増塗材（1）＋主材基層（2）＋主材模様（1）＋上塗り（2）とします。
㉑	図面では②から④既設タイル貼り部分の改修が悪所貼替、全面高圧水洗浄となっていますが悪所の範囲が不明です。②③50角2丁掛けタイル及び④2丁掛け山型タイルの悪所数量をご指示願います。（④2丁掛け山型タイルは数量に限らず受注生産となります）	②③50角2丁掛けタイルの悪所については、図面A-11の斜線部分で、数量については内訳書P5の外壁　2丁掛けタイル　役物数量です。 又、④2丁掛け山型タイルについては、仕様書の記載誤りであり、該当工事は有りません。
㉒	図面M-05は保温材と保温外装材の更新で宜しいですか。 （見積書の名称は保温のみ）	その通りです。
㉓	図面M-09は保温材と保温外装材の撤去で宜しいですか。 見積り名称は給水配管類撤去となっています。	その通りです。