質 問 ・ 回 答 書

平成28年11月10日

守口市 総務部　総務課

工　事　名　旧土居小学校解体工事

質　問　事　項	回　　答
①支払条件について 　前払金、中間金及び部分払の割合、回数（部分払）	前金払有（40%）※総額に対して 29年度については、中間前金払又は部分払を選択できます。
②28年度と29年度の支払の割合	28年度は前金払のみとなります。
③出来高融資（債権譲渡）を利用出来る工事ですか？	利用できる工事になります。
④各運搬費計上に伴う、kmの御指示願います。	府道13号京阪国道経由　22分　6.3km
⑤同様に処分先の業者名御指示願います。	前田道路株式会社大阪中央
⑥A126、A127図が、全く見えません。値入が不可能です。不燃物屋内と読み替えてよろしいでしょうか、金額計上は何処にするのでしょうか。 A04、A05図を可燃物屋内と読み替えて宜しいでしょうか。それとも内装造作材取り壊し（備品とも）となっているのでそこに入れるのでしょうか。計上の要領を教えてください。	A126及びA127図については、別添1を参照すること。 なお、金額計上については「家電撤去」「一般什器撤去」「厨房什器撤去」で計上とする。 また、A04、A05図に記載ある備品等については、内部造作材取り壊し（備品とも）に計上すること。
⑦経費の算定基準は国交省のものを参考にされているので しょうか。 　若しくは大阪府または守口市独自のものなのでしょうか。 　ご教示下さい。	独自のものである。
⑧スクラップ費用は諸経費計算の対象でしょうか。	工事費に「－」計上となり対象です。
⑨発生材　運搬・処分費　　設計書 　運搬距離及び処分場が不明です。設計で考えられている処分場をご指示下さい。又、10トン積の運搬車で考えて宜しいでしょうか。	④及び⑤と同様です。 10トン車とする。

⑩アスベスト撤去工事　設計書 各棟の最初に事前調査　1.0式と記載がありますが、アスベスト含有試験（定性・定量）を考えておられるのでしょうか。含有試験を考えておられるのであれば、アスベスト（の可能性）材料全てでしょうか、検体本数等具体的にご指示願います。	A-03図記載による各棟の材料全て。 建築材料中のアスベスト測定におけるサンプリング方法はJIS A 1481に定められています。また、日本保健衛生協会のホームページ等参照願います。
⑪害虫駆除　図番　A02 ゴキブリ駆除及び殺鼠は、解体工事前に行うと記載がありますが、使用薬剤、使用料、散布数量具体的にご指示ください。	調査した上駆除すること。なお、使用薬剤、使用料、散布数量については指定がありません。 ただし、各関係法令や条例等を遵守し、材料選定し、承諾を得ること。
⑫家屋調査　図番　A02 外部のみと記載がありますが、隣接している外構等と考えて宜しいでしょうか。	建物外壁等見え掛かり部及び建物に付属する建物・門・塀等とする。
⑬アスベスト撤去工事　図番　A67 煙道アスベスト含有材除去　51.2mとありますが、どの様な工法で除去を考えられているかご指示下さい。HI－Jet工法等必要ではないでしょうか	アスベスト含有調査後、９０φ煙突（成型板等）のアスベスト含有建材であればレベル3として適切に処理すること。
⑭U型側溝蓋　図番A　125 U型側溝　グレーチングの適用荷重ですが、6t　荷重で宜しいでしょうか	T－１４としてください。