質 問 ・ 回 答 書

平成27年12月7日

守口市 総務部　総務課

工　事　名　桜町テレワークオフィス改修工事

質　問　事　項	回　　答
M-3図 2階平面図（室外機置場）に2000*500の基礎のようなものが見受けられますが、本工事において設置するものでしょうか。 設置する場合、仕様等が記載されていませんのでどのようにしたらよいですか。 若しくは、現地に基礎がありそこに設置すればよいのでしょうか。ご教授願います。	M-3図のとおり、室外機基礎を設置するものとする。（本工事含む） なお、仕様については、 コンクリート基礎　2000*500*200（面取共） 鉄筋　D10＠200クロス（端部のみD13・金属ｱﾝｶｰ共） とする。