質 問 ・ 回 答 書

平成 29年2月 1 日

様

工 事 名 庭窪コミュニティセンター体育室高天井照明器具交換工事

質 問 事 項	回 答
1.工事は平日・休日問わず連続して入れるのでしょうか。	入れます。
2.ローリングタワー（4段）は1組の搬入と考えて宜しい	宜しです。
でしょうか。	
3.今回更新する高天井用照明器具の取付支持方法をお	既存取付鉄骨材に支持。
教え下さい。（本体取付・落下防止ワイヤーの取付け方	
等）	
4.上記で支持を取るために鉄骨を加工する様な作業は	既存鉄骨材にパイラック等の取付は発生すると思
発生するのでしょうか。	われます。
5.電路が撤去となっている図面上部の照明器具以外	その図面は修正前の図面と思われます。新しい図
×とされている照明器具も全て撤去と考えて宜しい	面を参照して下さい。
でしょうか。（全42台）	
E－3図には既存設備として既設照明器具が書かれて	
いるため。	

質 問 事 項	回　　答
6.撤去した照明器具・電線管を一時保管するコンテナ設置	宜しいです。
用のスペースは場内にあるものと考えて宜しいでしょう	
か。	
7.図面に書かれている照明器具の仕様を見る限りでは、	相当品で有れば宜しいです。
NNY201611K　LX9（パナソニック製）と見受けられます	
が2017年１月で生産終了となります。	
代替品となるNNY20613　LA9に変更して宜しいでしょう	
か。	
8..ローリングタワーで工事をする際、床面にはベニア板等	必要です。
の養生が必要でしょうか。	
9..既設高天井器具の昇降装置付は撤去対象でよろし	宜しいです。
いでしょうか。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp