名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	(仮称)東部市立認定こども園新築工事						
Ⅰ	建築工事		1	式			
Ⅱ	電気設備工事		1	式			
Ⅲ	機械設備工事		1	式			
	小 計(直接工事費)						
Ⅳ	共通仮設費		1	式			
Ⅴ	現場管理費		1	式			
Ⅵ	一般管理費		1	式			
	小 計(共 通 費)						
	合 計						
	工事価格						
	消費税等相当額		1	式			
	総 計(工 事 費)						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
I	建築工事						
A	新築工事	昇降機設備共	1	式			
B	屋外付帯工事		1	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
A	新築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式			
9	防水工事		1	式			
10	ﾀｲﾙ工事		1	式			
11	木工事		1	式			
12	屋根及びとい工事		1	式			
13	金属工事		1	式			
14	左官工事		1	式			
15	建具工事		1	式			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
16	塗装工事		1	式			
17	内外装工事		1	式			
18	仕上ﾕﾆｯﾄその他工事		1	式			
19	厨房機器		1	式			
20	昇降機設備工事		1	式			
21	床暖房ｼｽﾃﾑ		1	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	直接仮設工事						
	遣り方		896.0	m2			
	墨出し	RC造	1,762.0	m2			
	養生	RC造	1,762.0	m2			
	整理清掃後片付け	RC造	1,762.0	m2			
	外部足場(手すり先行式)	枠組900枠　H=12m未満　運搬共	1,439.0	m2			
	安全手摺(手すり先行式)	枠組用　運搬共	201.0	m			
	地足場		896.0	m2			
	内部仕上足場	脚立　H=4.0m未満　運搬共	1,713.0	m2			
	階段仕上足場	運搬共	39.9	m2			
	EVｼｬﾌﾄ足場	運搬共	41.4	m3			
	災害防止	防音ｼｰﾄ　運搬共	1,439.0	m2			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	土工事						
	根切り	つぼ、布堀、H＝2.5m程度	1,415.0	m3			
	床付け	つぼ、布堀	327.0	m2			
	杭間ざらい		44.0	本			
	埋戻し	発生土　B種	730.0	m3			
	建設発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 DID区間有　30km程度	685.0	m3			
	建設発生土処分費		685.0	m3			
	土工機械運搬費		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
3	地業工事						
a	一般		1.0	式			
b	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	一般						
	砕石地業(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	基礎下	19.5	m3			
	砕石地業(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	土間下	57.9	m3			
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 材工共	46.9	m3			
	土間下防湿ﾌｨﾙﾑ敷き	厚0.15 二枚重ね	551.0	m2			
	土間下断熱材敷き	厚50	288.0	m2			
	床暖房部 砂敷き		17.4	m3			
	避難用すべり台基礎下 ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 型枠共	5.4	m3			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭						
	<材料費>						
	JP-HSC杭(105N)	t=9mm　400φ　　L=5m	7.0	本			
	CPRC杭(105N)	Ⅱ種　φ400　　L=5m	7.0	本			
	節付PHC杭	C種　450-300-400φ　L=6m	7.0	本			
	節付PHC杭	C種　450-300φ　L=6m	7.0	本			
	CPRC杭(105N)	Ⅱ種　φ450　　L=5m	30.0	本			
	PHC杭	A種　　φ450　　L=5m	30.0	本			
	JP-NPH杭(105N)	A種　450-300-450φ　L=6m	30.0	本			
	JP-NPH杭(105N)	A種　450-300φ　L=6m	30.0	本			
	CPRC杭(105N)	Ⅱ種　φ500　　L=5m	7.0	本			
	PHC杭	A種　　φ500　　L=5m	7.0	本			
	節付PHC杭	A種　500-400-500φ　L=6m	7.0	本			
	節付PHC杭	A種　500-400φ　L=6m	7.0	本			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	運搬費	杭降し費共	1.0	式			
	施工費	Hyper-MEGA工法同等品	1.0	式			
	杭頭補強		1.0	式			
	建設発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 DID区間有　30km程度	312.0	m3			
	建設発生土処分費	汚泥	312.0	m3			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
4	鉄筋工事						
a	躯体		1.0	式			
b	外部仕上		1.0	式			
c	内部仕上		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	躯体						
	異形鉄筋	SD295A　D10	27.5	t			
	異形鉄筋	SD295A　D13	31.3	t			
	異形鉄筋	SD295A　D16	1.8	t			
	異形鉄筋	SD345　D19	0.9	t			
	異形鉄筋	SD345　D22	7.3	t			
	異形鉄筋	SD345　D25	17.0	t			
	異形鉄筋	SD345　D29	6.4	t			
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1.0	式			
	鉄筋加工組立		69.5	t			
	鉄筋加工組立	S造ｽﾗﾌﾞ	19.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車	88.6	t			
	鉄筋ｶﾞｽ圧接		1.0	式			
	梁貫通補強	既製金物　材工共	1.0	式			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	外部仕上						
	異形鉄筋	D10,D13,D25　材工共	0.1	t			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
c	内部仕上						
	異形鉄筋	SD295A　D10　材工共	0.6	t			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
5	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
a	躯体		1.0	式			
b	外部仕上		1.0	式			
c	内部仕上		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	躯体						
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	173.0	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC24N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	334.0	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC24N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	301.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1.0	式			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1.0	式			
	構造体強度補正		1.0	式			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	外部仕上						
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm　材工共	0.8	m3			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
c	内部仕上						
	軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2　比重1.85 材工共	22.0	m3			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
6	型枠工事						
a	躯体		1.0	式			
b	外部仕上		1.0	式			
c	内部仕上		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	躯体						
	普通合板型枠	基礎部	1,636.0	m2			
	普通合板型枠	地上部	307.0	m2			
	打放し合板型枠	地上部　A種	40.2	m2			
	打放し合板型枠	地上部　B種	426.0	m2			
	型枠運搬費		2,409	m2			
	打継目地棒		27.9	m			
	止水板		1.0	式			
	ｽﾘｰﾌﾞ		1.0	式			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	外部仕上						
	打放し面補修	A種	40.2	m2			
	打放し面補修	B種	416.0	m2			
	普通合板型枠	小型構造物	3.4	m2			
	型枠運搬費		3.4	m2			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
c	内部仕上						
	打放し面補修	B種	9.9	m2			
	普通合板型枠	雑型枠	0.6	m2			
	型枠運搬費		0.6	m2			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
7	鉄骨工事						
a	本体鉄骨		1.0	式			
b	附帯鉄骨		1.0	式			
c	耐火被覆		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	本体鉄骨						
	ｺﾗﾑ	BCR295　□-300×300×16	8.5	t			
	ｺﾗﾑ	BCR295　□-300×300×19	3.2	t			
	ｺﾗﾑ	BCR295　□-400×400×22	42.3	t			
	一般構造用角形鋼管	STKR400　□-150×150×9	0.5	t			
	H形鋼	SN400A　H-200×200×8×13	0.2	t			
	H形鋼	SN400A　H-250×250×9×14	7.5	t			
	H形鋼	SN400A　H-150×75×5×7	0.2	t			
	H形鋼	SN400A　H-250×125×6×9	2.5	t			
	H形鋼	SN400A　H-300×150×6.5×9	0.2	t			
	H形鋼	SN400A　H-450×200×9×14	2.6	t			
	H形鋼	SN400A　H-500×200×10×16	30.0	t			
	H形鋼	SN400B　H-340×250×9×14	7.8	t			
	H形鋼	SN400B　H-390×300×10×16	5.0	t			
	H形鋼	SN400B　H-588×300×12×20	71.8	t			
	H形鋼	SN400B　H-300×150×6.5×9	0.6	t			
	H形鋼	SN400B　H-294×200×8×12	0.5	t			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	H形鋼	SN400B　H-294×200×8×12 ﾊﾝﾁ、PL取付け	0.5	t			
	H形鋼	SN400B　H-350×175×7×11	1.6	t			
	H形鋼	SN400B　H-440×300×11×18	0.9	t			
	H形鋼	SS400　H-150×75×5×7	0.4	t			
	H形鋼	SS400　H-100×100×6×8	0.1	t			
	H形鋼	SS400　H-150×150×7×10	3.3	t			
	溝形鋼	SS400　C-100×50×5×7.5	0.5	t			
	等辺山形鋼	SS400　L-65×65×6	0.3	t			
	等辺山形鋼	SS400　L-75×75×9	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400　L-90×90×10	0.03	t			
	不等辺山形鋼	SS400　L-125×75×7	0.1	t			
	鋼板（切板）	SN400A　PL-6	0.01	t			
	鋼板（切板）	SN400A　PL-9	0.1	t			
	鋼板（切板）	SN400A　PL-12	0.04	t			
	鋼板（切板）	SN400B　PL-6	0.2	t			
	鋼板（切板）	SN400B　PL-9	2.4	t			
	鋼板（切板）	SN400B　PL-12	6.7	t			
	鋼板（切板）	SN400B　PL-16	3.3	t			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	鋼板(切板)	SN400B　PL-19	0.3	t			
	鋼板(切板)	SN400B　PL-22	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN490B　PL-22	0.01	t			
	鋼板(切板)	SN490C　PL-19	0.5	t			
	鋼板(切板)	SN490C　PL-22	0.4	t			
	鋼板(切板)	SN490C　PL-25	0.3	t			
	鋼板(切板)	SN490C　PL-28	4.0	t			
	鋼板(切板)	SN490C　PL-32	0.5	t			
	鋼板(切板)	SS400　PL-4.5	2.0	t			
	鋼板(切板)	SS400　PL-6	0.1	t			
	鋼板(切板)	SS400　PL-9	2.4	t			
	鋼板(切板)	SS400　PL-12	1.4	t			
	鋼板(切板)	SS400　PL-16	0.4	t			
	鋼板(切板)	SS400　PL-19	2.5	t			
	鋼板(切板)	SS400　PL-22	1.3	t			
	縞鋼板	SS400　t-6	1.0	t			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M16 L=35	238.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M16 L=45	21.0	本			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M20 L=45	265.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M20 L=50	604.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M20 L=60	263.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M20 L=70	25.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M22 L=55	88.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M22 L=60	225.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M22 L=65	1,864.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M22 L=70	88.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M22 L=75	1,149.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M22 L=85	4,260.0	本			
	特殊高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　　M24 L=55	9.0	本			
	溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　　M16 L=40	5.0	本			
	溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　　M20 L=75	13.0	本			
	鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1.0	式			
	鉄骨工場加工組立	49.5m/t 副資材共	212.0	t			
	溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZ55	2.6	t			
	鉄骨さび止め塗装（一般部）	JIS K5674　　工場2回塗り 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ	706.2	m2			
	鉄骨さび止め塗装（ﾒｯｷ部）	JASS 18M111　工場2回塗り 水系さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	62.3	m2			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	鉄骨運搬費		212.0	t			
	高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	40本/t程度	212.0	t			
	鉄骨現場建方	機械器具別途	212.0	t			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	附帯鉄骨						
	軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 ﾎﾞﾙﾄ締め付け、曲げ加工共　材工共	1.0	式			
	ｽﾘｰﾌﾞ補強	材工共	1.0	式			
	合成ｽﾗﾌﾞ用ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ(QLﾃﾞｯｷ)	50-1.2(Z12)　　材工共	1,548.0	m2			
	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ受け	FB加工　　材工共	512.0	か所			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	PL加工　　材工共	159.0	m			
	露出型柱脚固定工法	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 30-16V　　材工共	8.0	組			
	露出型柱脚固定工法	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 40-22R　　材工共	22.0	組			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400　M16　L=400 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ付　　材工共	12.0	組			
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400　M20　L=400 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ付　　材工共	14.0	組			
	ﾍﾞｰｽ底均しﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	1.0	式			
	ﾌﾙﾌﾞﾚｰｽ		1.0	式			
	鉄骨足場		1.0	式			
	鉄骨溶接試験		1.0	式			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
c	耐火被覆						
	柱・梁耐火被覆	半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け　t=25	2,167	m2			
	ALC取付・開口補強　耐火被覆	半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け　t=25	96.9	m2			
	段裏(段下倉庫) ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け	t30　ｽﾃﾝﾚｽﾄﾝﾎﾞﾋﾟﾝ止め3か所/㎡ 表面:ｽﾗﾘｰｾﾒﾝﾄ吹付被覆こて押え共	15.5	m2			
	少々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
8	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	(外部)						
	外壁　ALCﾊﾟﾈﾙ張り	A種(縦壁ﾛｯｷﾝｸﾞ工法) 厚100　平ﾊﾟﾈﾙ	563.0	m2			
		取付補助金物,版間ｼｰﾙ共					
	外壁　ALCﾊﾟﾈﾙ張り	A種(縦壁ﾛｯｷﾝｸﾞ工法) 厚100　平ﾊﾟﾈﾙ　ﾀｲﾙ下地	133.0	m2			
		取付補助金物,版間ｼｰﾙ共					
	外壁　ALCパネル張り	厚100　ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ 取付補助金物,版間ｼｰﾙ共	58.8	m			
	外壁　ALCパネル張り	厚120　ﾘﾌﾞ 取付補助金物,版間ｼｰﾙ共	401.0	m2			
	外壁　ALCパネル張り	厚100　上下ﾋﾝｼﾞ 取付補助金物,版間ｼｰﾙ共	9.0	m2			
	外壁　ALC取付金物(足元)	定規ｱﾝｸﾞﾙL-65×65×6　通し ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ,埋込みｱﾝｶｰ@600共	137.0	m			
	外壁　ALC取付金物(一般)	定規ｱﾝｸﾞﾙL-65×65×6　通し	340.0	m			
	外壁　ALC取付金物(下がり壁)	L-65×65×6　ﾀﾃ･ﾖｺ	34.1	m			
	外壁　ALC取付金物(上部ﾃﾞｯｷ部)	ﾁｬﾝﾈﾙ　W100用	12.6	m			
	外壁　ALC開口補強金物(一般)	L-65×65×6　ﾀﾃ･ﾖｺ	503.0	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
9	防水工事						
	(外部)						
	屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水(一般部)	平場 D-1 ｶﾗｰ塗装	379.0	m2			
	屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水(ﾃﾞｯｷ部)	平場 D-1	297.0	m2			
	屋上 防水部保護ｼｰﾄ張り	平場(ﾃﾞｯｷ下 鋼製束保護用)	297.0	m2			
	屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	立上り D-1 ｶﾗｰ塗装	108.0	m2			
	屋上 脱気装置	露出防水用(80㎡/か所程度)	9.0	か所			
	防水立上り入隅処理	ﾓﾙﾀﾙ ◿	275.0	m			
	防水立上り押え金物	ｱﾙﾐL-30×15×2	136.0	m			
	屋上基礎天端 塗膜防水	平場 ｳﾚﾀﾝ系X-2	18.4	m2			
	屋上基礎鼻先 塗膜防水	立下り ｳﾚﾀﾝ系X-2	20.7	m2			
	2F屋外階段取合い 床 塗膜防水	平場 ｳﾚﾀﾝ系X-2	1.4	m2			
	2F屋外階段取合い 床鼻先 塗膜防水	立下り ｳﾚﾀﾝ系X-2	0.3	m2			
	コンクリート庇 塗膜防水	平場 ｳﾚﾀﾝ系X-2	199.0	m2			
	コンクリート庇 塗膜防水	鼻先 ｳﾚﾀﾝ系X-2	133.0	m2			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)	変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10 建具廻り	435.0	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)	変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10 防水押え金物取合い	136.0	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)	変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10 垂れ壁下端見切金物取合い	17.5	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2)	変成ｼﾘｺｰﾝ系 10×10　金属庇～外壁取合い	71.4	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×10　ALC足元取合い	160.0	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 30×30　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄRC～ALC取合い	140.0	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×10　手･足洗い立上り壁取合い	6.3	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(PU-2)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 20×10　腰壁打継目地	27.9	m			
	(内部)						
	EVﾋﾟｯﾄ ｹｲ酸質系塗布防水	平場　C-U1	3.9	m2			
	EVﾋﾟｯﾄ ｹｲ酸質系塗布防水	立上り　C-U1	9.9	m2			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(SR-1)	ｼﾘｺｰﾝ(1成分系) W10程度　配管ﾊﾞｯｸ面台取合	185.0	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(SR-1)	ｼﾘｺｰﾝ(1成分系) W10程度　家具取合い	23.6	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ(SR-1)	ｼﾘｺｰﾝ(1成分系) W10程度　厨房廻り天井ｹｲｶﾙ板目地	220.0	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
10	ﾀｲﾙ工事						
	(外部)						
	玄関ﾎﾟｰﾁ 床　磁器質ﾀｲﾙ張り	無釉　300角	10.7	m2			
	玄関ﾎﾟｰﾁ 点字ﾀｲﾙ張り	磁器質300角　位置･誘導共	11.0	枚			
	ﾃﾗｽ 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ張り	磁器質　無釉　垂れ付	20.4	m			
	ALC部 壁　磁気質ﾀｲﾙ張り	小口ﾀｲﾙ	132.0	m2			
	(内部)						
	ｴﾝﾄﾗﾝｽ 床　磁器質ﾀｲﾙ張り	無釉　300角	13.2	m2			
	屋外便所 床　磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	無釉　50角	5.4	m2			
	ｴﾝﾄﾗﾝｽ 幅木　磁器質ﾀｲﾙ張り	無釉　300角切物　H=90　ﾎﾞｰﾄﾞ面	3.3	m			
	屋外便所 幅木　磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	無釉　50角　ﾓﾙﾀﾙ面	2.2	m			
	屋外便所 幅木　磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	無釉　50角　ﾎﾞｰﾄﾞ面	6.2	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
11	木工事						
	木製幅木	ﾀﾓ集成材　H=60	268.0	m			
	遊戯室 下がり壁小口見切	ﾀﾓ集成材　t25　H=200	29.9	m			
	遊戯室 下がり壁小口見切	ﾀﾓ集成材　t25　H=400	42.5	m			
	階段手摺笠木	ﾀﾓ集成材　t25　W=145	4.7	m			
	ｻｯｼ額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ　250×25	166.0	m			
	SP建具額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ　42×25	263.0	m			
	ｶｰﾃﾝBOX	ｽﾌﾟﾙｰｽ　t25 W150×H100　三方　取付金物共	118.0	m			
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ木戸当り	ｽﾌﾟﾙｰｽ　80×25程度	36.4	m			
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ収納扉ﾀﾃ枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　110×65程度	36.4	m			
	WD-1　木製引違い戸三方枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　145×25程度 W6335×H2375	1.0	か所			
	WD-2　木製引違い戸三方枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　145×25程度 W5773×H2375	4.0	か所			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
12	屋根及びとい工事						
	(3階屋根)						
	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板平滑葺き	t0.4　裏貼り:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt4.0	1.0	式			
		ドレンガイド・吊子・断熱材t40 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940					
		耐火野地板張り木片ｾﾒﾝﾄ板 t40 軒先カバーフレーム					
		軒先水切・破風板 ケラバカバー・フレーム					
		ケラバ破風板 下地材　附属金物一式					

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	(ﾄﾞﾚｲﾝ・樋)						
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	鋳鉄製 横引き型　100φ　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	10.0	か所			
	軒樋	塩ビ被覆鋼板　角型　W200	7.6	m			
	軒樋落とし口	塩ビ製　100φ用	1.0	か所			
	竪樋	ｶﾗｰVP 100φ　掴み金物共	78.0	m			
	樋頂部ｷｬｯﾌﾟ	ｶﾗｰVP　100φ用	10.0	か所			
	樋足元排水ｶﾊﾞｰ	ｶﾗｰVP　100φ用	9.0	か所			
	樋下排水管	VP100φ	3.2	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
13	金属工事						
	(外部)						
	軒天井　軽鉄天井下地	25形　@300　ｲﾝｻｰﾄ別途	114.0	m2			
	軽鉄天井下地ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ用	114.0	m2			
	軒天井見切り縁	ｱﾙﾐ製	130.0	m			
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木	ｱﾙﾐ製ｶﾗｰ　W=300　直物	136.0	m			
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木	ｱﾙﾐ製ｶﾗｰ　W=300　ｺｰﾅｰ役物	6.0	か所			
	屋上 ﾌﾟｰﾙ置場ﾃﾞｯｷ部　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ｽﾁｰﾙ亜鉛ﾒｯｷ　細目700×995 t32　T-2　受枠共	2.0	か所			
	屋外階段手摺	ｽﾁｰﾙ製　H1150　平部 笠木:34φ×2.3	2.7	m			
		手摺子受け:10φ@1000 支柱:□-40×40×1.6@1000					
		手摺子:φ10@80 手摺子上下受け:FB-6×40					
	屋外階段手摺	ｽﾁｰﾙ製　H1150　斜め部 同上仕様	8.9	m			
	屋外階段手摺(2段補助手摺付)	ｽﾁｰﾙ製　H1150　斜め部 同上仕様	9.1	m			
		2段補助手摺:φ34×2.3付					
	屋根ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　W400×H3300　外壁ALC用 安全ｶﾞｰﾄﾞW700×H2640共	1.0	か所			
	外壁ALC梁貫通部塞ぎPL	PL1.6　W150×H300 防錆塗装の上DP塗り,取合いｼｰﾙ共	1.0	か所			
	外壁ALC梁貫通部塞ぎPL	PL1.6　W175×H350 防錆塗装の上DP塗り,取合いｼｰﾙ共	2.0	か所			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	屋上ｷｭｰﾌﾞｸﾙ基礎下 防鳥網ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	枠L-45×45×2.3　W1800×H600程度 亜鉛ﾒｯｷ仕上　基礎ｱｺﾞ切欠き有り	2.0	か所			
	1Fﾃﾞｯｷﾃﾗｽ部 ｱﾙﾐ手摺	既製品　ﾀﾃ格子@110ﾀｲﾌﾟ　H=1100 支柱H=1350	4.2	m			
	屋上 ｱﾙﾐ手摺	既製品　ﾀﾃ格子@110ﾀｲﾌﾟ　H=1100	95.3	m			
	屋上 片開きｱﾙﾐ手摺	既製品　ﾀﾃ格子@110ﾀｲﾌﾟ W1000×H1000	2.0	か所			
		南京錠付					
	垂れ壁ALC下端見切り	ｱﾙﾐ既製品 ｶﾗｰ　W70	17.5	m			
	アルミ製目隠しルーバー	H2.75@86開口率52% 木目カラー、扉付	1.0	式			
	同上鉄骨下地金物	H-100*75*6*8 C-100*50*20*3.2	1.0	式			
		L-100*75*7 BPL、A.BOLT　材工共					
	化粧壁1 金属カバー　450*520	化粧鋼板1.0曲げ加工 L型ｱﾝｸﾞﾙ下地共	1.0	式			
	化粧枠1 金属カバー　300*100	化粧鋼板1.0曲げ加工 L型ｱﾝｸﾞﾙ下地共	1.0	式			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ ｽﾁｰﾙ製ﾘﾌﾞ　H365	ｽﾁｰﾙ製t0.5　焼付塗装 取付下地共	1.0	式			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	避難用すべり台	ｽｶｲﾀﾞｰ SL-CN型同等　2階用 2600φ　H=6260	1.0	式			
		衝撃吸収材1500×1000×50共(材のみ)					
	同上衝撃吸収材敷き手間	t50 捨てｺﾝt50,地業t50共	1.5	m2			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	(内部)						
	階段床　ﾒﾀﾙﾗｽ張り		42.0	m2			
	軽鉄間仕切下地	50形　@450	801.0	m2			
	軽鉄間仕切下地	65形　@450	693.0	m2			
	配管ﾊﾞｯｸ 軽鉄間仕切下地	100形　@450	104.0	m2			
	軽鉄間仕切開口補強		1.0	式			
	軽鉄天井下地	19形　@225	545.0	m2			
	軽鉄天井下地	19形　@300	850.0	m2			
	軽鉄天井下地	19形　@360	105.0	m2			
	軽鉄天井下地ｲﾝｻｰﾄ	ﾃﾞｯｷ用	1,500.0	m2			
	軽鉄天井下り壁下地	19形　H=500まで	92.5	m			
	軽鉄天井下地開口補強	19形	1.0	式			
	天井点検口	ｱﾙﾐ製 450角　目地ﾀｲﾌﾟ	65.0	か所			
	天井点検口	ｱﾙﾐ製 600角　目地ﾀｲﾌﾟ	27.0	か所			
	天井廻り縁	塩ビ製	1,247.0	m			
	下り天井ｺｰﾅｰ見切縁	塩ビ製	20.2	m			
	階段折れ天井部　見切縁	塩ビ製	8.9	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　W35　接着工法	105.0	m			
	ｴﾝﾄﾗﾝｽ･保育室他　床見切り	SUS製　W=30　直物	38.4	m			
	ｴﾝﾄﾗﾝｽ　床見切り	SUS製　W=30　R物	1.6	m			
	保育室収納取合い　床見切り	SUS製　への字金物　直物	29.8	m			
	ｷｯﾁﾝ背面壁取合い　壁見切り	ｱﾙﾐ製	2.8	m			
	点字鋲	SUS製　位置表示 300角　ﾋﾟﾝ25本/か所	22.0	か所			
	点字鋲	SUS製　誘導表示 300角　ﾋﾟﾝ4本/か所	28.0	か所			
	消火器BOX	ｽﾁｰﾙ製既製品 ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ塗装 全埋込み型　W280×D189×H775	10.0	か所			
		取付用ﾌﾞﾗｹｯﾄ共					
	1･2多目的便所　補助手摺	樹脂製　ﾌﾟﾚｰﾝ色　LGS面 壁付L型　L-800×800×D230	2.0	か所			
	1･2F多目的便所　補助手摺	樹脂製　ﾌﾟﾚｰﾝ色　LGS面 跳上げ式	2.0	か所			
	幼児用便所　補助手摺	樹脂製　ﾌﾟﾚｰﾝ色 床付　Π型 W500×H400程度	4.0	か所			
	屋外便所･3F幼児便所　補助手摺	樹脂製　ﾌﾟﾚｰﾝ色　LGS面 壁付握りﾊﾞｰ　L400	2.0	か所			
	厨房　配管ﾊﾞｯｸ面台	ｽﾃﾝﾚｽt1.2　曲げ加工 D=100　下地ﾗﾜﾝ別計上	2.4	m			
	厨房　配管ﾊﾞｯｸ面台	ｽﾃﾝﾚｽt1.2　曲げ加工 D=150　下地ﾗﾜﾝ別計上	1.6	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	厨房 排水桝	SUS製t1.5　溝幅400角×H400程度 ｱﾙﾐｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ H25,P15 ﾉｰﾏﾙｽﾘｯﾌﾟ加工	5.0	か所			
		SUS阻集篭350×350×80共					
	厨房 ｽﾘｯﾄ排水溝	SUS製t1.5　90φ　固定板共 L=2800	2.0	か所			
	厨房 ｽﾘｯﾄ排水溝	SUS製t1.5　90φ　固定板共 L=3350	1.0	か所			
	厨房 ｽﾘｯﾄ排水溝	SUS製t1.5　90φ　固定板共 L=5200	2.0	か所			
	厨房　排水側溝	SUS製t1.5　溝幅150×H100程度 ｱﾙﾐｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ H25,P15 ﾉｰﾏﾙｽﾘｯﾌﾟ加工	2.0	か所			
		L=1400					
	厨房　排水側溝	SUS製t1.5　溝幅150×H100程度 ｱﾙﾐｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ H25,P15 ﾉｰﾏﾙｽﾘｯﾌﾟ加工	1.0	か所			
		L=1200					
	厨房　排水側溝	SUS製t1.5　溝幅150×H100程度 ｱﾙﾐｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ H25,P15 ﾉｰﾏﾙｽﾘｯﾌﾟ加工	1.0	か所			
		L=800					
	回転釜ﾋﾟｯﾄ	掘り下げ部:SUSﾌﾟﾚｰﾄ 周囲見切:SUSｱﾝｸﾞﾙ	1.0	か所			
		残菜受けｻﾞﾙ400φ 900角(八角形) H=200程度					

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	床下点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製　600角 密閉型　屋内用　鍵付	7.0	か所			
	ﾋﾟｯﾄﾀﾗｯﾌﾟ	SUS22φ　W400×D200	28.0	か所			
	階段ケ込み部ﾌﾟﾚｰﾄ張り	ｽﾁｰﾙPL-4.5　H=132.5	24.8	m			
	階段壁付手摺(2段)	半硬質硬質二層成形 φ34　既製ﾌﾞﾗｹｯﾄ共　2段	49.5	m			
	移動間仕切り下地鉄骨	SSC400　　C-100×50×20×2.3 SSC400　　C-100×50×3.2	1.0	式			
		SS400　　L-30×30×3 SS400　　L-50×50×4					
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
14	左官工事						
	(外部)						
	屋上床　均しﾓﾙﾀﾙ塗り	厚20　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下	676.0	m2			
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端　ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下	16.7	m2			
	屋上基礎天端　ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて　塗膜防水下	26.3	m2			
	ﾃﾗｽ　ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて　ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ下	86.3	m2			
	床　ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　塗膜防水下	200.0	m2			
	床　ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　大型ﾀｲﾙ下	11.7	m2			
	ﾃﾗｽ　ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　直仕上げ	28.5	m2			
	ﾃﾗｽ　ヶ込･踏面ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　直仕上げ	6.6	m2			
	外壁ALC足元　均しﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　W100　t15程度	160.0	m			
	建具廻り防水ﾓﾙﾀﾙ詰め	外部用	435.0	m			
	外壁　吹付け下地調整	ALC面	1,029.0	m2			
	外壁　吹付け下地調整	RC面	36.4	m2			
	外壁　複層塗材E吹付け	ゆず肌状　水系　ｱｸﾘﾙ系 つや有り	1,065.0	m2			
	幅木　撥水剤塗布	RC面　下地調整共	40.2	m2			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	(内部)						
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗布防水下	3.9	m2			
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下	46.8	m2			
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 塗床下	19.7	m2			
	OA下 床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	ｾﾒﾝﾄ系 t10	46.8	m2			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t30 直張りﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下	870.0	m2			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t30 薄張物下	445.0	m2			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t24 厚張物下	35.0	m2			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t30 塗床下	32.7	m2			
	ｺﾞﾐ庫 床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t10～20勾配付 塗床下	3.8	m2			
	床 ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下	18.6	m2			
	段床・ｹ込 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t30	4.1	m2			
	階段 踊り場 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t50 張物下 ﾗｽこすり共(ﾗｽ別途)	11.1	m2			
	階段 踏面・蹴込 ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて t50 張物下 ﾗｽこすり共(ﾗｽ別途)	27.6	m2			
	調理室 ﾋﾟｯﾄ立上りｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ		3.1	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	調理室 床　防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　t30　塗床下	0.7	m2			
	調理室 立上り　防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　t30　塗床下	0.6	m2			
	幅木下　ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　t20 張物下	9.1	m2			
	幅木下　ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　t20 塗床下	3.8	m2			
	幅木下　ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて　ﾀｲﾙ下	0.3	m2			
	建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰め	内部用	67.2	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
15	建具工事						
a	ｱﾙﾐ製建具		1.0	式			
b	鋼製建具		1.0	式			
c	軽量鋼製建具		1.0	式			
d	ｽﾃﾝﾚｽ製建具		1.0	式			
e	木製建具		1.0	式			
f	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ		1.0	式			
g	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ		1.0	式			
h	ｶﾞﾗｽ		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	ｱﾙﾐ製建具						
	AD1 両引分けﾄﾞｱFIX袖付+FIXﾗﾝﾏ	枠見込100　AL額縁付W30 W4570×H2650	1.0	か所			
	AD2 引違いﾄﾞｱ	枠見込70　AL額縁付W250 W2290×H2100　断熱ﾊﾟﾈﾙt2+12+2共	1.0	か所			
	AD2’ 引違いﾄﾞｱ	枠見込70 W2290×H2100　断熱ﾊﾟﾈﾙt2+12+2共	1.0	か所			
	AD3 4枚引違いﾄﾞｱ+隠蔽式排煙突出し窓	枠見込70　AL額縁付W250 W4090×H2560	1.0	か所			
	AD4 引違いﾄﾞｱ+隠蔽式排煙突出し窓+FIX窓付	枠見込70　AL額縁付W250 W27490×H2560　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW1 外倒し窓	枠見込70　AL額縁付W250 W490×H600	9.0	か所			
	AW1’ 外倒し窓	枠見込70 W490×H600	3.0	か所			
	AW2 外倒し窓	枠見込70　AL額縁付W250 W490×H600　防火設備	5.0	か所			
	AW3 2連引違い窓	枠見込70 W3190×H1900　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW4 すべり出し窓FIX付	枠見込70 W2590×H1800	1.0	か所			
	AW5 引違い窓	枠見込70 W1690×H1460　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW6 引違い窓	枠見込70 W1100×H0.465　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW7 引違い窓	枠見込70　AL額縁付W250 W1290×H1200　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	AW8 隠蔽式排煙突出し窓	枠見込70　AL額縁付W250 W1690×H360	1.0	か所			
	AW9 引違い窓+隠蔽式排煙突出し窓+FIX窓付	枠見込70　AL額縁付W250 W27490×H1460　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
		目隠しﾎﾞｰﾄﾞ共					
	AW10 引違い窓	枠見込70　防火設備 W1690×H1310　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW11 引違い窓+隠蔽式排煙突出し窓	枠見込70　AL額縁付W250 W6490×H1460　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW12 引違い窓	枠見込70　AL額縁付W250 W1090×H1200	1.0	か所			
	AW12’ 引違い窓	枠見込70 W1090×H1200	1.0	か所			
	AW13 引違い窓隠蔽式排煙突出し窓	枠見込70　防火設備 W5290×H1260　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	4.0	か所			
	AW14 引違い窓+隠蔽式排煙突出し窓	枠見込70　AL額縁付W250 W4090×H1460　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW15 引違い窓	枠見込70　AL額縁付W250 W2890×H1200　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW16 3連引違い窓	枠見込70 W5290×H1460　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW17 引違い窓	枠見込70 W1690×H1260　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW18 FIX窓	枠見込70　AL額縁W43+38 W1500×H1200	1.0	か所			
	AW19 引違い窓	枠見込70　防火設備 W1090×H1310　ｽﾃﾝﾚｽ網戸付	1.0	か所			
	AW20 FIX窓	枠見込70 W790×H600	1.0	か所			
	AWS1 ﾊﾞﾗﾝｽ式上下窓	枠見込70　AL額縁W43+44 W1200×H1470	1.0	か所			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	AWS2 2連ﾊﾞﾗﾝｽ式上下窓	枠見込70　AL額縁W31+31 W1500×H1470	1.0	か所			
	AG1 ｶﾞﾗﾘ	枠見込70　AL額縁W250 W2890×H400　ｽﾃﾝﾚｽ防鳥網共	1.0	か所			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	鋼製建具						
	SD1 両開きﾄﾞｱ	枠見込100　St額縁245 W1680×H2100	1.0	か所			
	SD2 片開きﾄﾞｱ	枠見込100　St額縁245 W1080×H2100	3.0	か所			
	SD3 片開きﾄﾞｱ	枠見込145　特定防火設備 W900×H2100	4.0	か所			
	SD4 親子ﾄﾞｱ	枠見込100　St額縁165 W1300×H2100　防火設備	1.0	か所			
	SD5 片開きﾄﾞｱ	枠見込100　St額縁245 W1080×H2000　特定防火設備	2.0	か所			
	SD6 片開きﾄﾞｱ	枠見込80 W600×H2100	7.0	か所			
	SD7 片開きﾄﾞｱ	枠見込145　防火設備 W900×H2100	1.0	か所			
	SD8 両開きﾄﾞｱ(潜り戸付)	枠見込169　特定防火設備 W3520×H2300	1.0	か所			
	SD9 両開きﾄﾞｱ(潜り戸付)	枠見込169　特定防火設備 W3520×H2300	1.0	か所			
	SD10 片開きﾄﾞｱ(潜り戸付)	枠見込169　特定防火設備 W1653×H2000	1.0	か所			
	SD11 親子ﾄﾞｱ	枠見込265 W1380×H2100	1.0	か所			
	SD12 片開きﾄﾞｱ	枠見込145　特定防火設備 W900×H2000	2.0	か所			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
c	軽量鋼製建具						
	LD1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込138　焼付塗装 W700×H2100	2.0	か所			
	LD2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込145　焼付塗装 W900×H2100	3.0	か所			
	LD3 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込145　焼付塗装 W800×H2100	1.0	か所			
	LD4 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込145　焼付塗装 W1200×H2100	1.0	か所			
	LD5 片引込戸(壁内蔵)	枠見込145　焼付塗装 W980×H2100	1.0	か所			
	LD6 片引込戸(壁内蔵)	枠見込138　焼付塗装 W980×H2100	7.0	か所			
	LD7 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込138　焼付塗装 W980×H2100	2.0	か所			
	LD8 片引込戸(壁内蔵)	枠見込138　焼付塗装 W1230×H2100	1.0	か所			
	LD9 片引込戸(壁内蔵)	枠見込151　焼付塗装 W980×H2100	2.0	か所			
	LD10 片引込戸(壁内蔵)	枠見込145　焼付塗装 W980×H2100	2.0	か所			
	LD11 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込145　焼付塗装 W1230×H2100	4.0	か所			
	LD12 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込145　焼付塗装 W980×H2000	1.0	か所			
	LD13 片引込戸	枠見込138　焼付塗装 W980×H2000	1.0	か所			
	LD14 片引込戸(壁内蔵)	枠見込145　焼付塗装 W980×H2100	1.0	か所			
	LD15 片引込戸(壁内蔵)	枠見込151　焼付塗装 W980×H2100	1.0	か所			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	LD16 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込132　焼付塗装 W930×H2100	1.0	か所			
	LD17 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込138　焼付塗装 W930×H2100	1.0	か所			
	LD18 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込157　焼付塗装 W930×H2100	1.0	か所			
	LD19 片引込戸(壁内蔵)	枠見込132　焼付塗装 W1030×H2100	1.0	か所			
	LD20 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込132　焼付塗装 W1230×H2100	2.0	か所			
	LD21 片引込戸(壁内蔵)	枠見込145　焼付塗装 W1230×H2100	1.0	か所			
	LD22 2重引込戸(壁内蔵)	枠見込132　焼付塗装 W930×H2100	1.0	か所			
	LD23 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	枠見込138　焼付塗装 W700×H2000	1.0	か所			
	LD24 片引込戸(壁内蔵)	枠見込138　焼付塗装 W980×H2000	1.0	か所			
	LD25 片引込戸(壁内蔵)	枠見込145　焼付塗装 W980×H2000	1.0	か所			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
d	ｽﾃﾝﾚｽ製建具						
	SF1 三方枠	枠見込145 W1200×H2100	1.0	か所			
	SF2 三方枠	枠見込132 W1240×H1910	1.0	か所			
	SF3 三方枠	枠見込132 W2690×H1880	1.0	か所			
	SF4 三方枠	枠見込132 W1840×H2275	1.0	か所			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
e	木製建具						
	WD1 6連引違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	扉見込36 W6335×H2375	1.0	か所			
	WD2 6連引違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	扉見込36 W5773×H2375	4.0	か所			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
f	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ						
	SP1 間仕切	W4000×H2575　焼付塗装	1.0	か所			
	SP2 間仕切	W6000×H2575　焼付塗装	4.0	か所			
	SP3 間仕切	W6000×H2575　焼付塗装	1.0	か所			
	SP4 間仕切	W1900×H2575　焼付塗装	1.0	か所			
	SP5 間仕切	W2000×H2575　焼付塗装	1.0	か所			
	SP6 間仕切	W3200×H2575　焼付塗装	2.0	か所			
	SP7 間仕切	W3100×H2575　焼付塗装	1.0	か所			
	SP8 間仕切	W4000×H2575　焼付塗装	1.0	か所			
	SP9 間仕切	W4000×H2575　焼付塗装	2.0	か所			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
g	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ						
	SLW1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W6272.5×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ	3.0	か所			
	SLW5 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W1352.5×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ					
	SLW6 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W1325×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ					
	SLW2 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W8472.5×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ	2.0	か所			
	SLW7 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W1352.5×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ					
	SLW3 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W7132.5×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ	1.0	か所			
	SLW8 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W1182.5×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ					
	SLW4 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W4272.5×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ	1.0	か所			
	SLW9 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ	W1495×H2600　遮音ﾀｲﾌﾟ					
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
h	ｶﾞﾗｽ						
	学校強化ｶﾞﾗｽ	t4.0　2.0㎡以下	71.2	m2			
	学校型板強化ｶﾞﾗｽ	t4.0　2.0㎡以下	5.9	m2			
	強化ｶﾞﾗｽ	t8.0　2.0㎡以下	3.8	m2			
	強化ｶﾞﾗｽ	t8.0　4.0㎡以下	5.8	m2			
	網入り磨き板ｶﾞﾗｽ	t6.8　2.18㎡以下	0.4	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	TG4+A6+TG4　2.00m2以下 副資材別計上	86.0	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	TG4+A6+TG4　4.00m2以下 副資材別計上	83.5	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	TG4+A6+FTG4　2.00m2以下 副資材別計上	5.7	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	TG4+A6+PWG6.8　2.00m2以下 副資材別計上	38.9	m2			
	複層ｶﾞﾗｽ	FTG4+A6+PWG6.8　2.00m2以下 副資材別計上	1.5	m2			
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板	t4.0　2.0㎡以下	4.0	m2			
	ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1	846.0	m			
	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		267.0	m2			
	ｶﾞﾗｽ面 衝突防止金物	SUS鏡面仕上 φ30　両面/組	16.0	組			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
16	塗装工事						
	(外部)						
	DP塗り	鋼製建具面　防錆塗装共	52.2	m2			
	DP塗り	鉄骨 亜鉛ﾒｯｷ面　下地調整共	21.2	m2			
	DP塗り	鉄鋼面　下地調整共	19.1	m2			
	EP-G塗り	軒天井ｹｲｶﾙ板面　素地ごしらえ共	34.2	m2			
	(内部)						
	EP-G塗り	鋼製建具面　防錆塗装共	115.0	m2			
	EP-G塗り	壁ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地ごしらえ共	180.0	m2			
	EP-G塗り	壁ｹｲｶﾙ板面　素地ごしらえ共	67.5	m2			
	EP-G塗り	天井ｹｲｶﾙ板面　素地ごしらえ共	254.0	m2			
	EP-G塗り	天井ﾎﾞｰﾄﾞ面　素地ごしらえ共	0.5	m2			
	EP-G塗り	木部面　素地ごしらえ共	49.3	m2			
	EP-G塗り	木部面　細幅物　素地ごしらえ共	502.0	m			
	OSCL塗り	木部面　素地ごしらえ共	18.1	m2			
	OSCL塗り	木部細幅物　素地ごしらえ共	302.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	CL塗り	木製建具面　素地ごしらえ共	182.0	m2			
	SOP塗り	鉄鋼面　防錆塗装共	3.3	m2			
	SOP塗り	鉄鋼面　細幅物　防錆塗装共	24.8	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
17	内外装工事						
	(外部)						
	軒天井　ｹｲｶﾙ板張り	厚6.0　目透し	34.2	m2			
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部 ALC～RC取合い　ﾛｯｸｳｰﾙ充填	40kg/m3　厚30	83.9	m2			
	金属屋根取合い ALC頂部　層間塞ぎ	ﾛｯｸｳｰﾙ 40kg/m3　W50×H100程度	7.5	m			
	外壁ALC～ｽﾗﾌﾞ取合い　層間塞ぎ	ﾛｯｸｳｰﾙ 40kg/m3　W30×H160程度	155.0	m			
	軒天井　軒天ボード	塗装品 厚12.0　ﾊﾟﾙﾌﾟ繊維混入ｾﾒﾝﾄ板	79.6	m2			
	(内部)						
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(VS-1)	t2.0　ﾏｰﾌﾞﾙ　抗菌･重歩行用 一般部　熱溶接工法	239.0	m2			
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(VS-1)	t2.0　ﾏｰﾌﾞﾙ　抗菌･重歩行用 多湿部　熱溶接工法	10.3	m2			
	便所用 多機能ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(VS-4)	t2.0　抗菌･防汚･防滑仕様 多湿部　熱溶接工法	104.0	m2			
	厨房用 多機能ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(VS-5)	t2.0　防滑･耐熱仕様 多湿部　熱溶接工法	88.4	m2			
	ﾌﾟｰﾙ更衣室 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(VS-6)	t2.5　防滑･耐熱仕様 多湿部　熱溶接工法	14.6	m2			
	階段蹴込･踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り(VS-1)	t2.0　ﾏｰﾌﾞﾙ　抗菌･重歩行用 一般部　熱溶接工法	37.7	m2			
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り	ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　t6.5	81.8	m2			
	複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ直張り	ﾅﾗ　t12　塗装品	722.0	m2			
	厨房 段床　複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ直張り	ﾅﾗ　t12　塗装品	0.9	m2			

名　　称	内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1F保育室 床暖房用 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ直張り	ﾅﾗ t12 塗装品	148.0	m2			
弾性ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗床	平滑仕上げ	56.2	m2			
調理室回転釜ﾋﾟｯﾄ 厚膜型水性ｺﾝｸﾘｰﾄ系塗床	耐熱仕様　立上り共	1.4	m2			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	H=60	351.0	m			
便所用 多機能ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ(VS-4)	t2.0 抗菌･防汚･防滑仕様 多湿部 熱溶接工法 H=60	129.0	m			
厨房用 多機能ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ(VS-5)	t2.0 防滑･耐熱仕様 多湿部 熱溶接工法 H=150	60.7	m			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ端部見切	既製品 樹脂製見切材	190.0	m			
弾性ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗床立上げ	平滑仕上げ H=150	47.9	m			
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5 継目処理(塗装下)	26.2	m2			
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5+12.5 継目処理(塗装下)	126.0	m2			
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5+12.5 継目処理(ｸﾛｽ下)	853.0	m2			
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5 下地張り	696.0	m2			
壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	t6.0 目透し	67.5	m2			
壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	t6.0 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共	466.0	m2			
壁 化粧火山性ｶﾞﾗｽ質複層板張り	t6.0	124.0	m2			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ｷｯﾁﾝ背面 壁　ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り		4.6	m2			
	FLP-1 耐火間仕切り	LGS65形,GB-Ft12.5+12.5(両面) 1時間耐火	486.0	m2			
	FLP-2 耐火間仕切り	LGS65形,GB-Ft21+21(片面) 1時間耐火	290.0	m2			
	耐火間仕切り目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	両面用	357.0	m			
	耐火間仕切り目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	片面用	208.0	m			
	耐火間仕切面　ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	塗装下	32.8	m2			
	耐火間仕切面　ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理	ｸﾛｽ下	528.0	m2			
	壁　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	不燃耐久性ｸﾛｽ　ﾎﾞｰﾄﾞ面	1,369.0	m2			
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ面 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り	不燃耐久性ｸﾛｽ　合板面	48.9	m2			
	天井　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様	545.0	m2			
	天井　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　突付	55.7	m2			
	天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5　下地張り	108.0	m2			
	天井　岩綿吸音板張り	t9.0　直張り	646.0	m2			
	天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	t6.0　目透し	254.0	m2			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	壁　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	t12.5+12.5　突付	2.4	m2			
	天井　化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	t6.0　目地ｼｰﾘﾝｸﾞ共	2.4	m2			
	天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	木目調 不燃耐久性ｸﾛｽ　ﾎﾞｰﾄﾞ面	55.7	m2			
	天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	不燃耐久性ｸﾛｽ　ﾎﾞｰﾄﾞ面	2.0	m2			
	配管ﾊﾞｯｸ　下地ﾗﾜﾝ合板張り	Ⅰ類　t25	0.5	m2			
	壁　現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け	t30	820.0	m2			
	ｽﾗﾌﾞ下　現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け	t30	852.0	m2			
	相談室～EV、可動間仕切上部 間仕切内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	24kg/m3　厚50	22.8	m2			
	EV枠周囲ﾛｯｸｳｰﾙ充填	40kg/m3	10.0	m			
	床暖房取合い 地中梁側面断熱材打込み	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt50	97.1	m2			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
18	仕上ﾕﾆｯﾄその他工事						
	(外部)						
	1Fｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 再生木ﾃﾞｯｷ	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　145×30乱尺張り　塗装品 3500N/㎡以上　ﾊｯﾄ型根太@500～600共　H=250	64.0	m2			
	1Fｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ ｽﾃｯﾌﾟ部再生木ﾃﾞｯｷ	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　145×30乱尺張り　塗装品 3500N/㎡以上　ﾊｯﾄ型根太500～600 共　H=125	9.6	m2			
	1Fｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ部幕板	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　t30　H=125　塗装品 幕板止め共	64.4	m			
	1Fﾃﾞｯｷﾃﾗｽ 再生木ﾃﾞｯｷ	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　145×30乱尺張り　塗装品 3500N/㎡以上　ﾊｯﾄ型根太@500～600共　H=250	12.6	m2			
	1Fﾃﾞｯｷﾃﾗｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ部幕板	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　t30　H=250　塗装品 幕板止め共	4.2	m			
	屋上ﾙｰﾌﾃﾗｽ 再生木ﾃﾞｯｷ	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　145×30乱尺張り　塗装品 3500N/㎡以上　ﾊｯﾄ型根太@500～600共	214.0	m2			
		H=230～300程度					
	屋上ﾙｰﾌﾃﾗｽ ﾌﾟｰﾙ置場再生木ﾃﾞｯｷ	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　145×30乱尺張り　塗装品 10000N/㎡以上　ﾊｯﾄ型根太@300共	82.0	m2			
		H=230～300程度					
	屋上ﾙｰﾌﾃﾗｽ ﾌﾟｰﾙ置場ﾃﾞｯｷｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部ﾊｯﾄ型根太	70×40×t1.6　根太のみ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ別計上	1.4	m2			
	屋上ﾙｰﾌﾃﾗｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ部幕板	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　t30　H=220～300程度　塗装品 幕板止め共	98.7	m			
	屋上ﾙｰﾌﾃﾗｽ手摺基礎部 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ部幕板	ﾘﾊﾞｰｽｳｯﾄﾞAW　t30　H=135　塗装品 幕板止め共	55.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	屋上ﾕﾆｯﾄﾌﾟｰﾙ	きらきら 3×5 1/20同等 組立式　5760×3400	1.0	式			
	屋上緑化	ﾘｻｲｸﾙPP樹脂製見切材:H220 W100 耐根ｼｰﾄ:PP製t0.67	1.0	式			
		貯水排水ﾏｯﾄt30 透水ﾌｨﾙﾀｰt1.1 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製					
		軽量土壌t140～250 ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材t30					
		ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ:3㎡ 5株/㎡ ｶﾞｸｱｼﾞｻｲ:3㎡ 5株/㎡					
		7550×5510(菜園ｽﾍﾟｰｽ共)					
	屋上緑化潅水ｼｽﾃﾑ	ｽﾐﾗﾑｴｰｽ17-05　m 電池式週間ﾀｲﾏｰ　1基	1.0	式			
		SUS電磁弁BOXｾｯﾄ共					
	3Fｶﾞﾗｽ面 非常進入口表示	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　▼	3.0	か所			
	Y-4 手洗場・足洗場	RC造　ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾙ張り W4200+2000×D550・910×H1200～1500	1.0	か所			
	救助袋	消防認定品 固定金具一式　　材工共	2.0	か所			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	(内部)						
	OAﾌﾛｱ	ﾊﾟﾈﾙ構法　H=40	46.8	m2			
	厨房機器基礎	RC造D10@200SC　ｺﾃ押え W1240×D750×H100	1.0	か所			
	厨房機器基礎	RC造D10@200SC　ｺﾃ押え W1840×D750×H100	1.0	か所			
	厨房機器基礎	RC造D10@200SC　ｺﾃ押え W2690×D750×H100	1.0	か所			
	ｶｰﾃﾝBOX面 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　ｼﾝｸﾞﾙ	118.0	m			
	天井直付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製　ｼﾝｸﾞﾙ	3.5	m			
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	ｱﾝｸﾞﾙ型ｽﾎﾟﾝｼﾞ製 L-50×50　ﾌﾟﾚｰﾝ柄	87.0	m			
	厨房各室　ｴﾌﾟﾛﾝ掛け	W500×H60	1.0	か所			
	厨房各室　ｴﾌﾟﾛﾝ掛け	W900×H60	3.0	か所			
	鍵箱	既製品　100本用	1.0	か所			
	2F廊下2　防煙垂れ壁	手動開閉式　ｱﾙﾐ製枠付 ｽﾃﾝﾚｽt1.5　W2640×H800	1.0	か所			
	保育室　化粧鏡	耐蝕鏡t5　四方ﾌﾚｰﾑ共 W1200×H500	14.0	か所			
	各室　化粧鏡	耐蝕鏡t5　枠無し　W400×H600	15.0	か所			
	1F WWC　洗面ｶｳﾝﾀｰ	人造大理石　ｶｳﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ L1400×D600	1.0	か所			
	1F医務室　洗面ｶｳﾝﾀｰ	人造大理石　ｶｳﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ L1200×D600	1.0	か所			
	配管ﾊﾞｯｸ　面台	ｱｸﾘﾙ人造大理石　t25 D=150	88.4	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	湯沸室・調乳室 ｷｯﾁﾝｾｯﾄ	流し台 L=1050 ｺﾝﾛ台 L=600 BG付	2.0	か所			
		吊戸棚 L=1050 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ L=600					
		ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 2口用 SUS流し水切り L=1650 D180程度					
	遊戯室ﾗﾝﾁﾙｰﾑ 流し台	既製品 L=1200	1.0	か所			
	3Fﾌﾟｰﾙ更衣室 ｼｬﾜｰﾙｰﾑ	TOTO JSV0816XV8DK同等 0816ﾀｲﾌﾟ	1.0	か所			
	ｱﾙﾐ枠 平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W2,600 H1,700	1.0	か所			
	ｱﾙﾐ枠 平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W900 H600	11.0	か所			
	ｱﾙﾐ枠 平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W600 H450	6.0	か所			
	室内時計(壁掛け)	ｾｲｺｰｳｫｯﾁ:KX348S同等以上	14.0	か所			
	階段室 点字ﾀｲﾙ	塩ビ製t7 300角 位置表示	32.0	枚			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	TB1 大人用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W1090×H1900　D=700×1枚	1.0	か所			
		TB開き戸　W400×H1810付					
	TB2 大人用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W2180×H1900　D=1650×1枚	1.0	か所			
		TB開き戸　W600×H1810　2か所付					
	TB3 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W1000×H1200	1.0	か所			
		D=900×1枚、D=1250×1枚 TB開き戸　W500×H1140付					
	TB4 大人用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W1540×H1900	1.0	か所			
		TB開き戸　W600×H1810付					
	TB5 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W900×H1200	1.0	か所			
	TB6 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W700×H1900　D=1050×1枚	1.0	か所			
		TB開き戸　W500×H1810付					
	TB7 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W2545×H1200	1.0	か所			
		D=485×1枚　D=1250×2枚 TB開き戸　W500×H1140　3か所付					
	TB8 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W5000×H1200　D=1250×5枚	1.0	か所			
		TB開き戸　W500×H1140　5か所付					

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	TB9 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W1470×H1900　D=850×1枚	1.0	か所			
		TB開き戸　W600×H1810付					
	TB10 幼児用ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板　SUS巾木H=60 W800×H1900　D=750×1枚	1.0	か所			
		TB開き戸　W500×H1810付					
	配管ﾊﾞｯｸ　壁点検口枠	樹脂製目地ﾀｲﾌﾟ　450角	25.0	か所			
	(家具)						
	K-1　1階昇降口・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 園児用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ	天板:桧間伐台形集成材(国内産材) W1120×D340×H1070	5.0	か所			
		5列・4段 ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装					
	K-2　1階昇降口・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 園児用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ(柱廻り)	天板:桧間伐台形集成材(国内産材) W1120×D340×H1070　6台	1.0	式			
		5列・4段×6台 ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装					
	K-3　1階昇降口・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 来客用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ	天板:桧間伐台形集成材(国内産材) W1200×D400×H1430	1.0	か所			
		ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装					
	K-4　1階昇降口・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 保育士用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ	天板:桧間伐台形集成材(国内産材) W1500×D400×H1430	2.0	か所			
		ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装					

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	K-5　1階ﾎﾟｰﾁ 園児用傘立て(ﾌｯｸ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　70本用　ﾌｯｸ15ヶ付 W1100×D300×H(400)・900	2.0	か所			
	K-6　1階ﾎﾟｰﾁ 来客・保育士用傘立て	ｽﾃﾝﾚｽ製　48本用 W750×D300×H400	1.0	か所			
	K-7　1階保育室(1・0),沐浴室 ﾊﾟｽｽﾙｰ	両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ W1260×D670×H1860	3.0	か所			
		6列・4段　24ﾏｽ					
	K-8　1階保育室(2) ﾊﾟｽｽﾙｰ	両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ W2100×D670×H1860	1.0	か所			
		10列・4段　40ﾏｽ					
	K-9　1階幼児用WC(1・2) ﾍﾞﾝﾁ	本体:桧間伐台形集成材(国内産材) W1500×D330×H550(250)	1.0	か所			
		ﾊｰﾄﾞｳﾚﾀﾝ塗装					
	K-10　1階保育室(0)沐浴室 ﾍﾞﾝﾁ	本体:桧間伐台形集成材(国内産材) W600×D300×H1200(250)	1.0	か所			
		背面隔て板付　ﾊｰﾄﾞｳﾚﾀﾝ塗装					
	K-11　1階調理室 下足箱	ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭt20 W600×D350×H1400	3.0	か所			
		2列・4段 8人用					

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	(内外ｻｲﾝ)						
	SA　園銘板	SUS箱文字 焼付塗装仕上げ 200角/文字「東部市立認定こども園」	1.0	か所			
	S1　総合案内板	ﾒｰﾌﾟﾙ練付板t15　ｸﾘｱ塗装 UV印刷　W900×H600	1.0	か所			
	S2　保育室室名札	ﾒｰﾌﾟﾙ練付板t15　ｸﾘｱ塗装 UV印刷　突出し型　W231×H200	9.0	か所			
	S3　突出し型室名札	ﾒｰﾌﾟﾙ練付板t15　ｸﾘｱ塗装 UV印刷　W245×H200	3.0	か所			
	S4　平付型室名札	ﾒｰﾌﾟﾙ練付板t12　ｸﾘｱ塗装 UV印刷　W200×H200	16.0	か所			
		ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構 脱着式					
	S5　突出し型ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	ﾒｰﾌﾟﾙ練付板t15　ｸﾘｱ塗装 UV印刷　W245×H200	1.0	か所			
	S6　平付型ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	ﾒｰﾌﾟﾙ練付板t12　ｸﾘｱ塗装 UV印刷　W200×H200	5.0	か所			
		ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構 脱着式					
	S7　ｼｰﾄ文字ｻｲﾝ	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 40角/文字程度	25.0	か所			
	S8　点字触知図ﾄｲﾚ案内板	ﾌﾚｰﾑ:ｱﾙﾐ型材,表示基盤:ｱｸﾘﾙ板t3 300×300　UV印刷/UF点字加工	2.0	か所			
	S9　門扉横 案内表示板	本体:ABS樹脂成形品 表示基板:樹脂ｼｰﾄt0.3 ｼﾙｸ印刷	1.0	か所			
		110×110　UF点字加工					
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
19	厨房機器						
	A(検収室･食品庫)						
	A1　検収台	SUS304 900×600×600	1.0	台			
	A2　防水形ﾃﾞｼﾞﾀﾙ台はかり	350×605×795	1.0	台			
	A3　はかり用置台	SUS304 850×550×900	1.0	台			
	A4　冷凍冷蔵庫	1500×800×1890	1.0	台			
	A5　検食保存用冷凍庫	625×650×1890	1.0	台			
	A6　掃除用具入れ	500×600×1800	1.0	台			
	A7　ｶﾜｼﾞｭﾝｼｪﾌ　棚段4段　ﾎﾟｽﾄ4本		2.0	台			
	A8　冷蔵庫	625×650×1890	1.0	台			
	B(下処理室)						
	B1　球根皮剥機	ﾄﾞﾗｲ仕様 930×640×930	1.0	台			
	B2　球根受け用 L型運搬車	SUS304 750×700×900	1.0	台			
	B3　1槽ｼﾝｸ	SUS304 900×640×850	1.0	台			
	B4　移動台	SUS304 750×600×850	2.0	台			
	B5　3槽ｼﾝｸ	SUS304 1800×750×850	2.0	台			
	B6　移動台	SUS304 750×600×850	2.0	台			
	B7　器具消毒保管機	1290×950×1920	1.0	台			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	B8　包丁・まな板消毒保管庫	550×550×1920	1.0	台			
	B9　2槽ｼﾝｸ	SUS304 1500×750×850	1.0	台			
	B10　ﾊﾟｽｽﾙｰ冷凍冷蔵庫	1200×850×1890	1.0	台			
	C（調理室）						
	C1　3槽ｼﾝｸ	SUS304 1800×600×850	1.0	台			
	C2　作業台	SUS304 300×600×850	1.0	台			
	C3　ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ	1500×600×850	1.0	台			
	C4　ﾃｰﾌﾞﾙ形冷蔵庫	1200×600×850	1.0	台			
	C5　移動台	SUS304 750×600×850	3.0	台			
	C6　包丁・まな板消毒保管庫	550×550×1920	1.0	台			
	C7　ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾞﾝ	920×773×1700	1.0	台			
	C8　ｽﾃﾝﾚｽ製回転釜	ﾄﾞﾗｲ仕様 1620×1230×855	1.0	台			
	C9　引違い戸付移動台	SUS304 1500×600×850	2.0	台			
	C10　1槽ｼﾝｸ	SUS304 900×600×850	1.0	台			
	C11　角釜立体炊飯器	角釜仕様 745×610×1325	1.0	台			
	C12　引違戸付作業台	SUS304 1500×600×850	1.0	台			
	C13　ｶｳﾝﾀｰ(下部戸棚)	SUS304 1200×600×850	1.0	台			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	C14 ｶｳﾝﾀｰ(下部戸棚)	SUS304 1600×600×850	1.0	台			
	C15 IH調理器		1.0	台			
	D(配膳室)						
	D1 給食運搬用ﾜｺﾞﾝ	SUS304	4.0	台			
	D2 ﾊﾟｽｽﾙｰﾃｰﾌﾞﾙ形冷蔵庫	1800×750×850	1.0	台			
	D3 配膳棚	SUS304 (1800)×(750)×(1750)	1.0	台			
	E(洗浄室)						
	E1 ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ	SUS304 2500×700×830	1.0	台			
	E2 ﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ食器洗浄機	640×655×1441	1.0	台			
	ｶﾞｽﾌﾞｰｽﾀｰ		1.0	台			
	E3 ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ	SUS304 1200×700×830	1.0	台			
	E4 移動台	SUS304 900×600×830	1.0	台			
	E5 電気式食器消毒保管庫	1750×950×1860	1.0	台			
	E6 電気式食器消毒保管庫	900×950×1860	1.0	台			
	E7 掃除用具入れ	SUS304 500×600×1800	1.0	台			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	F(前室)						
	F1 ｵｰﾄｻﾆﾃｰｼｮﾝ	混合水栓仕様 750×500×1250(850)	1.0	台			
	F2 掃除用具入れ	SUS304 500×600×1800	1.0	台			
	G(手洗い器)						
	G1 自動手指洗浄消毒器	混合水栓仕様	6.0	台			
	荷具送料		1.0	式			
	搬入据付工事費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
20	昇降機設備工事						
	機械室ﾚｽ 乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　01号機	定員9名、45m/Min　2枚戸片引き 1方向出入り口　2停止(1-2階)	1.0	基			
		車椅子仕様					
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
21	床暖房ｼｽﾃﾑ						
	地中蓄熱床暖房工事	電熱ﾊﾟﾈﾙ　68枚 ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　68組	1.0	式			
		制御盤(3系統　10回路)　1面 二次側電気工事(ﾊﾟﾈﾙ設置･制御盤取付)					
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
B	屋外付帯工事						
1	囲障		1.0	式			
2	舗装		1.0	式			
3	排水		1.0	式			
4	植栽		1.0	式			
5	その他工作物		1.0	式			
6	周辺道路整備		1.0	式			
7	発生材処理		1.0	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	囲障						
	CB-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ塀	t-200×H2,500～1,600 化粧目地、曲面加工	22.1	m			
	CB-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ塀	t-200×H500	63.2	m			
	CB-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ塀	t-250×H300	95.9	m			
	CB-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ塀	t-100×H50	10.2	m			
	CB-5 ﾚﾝｶﾞ調ﾌﾞﾛｯｸ	t-120×H50	14.0	m			
	F-3 目隠しﾌｪﾝｽ	朝日ｽﾁｰﾙ:AM-2000-M同等 H=2000 基礎別途	2.7	m			
	F-5 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	朝日ｽﾁｰﾙ:AR-A1800-MS同等 H=1800 基礎別途	3.6	m			
	F-5 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	朝日ｽﾁｰﾙ:AR-A1800-MS同等 H=1800 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	7.3	m			
	F-6 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(忍び返し付)	朝日ｽﾁｰﾙ:AR-A1800-MS同等 H=1800 基礎別途	84.9	m			
	F-4 片開きﾌｪﾝｽ扉	朝日ｽﾁｰﾙ:H1800-MS×W1000同等 W1000×H1800 施錠付	4.0	か所			
		基礎ﾌﾞﾛｯｸ共					
	F-7 片開きﾌｪﾝｽ扉	朝日ｽﾁｰﾙ:ARﾌｪﾝｽ同等 W1000×H1800 施錠付	1.0	か所			
		基礎ﾌﾞﾛｯｸ共					
	F-8 両開きﾌｪﾝｽ扉(南京錠対応)	朝日ｽﾁｰﾙ:ARﾌｪﾝｽ同等 W2000×H1800 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	2.0	か所			
		南京錠共					

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	F-2　両開き門扉	四国化成:EAM5型剣先ﾀｲﾌﾟ同等 ｱﾙﾐ製　W2000×H1500	1.0	か所			
		門扉支柱共　施錠付 基礎共					
	根切り	小規模土工	214.0	m3			
	埋戻し	小規模土工　B種	151.0	m3			
	積込	小規模土工	63.0	m3			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	舗装						
	直接仮設		1.0	式			
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	厚60+100(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	34.0	m2			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	厚200+100(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)	177.0	m2			
	Y-4 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 厚6cm 30cm×30cm	2.3	m2			
	W-3 区画線工	溶融式 15cm	30.0	m			
	W-4 区画線工	国際ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 2,000×2,200程度	1.0	か所			
	W-1 車止めﾌﾞﾛｯｸ		9.0	個			
	すきとり	積込共	64.0	m3			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
3	排水						
	車道用U形側溝用枡（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H360~395 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	5.0	か所			
	車道用U形側溝用枡（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	400角×H550 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H450~600 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	3.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H610・655 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	2.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H735 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H775 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H815 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H925 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	300角×H1050 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	450角×H315~660 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	10.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	450角×H770・790 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	2.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	450角×H890・900 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	2.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	450角×H940 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	450角×H1010 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			
	雨水会所（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	600角×H1200 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾎﾞﾙﾄ固定式	1.0	か所			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	組立式1号人孔（合流枡） ﾏﾝﾎｰﾙ蓋共	H:1150 600φ 重荷重	1.0	か所			
	組立式1号人孔（最終枡） ﾏﾝﾎｰﾙ蓋共	H:1,880 600φ 重荷重	1.0	か所			
	組立式1号人孔（点検孔） ﾏﾝﾎｰﾙ蓋共	H:1084 600φ 重荷重	1.0	か所			
	ｵﾘﾌｨｽ枡 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋共	RC造 外寸:1,800×1,000 H1,950 600φ 重荷重　2箇所	1.0	か所			
		ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ,ｽｸﾘｰﾝ金物					
	車道用U形側溝（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	250×250	36.0	m			
	U字側溝 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	W150　T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様	18.8	m			
	U字側溝 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	W240　T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様	24.5	m			
	U字側溝 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	W300B　T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様	12.5	m			
	排水管	VP150φ　根巻き有	49.7	m			
	排水管	VP200φ　根巻き有	59.4	m			
	排水管	VU150φ　根巻き有	0.8	m			
	排水管	VU200φ　根巻き有	22.6	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	排水管	VP150φ　根巻き無	29.5	m			
	排水管既設公共枡接続		1.0	か所			
	雨水貯留槽	樹脂製　荷重条件T-25 点検用人孔開口補強:1ヶ所共	1.0	か所			
		SUS板:1,220*1,220*t1.5 補強芯(VP75×8),TF天板共					
		計画施設面積:147.74m2 計画施設高さ:0.816m					
		計画施設容積:120.555m3 計画貯留容積:84.211m3					
	根切り	小規模土工	313.0	m3			
	根切り	総掘り	362.0	m3			
	埋戻し	小規模土工　B種	440.0	m3			
	積込	小規模土工	235.0	m3			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
4	植栽						
	ｱﾗｶｼ	H:3.0×C:0.12×W:0.8 鳥居型2本支柱共	8.0	本			
	ｼﾗｶｼ	H:3.0×C:0.15×W:0.8 鳥居型2本支柱共	7.0	本			
	ｻﾙｽﾍﾞﾘ	H:3.0×C:0.18×W:1.2 鳥居型2本支柱共	5.0	本			
	ｷﾝﾓｸｾｲ	H:2.0×C:－×W:0.6 鳥居型2本支柱共	7.0	本			
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ	H:2.0×C:－×W:0.5 鳥居型2本支柱共	5.0	本			
	ﾅﾂﾂﾊﾞｷ	H:2.5×C:0.10×W:0.6 鳥居型2本支柱共	5.0	本			
	ｺﾌﾞｼ	H:2.5×C:0.10×W:0.8 鳥居型2本支柱共	4.0	本			
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H:0.3×C:－×W:0.4	28.0	本			
	ｱﾍﾞﾘｱ	H:0.4×C:－×W:0.3	9.0	本			
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H:0.3×C:－×W:0.3	9.0	本			
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H:0.4×C:－×W:0.3	9.0	本			
	ﾔﾏﾌﾞｼ	H:0.4×C:－×W:2本立	9.0	本			
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H:0.4×C:－×W:2本立	6.0	本			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	樹名札	137×102 ﾜﾝﾀｯﾁ取付具付 樹脂ﾎﾟｰﾙ:φ20 H500	41.0	か所			
	芝生舗装	ｿｲﾙｸｲｯｸﾀｰﾌ t50(ﾛｰﾙ芝 床土厚50) ｻｲﾌﾟﾚｽ下地t100	412.0	m2			
		(真砂土改良土30%混合) 砕石路盤t100					
	芝生園庭灌水ｼｽﾃﾑ	商用電源式年間ﾀｲﾏｰ 雨ｾﾝｻｰ付 1基	1.0	式			
		ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 5基 ﾌﾟﾛｽﾌﾟﾚｰ 1基					
	植栽基盤		1.0	式			
	植栽機械運搬		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
5	その他工作物						
	Y-1 砂場	2,000×3,000 砂:厚450(良質砂:抗菌砂=9:1)	1.0	か所			
		枠 上部:合成ｺﾞﾑW120,下部RC W100					
	Y-2 ﾊﾟｰｺﾞﾗ	ｱﾙﾐ製 4000×3000×H2800	1.0	か所			
	Y-3 旗ﾎﾟｰﾙ	ﾊﾝﾄﾞﾙ式 ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟﾎﾟｰﾙ120φ H=7000	1.0	か所			
	Y-5 総合遊具	9,405×8,731 ﾄﾑｿｰﾔ3 ﾃﾞｯｷﾘﾄﾙﾊﾞﾚｰ 材工共	1.0	か所			
	受水槽基礎	RC 2,300×3,740×H600	1.0	か所			
	P-1 ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ	既製品 2ｽﾊﾟﾝ W4622×D2160×H2560	2.0	か所			
	P-5 ｻｲｸﾙﾗｯｸ	既製品 14台用 W3710×D1710	2.0	か所			
	P-4 郵便ﾎﾟｽﾄ	前入れ・後出し W396×D286×H190	1.0	か所			
	BA-3 単柱ﾊﾞﾘｶｰ(上下式・ﾁｪｰﾝ付)	SUSφ76.3 H=727 南京錠共	6.0	か所			
	BA-3 単柱ﾊﾞﾘｶｰ(上下式・ﾁｪｰﾝ無し)	SUSφ76.3 H=727 南京錠共	1.0	か所			
	BA-4 手摺	SUSﾀｲﾌﾟ H=800 支柱@1600程度	4.6	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	根切り	小規模土工	41.2	m3			
	根切り	総掘り	269.0	m3			
	埋戻し	小規模土工 B種	119.0	m3			
	積込	小規模土工	191.0	m3			
	山留め	親杭横矢板工法	1.0	式			
		H-250 @1,200 矢板厚45mm					
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
6	周辺道路整備						
a	撤去		1.0	式			
b	改修		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	撤去						
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去(表層のみ)	厚5cm　積込共	102.0	m2			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去(路盤共)	厚5cm+15cm　積込共	1.0	m2			
	舗装ｶｯﾀｰ工	ｱｽﾌｧﾙﾄ　深さ10cm以下	51.5	m			
	縁石撤去	150×150　　集積･積込共	28.7	m			
	ﾊﾞﾘｶｰ撤去　　基礎共	W,2000×H800　集積･積込共	2.0	か所			
	単柱ﾊﾞﾘｶｰ撤去　基礎共	φ76.3×H727　集積･積込共	3.0	か所			
	U字側溝撤去	W150　集積･積込共	50.0	m			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	改修						
	直接仮設		1.0	式			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（表層のみ）	5cm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	105.0	m2			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装A	5cm　路盤:厚15cm	1.0	m2			
		ｱｽｺﾝ・路盤材：再生材					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	150×150×600	28.7	m			
	BA-1 ﾊﾞﾘｶｰ	SUS φ60.5 固定式　W2000×H650	2.0	か所			
	BA-2 単柱ﾊﾞﾘｶｰ	SUS φ76.3 H=727　南京錠共	3.0	か所			
	U字側溝 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	W150　T-14 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様	50.0	m			
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ新設	ﾐﾗｰ：600 φ ｱｸﾘﾙ樹脂t3.0 支柱：ｽﾁｰﾙ製 紛体塗装品	1.0	か所			
	根切り	小規模土工	8.0	m3			
	埋戻し	小規模土工　B種	7.4	m3			
	積込	小規模土工	0.4	m3			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
7	発生材処理						
	建設発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 DID区間有　30km程度	556.0	m3			
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t車　DID区間有り ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　30km以下	2.1	m3			
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t車　DID区間有り ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　30km以下	5.1	m3			
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t車　DID区間有り 地業　30km以下	1.3	m3			
	建設発生土処分費		556.0	m3			
	とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	2.1	m3			
	とりこわし発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	5.1	m3			
	とりこわし発生材処分	地業	1.3	m3			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ屑	59.0	kg			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
Ⅱ	電気設備工事						
A	新築工事		1.0	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
A	新築工事						
1	受変電設備工事		1.0	式			
2	幹線動力設備工事		1.0	式			
3	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
4	構内情報設備工事		1.0	式			
5	構内電話交換設備工事		1.0	式			
6	拡声設備工事		1.0	式			
7	誘導支援設備工事		1.0	式			
8	テレビ共同聴視設備工事		1.0	式			
9	監視カメラ設備工事		1.0	式			
10	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	受変電設備工事						
	屋外設置型キュービクル		1.0	基			
	トップランナートランス	3φ150kVA	1.0	台			
	〃	1φ　75kVA	1.0	台			
	高圧進相コンデンサ	38．3kvar	1.0	台			
	高圧リアクトル	6%	1.0	台			
	構内柱(12m-19cm-350kg)	支線・ねかせ共	1.0	組			
	高圧気中開閉器	3P200A VTLA内蔵・GR付	1.0	基			
	SOG収納屋外ボックス	鍵付	1.0	面			
	ハンドホール(H2-9)	蓋付	1.0	基			
	電線管	E31　いんぺい	31.0	m			
		E75　いんぺい	61.0	m			
		VE16　いんぺい	59.0	m			
		VE22　いんぺい	36.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
		G28　露出	3.0	m			
		G70　露出	17.0	m			
		PE28　露出	4.0	m			
		PE70　露出	4.0	m			
		FEP30　埋設	12.0	m			
		FEP80　埋設	12.0	m			
	プルボックス	500x500x300	1.0	個			
		500x500x500	1.0	個			
		500x500x300WP	2.0	個			
	SUSカバー	0.9㎡	2.0	箇所			
	電線	EM-IE5.5°	223.1	m			
		EM-IE14°	17.3	m			
		EM-IE22°	60.5	m			
		EM-IE60°	184.8	m			
	ケーブル	EM-CEE2°　－6C　管路	41.8	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ケーブル	EN-CEE2°　-6C　FEP	19.8	m			
		EM-CEE2°　-6C　ラック	17.6	m			
		EM-CEE2°　-6C　ころがし	30.8	m			
		6.6kV　EM-CET38°　　FEP	18.9	m			
		6.6kV　EM-CET38°　　管路	54.6	m			
	端末処理材	屋内	1.0	組			
		屋外	1.0	組			
	接地工事	ELA、EA	2.0	組			
		EB	1.0	組			
		ED	2.0	組			
		E補助	2.0	組			
	接地埋設表		4.0	枚			
	土工事		1.0	式			
	埋設表示シート		12.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	機器搬入費		1.0	式			
	竣工試験･届出諸費		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	幹線動力設備工事						
	電灯盤(総合盤)	L－1	1.0	面			
		L－2	1.0	面			
	電灯動力盤	LM－厨	1.0	面			
	動力盤	M－R	1.0	面			
	配線器具	20A動力コンセント	4.0	個			
		20A動力コンセント(抜止)	3.0	個			
		30A コンセント	1.0	個			
		60A コンセント	1.0	個			
	手元開閉器	20A	2.0	個			
		50A	2.0	個			
	電線管	G28 露出	9.0	m			
		G36 露出	30.0	m			
		G42 露出	2.0	m			
		G70 露出	9.0	m			
	合成樹脂製加藤電線管	PF28 いんぺい	22.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
		FEP30　埋設	54.0	m			
	ケーブルラック	巾300	25.0	m			
		巾600	14.0	m			
		Z35-700	15.0	m			
	プルボックス	300x300x200WP	2.0	個			
		400x400x400WP	2.0	個			
		800x800x500WP	1.0	個			
	アウトレットボックス	深型	11.0	個			
	防水プリカ	＃30	1.0	箇所			
		＃38	4.0	箇所			
		＃50	1.0	箇所			
		＃76	1.0	箇所			
	壁区画貫通処理		1.0	式			
	ラック用壁区画貫通処理		1.0	式			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ラック用床区画貫通処理		1.0	式			
	電線	EM-IE2°	150.7	m			
		EM-IE3.5°	144.9	m			
		EM-IE5.5°	140.3	m			
		EM-IE8°	138.0	m			
		EM-IE14°	146.1	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管路	9.9	m			
		EM-CET22° 管路	31.5	m			
		EM-CET38° 管路	2.1	m			
		EM-CET100° 管路	9.5	m			
		EM-CE3.5-3C PF	24.2	m			
		EM-CE5.5-3C PF	23.1	m			
		EM-CE8° -3C PF	23.1	m			
		EM-CET14° PF	4.4	m			
		EM-CEE2° -6C PF	23.1	m			
		EM-CE3.5-3C ころがし	143.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
		EM-CE8-3C ころがし	26.4	m			
		EM-CET14° ころがし	22.0	m			
		EM-CEE2° -6C ラック	89.1	m			
		EM-CE3.5° -3C ラック	31.9	m			
		EM-CE5.5° -3C ラック	31.9	m			
		EM-CE8° -3C ラック	31.9	m			
		EM-CET38° ラック	89.3	m			
		EM-CET60° ラック	86.1	m			
		EM-CET100° ラック	57.8	m			
	土工費		1.0	式			
	埋設表示テープ		21.0	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
3	電灯コンセント設備工事						
	照明器具	A45　埋込40型	67.0	台			
		B45　埋込40型	21.0	台			
		C22　埋込40型	7.0	台			
		D23　埋込20型	34.0	台			
		E22　直付40型	18.0	台			
		F43　埋込450角	38.0	台			
		G14　DL	57.0	台			
		H8　DL	2.0	台			
		I8　BK	10.0	台			
		J33　街路灯	3.0	台			
		K45　直付40型	13.0	台			
		L10　殺菌灯	11.0	台			
		S1　センサー(リモコン共)	9.0	台			
		M23　直付　LDL40	4.0	台			
		N12　　LDL20	7.0	台			
		Y音　B級音声点滅片面	4.0	台			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
		Y1　B級通路	10.0	台			
		Yw　B級　防湿防雨	6.0	台			
		T1　B級　通路	2.0	台			
		YU　誘導灯信号装置	1.0	台			
		X25　階段通路誘導灯	5.0	台			
		Z　LED埋込非常灯	37.0	台			
		Zw　LED埋込防水	9.0	台			
		T2　B級　通路	1.0	台			
	煙感知器	誘導灯用	2.0	個			
	熱線センサー	親機	6.0	台			
		子機	1.0	台			
	センサー切替スイッチ		6.0	台			
	入線防水プレート		7.0	個			
	配線器具	コンセント　1口	5.0	個			
		コンセント　2口	3.0	個			
		コンセント　ET	18.0	個			
		コンセント　2ET	9.0	個			
		コンセント　2ET扉付	79.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
		防水型コンセント EWP	11.0	個			
		防水型コンセント 蓋付	2.0	個			
		コンセント 抜止	32.0	個			
		20A両用コンセント	2.0	個			
		OAコンセント	4.0	個			
		埋込スイッチ ●	21.0	個			
		埋込スイッチ ●●	8.0	個			
		埋込スイッチ ●●●	5.0	個			
		埋込スイッチ ●●●●	1.0	個			
		埋込スイッチ ●3	5.0	個			
		埋込スイッチ ●●3	2.0	個			
		埋込スイッチ ●L●3	4.0	個			
		埋込スイッチ ●●L●3	2.0	個			
		埋込スイッチ ●L	1.0	個			
		埋込スイッチ ●●L	12.0	個			
		埋込スイッチ ●●●L	4.0	個			
		埋込スイッチ ●●L●L	1.0	個			
		埋込スイッチ 防雨カバ●●L	1.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
		リーラーコンセント	1.0	個			
		カバープレート	1.0	個			
		リモコンスイッチ　1R	1.0	個			
		リモコンスイッチ　2R	1.0	個			
		集合リモコンスイッチ　20R	1.0	個			
	電線管	E25　露出	7.0	m			
		E51　露出	2.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16　いんぺい	174.0	m			
		PF22　いんぺい	881.0	m			
		FEP30　埋設	36.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	302.0	個			
	プルボックス	1515WP	1.0	個			
	防火区画処理		1.0	式			
	呼び線		72.5	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	電線	EM-IE1.6	20.0	m			
	ケーブル	EM-CE2°-4C PF	20.9	m			
		EM-EEF1.6-2C PF	112.2	m			
		EM-EEF1.6-3C PF	155.1	m			
		EM-EEF2.0-2C PF	6.6	m			
		EM-EEF2.0-3C PF	838.2	m			
		EM-CE3.5°-3C FEP	45.1	m			
		EM-AE1.2-4C PF	8.8	m			
		EM-HP1.2-2P PF	114.4	m			
		EM-CPEE1.2-2P PF	8.8	m			
		EM-CE3.5°-3C ころがし	60.5	m			
		EM-FP2°-3C ころがし	3.3	m			
		EM-EEF1.6-2C ころがし	558.8	m			
		EM-EEF1.6-3C ころがし	326.7	m			
		EM-EEF2.0-2C ころがし	203.5	m			
		EM-EEF2.0-3C ころがし	2,806.1	m			
		EM-HP1.2-2P ころがし	11.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
		EM-CPEE1.2-2P ころがし	72.6	m			
	土工費		1.0	式			
	埋設表示テープ		36.0	m			
	外灯基礎		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
4	構内情報設備工事						
	配線器具	情報用ジャック	10.0	個			
		OA床用情報ジャック	2.0	個			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 いんぺい	248.0	m			
		FEP30 埋設	67.0	m			
		PE28	6.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	6.0	個			
	ケーブル	EM-UPT Cat6 PF	272.8	m			
		EM-UPT Cat6 ころがし	20.9	m			
	土工事		1.0	式			
	埋設表示テープ		34.0	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
5	構内交換設備工事						
	デジタル交換機	取付調整試験一切含む	1.0	式			
	デジタル多機能電話機		2.0	台			
	一般電話機		17.0	台			
	電話用コンセント	壁用	16.0	個			
		OA床用	4.0	個			
	端子盤	T－1	1.0	面			
		T－2	1.0	面			
		T－3	1.0	面			
	ハンドホール	H2-9　蓋付	1.0	基			
	呼び線		17.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	電線管	PE28	3.0	m			
		E31 いんぺい	12.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 いんぺい	361.0	m			
		PF22 いんぺい	11.0	m			
		FEP30 埋設	67.0	m			
	ケーブルラック	巾300	16.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	30.0	個			
	ケーブル	EM-EBT0.4-2P PF	378.4	m			
		EM-CPEE0.9-5P PF	12.1	m			
		EM-TKEE0.5-10P ラック	7.7	m			
		EM-TKEE0.5-20P ラック	7.7	m			
		EM-EBT0.4-2P ころがし	40.7	m			
		EM-TKEE0.5-50P ころがし	30.8	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	壁区画貫通処理		1.0	式			
	ラック壁区画貫通処理		1.0	式			
	ラック床区画貫通処理		1.0	式			
	土工費		1.0	式			
	埋設表示テープ		34.0	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
6	拡声設備工事						
	業務用ワゴンアンプ		1.0	式			
	リモートマイク		1.0	台			
	ワイドホンスピーカー		3.0	台			
	天井埋込スピーカー		17.0	台			
	アッテネーター		17.0	個			
	天井埋込スピーカー(ATT付)		14.0	台			
	木製壁掛スピーカー		3.0	台			
	ワイヤレスアンテナ		2.0	台			
	ワイヤレスミキサー		1.0	台			
	配線器具	入線プレート	1.0	個			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 いんぺい	543.0	m			
		PF22 いんぺい	12.0	m			
		PF28 いんぺい	25.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	25.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ケーブル	EM-5C-2V PF	49.5	m			
		EM-AE0.9-3C PF	535.7	m			
		EM-AE1.2-20P PF	27.5	m			
		EM-MVVS0.75-2C PF	13.2	m			
		EM-CPEE0.9-3P PF	13.2	m			
		EM-AE1.2-10P ラック	11.0	m			
		EM-AE1.2-20P ラック	11.0	m			
		EM-AE1.2-20P ころがし	5.5	m			
	壁区画貫通処理		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
7	誘導支援設備工事						
	電気錠コントローラー	EL	2.0	台			
	暗証解錠釦	KEL	2.0	台			
	確認ランプ付解錠釦	EL	1.0	台			
	テレビドアホンセット	親機＋カメラ付ドアホン	2.0	組			
	3窓用呼出表示機		1.0	台			
	呼出ボタン		2.0	台			
	呼出ボタン	引き紐付	2.0	台			
	廊下灯		2.0	台			
	復旧ボタン		2.0	台			
	個別通話用インターホン		15.0	台			
	電気錠(建築工事)		2.0	箇所			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16　いんぺい	153.0	m			
		PF22　いんぺい	294.0	m			
		FEP30　埋設	9.0	m			
	プルボックス	222WP	1.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	アウトレットボックス	中浅	33.0	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF	94.6	m			
		EM-AE0.9-3C PF	17.6	m			
		EM-AE0.9-4C PF	66.0	m			
		EM-FCPEE0.9-5P PF	312.4	m			
		EM-AE0.9-4C ラック	11.0	m			
		EM-FCPEE0.9-5P ラック	11.0	m			
	壁区画貫通処理		1.0	式			
	土工費		1.0	式			
	埋設表示テープ		7.0	m			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
8	テレビ共同聴視設備工事						
	テレビブースター		1.0	台			
	UHFアンテナ		1.0	本			
	BSアンテナ	450Φ	1.0	個			
	屋外入線プレート		3.0	個			
	側壁用アンテナポール	支持金具共	1.0	組			
	テレビユニット		1.0	組			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 いんぺい	21.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	1.0	個			
	ケーブル	EM-S5C-FB PF	23.1	m			
		EM-S5C-FB ラック	22.0	m			
	壁防火区画処理		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
9	監視カメラ設備工事						
	壁掛デジタルデコーダー		1.0	台			
	屋外ドーム型カメラ		2.0	台			
	屋外入線プレート		3.0	個			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16　いんぺい	98.0	m			
	アウトレットボックス	中浅	7.0	個			
	ケーブル	EM-5C-2V　PF	107.8	m			
		EM-5C-2V　ラック	22.0	m			
	壁防火区画処理		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
10	自動火災報知設備工事						
	複合受信器	P型1級15回線	1.0	台			
	火災通報装置		1.0	台			
	火災通報専用電話機		2.0	台			
	連動切替スイッチ		1.0	台			
	総合盤	埋込型	6.0	面			
	光電式煙感知器	2種	11.0	個			
	光電式煙感知器	2種　点検ボックス付	1.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種	53.0	個			
	定温式スポット型感知器	特殊防水	1.0	個			
	定温式スポット型感知器	1種防水	6.0	個			
	光電式煙感知器	3種	8.0	個			
	表示板		1.0	枚			
	防火戸レリーズ		5.0	箇所			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 いんぺい	473.0	m			
		PF22 いんぺい	31.0	m			
		PF28 いんぺい	51.0	m			
	プルボックス	151515	1.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	82.0	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF	35.2	m			
		EM-AE0.9-4C PF	397.1	m			
		EM-HP1.2-3C PF	29.7	m			
		EM-HP1.2-5C PF	59.4	m			
		EM-HP1.2-5P PF	34.1	m			
		EM-HP1.2-10P PF	56.1	m			
		EM-EBT0.65-2C PF	15.4	m			
		EM-AE0.9-4C ころがし	60.5	m			
		EM-HP1.2-2C ころがし	11.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	消防立会検査		1.0	式			
	壁防火区画処理		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
Ⅲ	機械設備工事						
A	新築工事		1.0	式			
B	屋外付帯工事		1.0	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
A	新築工事						
1	空気調和設備		1.0	式			
2	換気設備		1.0	式			
3	衛生器具設備		1.0	式			
4	給水設備		1.0	式			
5	排水設備		1.0	式			
6	給湯設備		1.0	式			
7	消火設備		1.0	式			
8	ガス設備		1.0	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	空気調和設備						
a	機器設備		1.0	式			
b	ダクト設備		1.0	式			
c	配管設備		1.0	式			
d	総合調整		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	機器設備						
	ACP-1-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機	防振架台 冷房:40.0kW　暖房:45.0kW	1.0	台			
	ACP-1-1A 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:14.0kW　暖房:16.0kW	1.0	台			
	ACP-1-1B 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:11.2kW　暖房:12.5kW	1.0	台			
	ACP-1-1C 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:14.0kW　暖房:16.0kW	1.0	台			
	ACP-1-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機	防振架台 冷房:22.4kW　暖房:25.0kW	1.0	台			
	ACP-1-2A 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:9.0kW　暖房:10.0kW	1.0	台			
	ACP-1-2B 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 2方向吹出型 冷房:3.6kW　暖房:4.0kW	1.0	台			
	ACP-1-2C 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 1方向吹出型 冷房:2.2kW　暖房:2.5kW	1.0	台			
	ACP-1-2D 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 2方向吹出型 冷房:4.5kW　暖房:5.0kW	1.0	台			
	ACP-1-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機	防振架台 冷房:40.0kW　暖房:45.0kW	1.0	台			
	ACP-1-3A 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 1方向吹出型 冷房:4.5kW　暖房:5.0kW	2.0	台			
	ACP-1-3B 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 冷房:5.6kW　暖房:6.3kW	1.0	台			
	ACP-1-3C 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 1方向吹出型 冷房:5.6kW　暖房:6.3kW	1.0	台			
	ACP-1-3D 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 冷房:14.0kW　暖房:16.0kW	1.0	台			
	ACP-1-3E 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 1方向吹出型 冷房:4.5kW　暖房:5.0kW	1.0	台			
	ACP-1-3F 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 1方向吹出型 冷房:2.2kW　暖房:2.5kW	1.0	台			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ACP-2-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機	防振架台 冷房:122.0kW　暖房:140.0kW	1.0	台			
	ACP-2-1A 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:8.0kW　暖房:9.0kW	4.0	台			
	ACP-2-1B 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:11.2kW　暖房:12.5kW	4.0	台			
	ACP-2-1C 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:11.2kW　暖房:12.5kW	4.0	台			
	ACP-2-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室外機	防振架台 冷房:40.0kW　暖房:45.0kW	1.0	台			
	ACP-2-2A 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 全周吹出型 冷房:9.0kW　暖房:10.0kW	4.0	台			
	ACP-2-2B 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ室内機	天井ｶｾｯﾄ形 2方向吹出型 冷房:5.6kW　暖房:6.3kW	1.0	台			
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ		22.0	個			
	搬入・据付費		1.0	式			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	ダクト設備						
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温有　150㎜	11.0	m			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温有　200㎜	17.0	m			
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ･ﾎﾞｯｸｽ類		1.0	式			
	制気口類	分岐ﾁｬﾝﾊﾞｰ、吹出口ﾁｬﾝﾊﾞｰ共	1.0	式			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
c	配管設備						
	冷媒 断熱材被覆銅管	液管　6.4㎜	22.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	液管　9.5㎜	168.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	液管　12.7㎜	80.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	液管　15.9㎜	2.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	液管　19.1㎜	21.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　12.7㎜	22.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　15.9㎜	96.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　19.1㎜	30.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　22.2㎜	42.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　25.4㎜	72.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　28.6㎜	10.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　31.8㎜	3.0	m			
	冷媒 断熱材被覆銅管	ｶﾞｽ管　38.1㎜	18.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　25A	56.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　30A	107.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　40A	53.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	排水金物類		1.0	式			
	冷媒管化粧ﾀﾞｸﾄ	高耐食鋼板製(歩廊用)	1.0	式			
	ﾘﾓｺﾝ配管配線	冷媒共巻制御線共	1.0	式			
	防火区画貫通処理		1.0	式			
	保温・塗装		1.0	式			
	形鋼振止支持		1.0	式			
	ｽﾘｰﾌﾞ		1.0	式			
	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口費		1.0	式			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
d	総合調整						
	総合調整費		1.0	式			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	換気設備						
a	機器設備		1.0	式			
b	ダクト設備		1.0	式			
c	総合調整		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
a	機器設備						
	HEU-1-1 空気全熱交換器	天カセット形　フルフラットインテリア 100φ×60m3/h×50Pa	1.0	台			
	HEU-1-2 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 150φ×280m3/h×120Pa	1.0	台			
	HEU-1-3 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 150φ×340m3/h×130Pa	1.0	台			
	HEU-1-4 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 200φ×460m3/h×130Pa	1.0	台			
	HEU-1-5 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 200φ×440m3/h×120Pa	1.0	台			
	HEU-1-6 空気全熱交換器	天カセット形　マイコンタイプ 100φ×120m3/h×50Pa	1.0	台			
	HEU-1-7 空気全熱交換器	天カセット形　フルフラットインテリア 100φ×40m3/h×50Pa	1.0	台			
	HEU-1-8 空気全熱交換器	天カセット形　マイコンタイプ 100φ×180m3/h×50Pa	1.0	台			
	HEU-2-1 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 200φ×530m3/h×160Pa	2.0	台			
	HEU-2-2 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 200φ×650m3/h×190Pa	2.0	台			
	HEU-2-3 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 200φ×650m3/h×200Pa	2.0	台			
	HEU-2-4 空気全熱交換器	天井埋込　形マイコンタイプ 200φ×650m3/h×130Pa	2.0	台			
	HEU-2-5 空気全熱交換器	天カセット形　マイコンタイプ 150φ×180m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-1 排気送風機	ストレートシロッコファン（厨房用） （300×300）×3100m3/h×220Pa	1.0	台			
	FS-1-1 排気送風機	斜流ダクトファン 325φ×2650m3/h×130Pa	1.0	台			
	FE-1-2 排気送風機	ストレートシロッコファン（厨房用） （250×700）×4450m3/h×200Pa	1.0	台			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	FS-1-2 給気送風機	斜流ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ 325φ×3780m3/h×130Pa	1.0	台			
	FE-1-3 排気送風機	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用) 200φ×1110m3/h×100Pa	1.0	台			
	FS-1-3 給気送風機	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 200φ×950m3/h×100Pa	1.0	台			
	FE-1-4 天井換気扇	低騒音形　台所用 150φ×250m3/h×70Pa	1.0	台			
	FE-1-5 天井換気扇	低騒音形　台所用 150φ×460m3/h×100Pa	1.0	台			
	FE-1-6 天井換気扇	低騒音形　台所用 150φ×220m3/h×90Pa	1.0	台			
	FE-1-7 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×70m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-8 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×90m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-9 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×100m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-10 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×110m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-11 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×110m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-12 天井換気扇	低騒音形　台所用 150φ×400m3/h×100Pa	2.0	台			
	FE-1-13 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×490m3/h×60Pa	1.0	台			
	FE-1-14 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×240m3/h×60Pa	1.0	台			
	FE-1-15 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×110m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-16 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×150m3/h×60Pa	1.0	台			
	FE-1-17 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×220m3/h×60Pa	1.0	台			
	FE-1-18 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×190m3/h×50Pa	1.0	台			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	FE-1-19 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×60m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-20 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×210m3/h×50P	1.0	台			
	FE-1-21 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×170m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-1-22 ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	角形格子ｸﾞﾘﾙ 200φ×170m3/h×10Pa	1.0	台			
	FE-2-1 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×420m3/h×70Pa	1.0	台			
	FE-2-2 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×365m3/h×50Pa	2.0	台			
	FE-2-3 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×140m3/h×60Pa	1.0	台			
	FE-2-4 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×80m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-2-5 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 150φ×180m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-2-6 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×60m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-2-7 天井換気扇	低騒音形　ｻﾆﾀﾘｰ用 100φ×70m3/h×50Pa	1.0	台			
	FE-2-8 天井換気扇	低騒音形　台所用 150φ×400m3/h×90Pa	1.0	台			
	FE-3-1 ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	角形格子ｸﾞﾘﾙ 200φ×190m3/h×10Pa	2.0	台			
	FE-3-2 ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	角形格子ｸﾞﾘﾙ 100φ×70m3/h×20Pa	1.0	台			
	FE-3-3 ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	角形格子ｸﾞﾘﾙ 200φ×190m3/h×10Pa	1.0	台			
	FE-3-4 ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	角形格子ｸﾞﾘﾙ 100φ×50m3/h×20Pa	1.0	台			
	搬入・据付費		1.0	式			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
b	ダクト設備						
	長方形ﾀﾞｸﾄ(低圧)	亜鉛鉄板　共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.5㎜(　　≦450)	34.0	m2			
	長方形ﾀﾞｸﾄ(低圧)	亜鉛鉄板　共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.60㎜(450＜ ≦750)	1.0	m2			
	長方形ﾀﾞｸﾄ(低圧)	亜鉛鉄板　共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.80㎜(750＜ ≦1200)	1.0	m2			
	長方形ﾀﾞｸﾄ(低圧・厨房排気)	亜鉛鉄板　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.6㎜(　　≦450)　ｼｰﾙ有	29.0	m2			
	長方形ﾀﾞｸﾄ(低圧・厨房排気)	亜鉛鉄板　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.8㎜(750＜ ≦1200)　ｼｰﾙ有	4.0	m2			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧)	亜鉛鉄板 100㎜	56.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧)	亜鉛鉄板 150㎜	93.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧)	亜鉛鉄板 200㎜	237.0	m			
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧)	亜鉛鉄板 250㎜	1.0	m			
	塩ﾋﾞﾀﾞｸﾄ	VU 100φ	5.0	m			
	たわみ継手		1.0	式			
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類		1.0	式			
	制気口類		1.0	式			
	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類		1.0	式			
	ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ類	ｳｴｻﾞｶﾊﾞｰ共	1.0	式			
	排気ﾌｰﾄﾞ類		1.0	式			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ﾘﾓｺﾝ配管配線		1.0	式			
	保温･塗装		1.0	式			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
c	総合調整						
	総合調整費		1.0	式			
	小々計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
3	衛生器具設備						
	幼児用大便器(1･2歳児向け)	CS310B	4.0	組			
	幼児用大便器(3~5歳児向け)	CS300B	10.0	組			
	洋風便器	CS330B	5.0	組			
	洋風便器	CS330B	1.0	組			
	車椅子対応便器	C480AN	2.0	組			
	幼児用和風便器	C103	1.0	組			
	手洗器	LSE570AP	2.0	組			
	手洗器	LSL870BSFRM	1.0	組			
	幼児用小便器(ｸﾘｯﾌﾟ付)	U310GY	6.0	組			
	幼児用小便器	U310	10.0	組			
	ｵｽﾄﾒｲﾄ対応ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UAS75LDBN	1.0	組			
	幼児用ﾏﾙﾁｼﾝｸｾｯﾄ	SKL300LMRAP	14.0	組			
	幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ	PFS1100R	3.0	組			
	幼児用ﾊﾞｽ	PFS1400CBN	1.0	組			
	汚物流し	SKL330HNFP	3.0	組			
	掃除用流し	SK22A	5.0	組			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	壁掛洗面器	L270C	4.0	組			
	壁掛洗面器	L250DM	1.0	組			
	壁掛洗面器	L260CM	1.0	組			
	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器	L525RCU	2.0	組			
	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP900CBW	2.0	組			
	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP900RBW	1.0	組			
	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP640NBW	1.0	組			
	ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ	YKA15	2.0	組			
	ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	YKA25	3.0	組			
	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	YKA41	2.0	組			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
4	給水設備						
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 20A	67.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 25A	11.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 30A	5.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 40A	11.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 50A	20.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 20A	191.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 25A	39.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 30A	49.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 40A	34.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 機械室・便所 50A	5.0	m			
	仕切弁	給水青銅製 5K 20A	2.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 5K 32A	1.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 5K 40A	1.0	個			
	ﾎﾞｰﾙ弁	給水青銅製 10K 15A	4.0	個			
	ﾎﾞｰﾙ弁	給水青銅製 10K 20A	1.0	個			
	逆止弁付ﾎﾞｰﾙ弁	10K 20A	6.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	逆止弁付ﾎﾞｰﾙ弁	10K　25A	2.0	個			
	減圧弁	20A	1.0	個			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	SUS製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　15A	3.0	個			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	SUS製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	6.0	個			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	SUS製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	2.0	個			
	ﾎｰｽ	15φ×300L	1.0	本			
	弁ﾎﾞｯｸｽ	VC-P	2.0	組			
	洗濯用水栓	TW11GR	4.0	個			
	ﾎｰﾑ水栓	T200SNR13	13.0	個			
	立形泡沫自在水栓	T136SUNR13	3.0	個			
	ｽﾄﾚｰﾄ止水栓	THY227U	3.0	個			
	泡沫自在水栓(ﾚﾊﾞｰ式)	T130ARQ13(水・青)	16.0	個			
	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	T28AUH20	1.0	個			
	2ﾊﾝﾄﾞﾙ混合水栓	TMS20C	3.0	個			
	保温・塗装		1.0	式			
	形鋼振止支持		1.0	式			
	ｽﾘｰﾌﾞ		1.0	式			
	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口費		1.0	式			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
5	排水設備						
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　40A	11.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　50A	16.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　65A	12.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　75A	30.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　100A	29.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　40A	50.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　50A	34.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　65A	20.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　75A	65.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　100A	52.0	m			
	排水 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 機械室・便所　100A	11.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　50A	7.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　65A	9.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　75A	32.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　100A	15.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　40A	11.0	m			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　50A	39.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　65A	23.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　75A	42.0	m			
	排水 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　100A	50.0	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　40A	10.0	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　50A	25.0	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室・便所　65A	1.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　40A	6.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　50A	27.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　65A	22.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　75A	15.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 屋内一般　100A	5.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　40A	37.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　50A	25.0	m			
	通気 耐火二層管	FDP(VP) 機械室・便所　75A	3.0	m			
	排水金物類		1.0	式			
	通気金物類		1.0	式			
	保温・塗装		1.0	式			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	形鋼振止支持		1.0	式			
	ｽﾘｰﾌﾞ		1.0	式			
	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口費		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
6	給湯設備						
	GB-5 ｶﾞｽ給湯器	瞬間式　元止5号	3.0	台			
	GB-16 ｶﾞｽ給湯器	屋外壁掛形　16号	5.0	台			
	GB-20 ｶﾞｽ給湯器	屋外壁掛形　20号	1.0	台			
	GB-100 ｶﾞｽ給湯器	屋外壁掛形　50号x2	1.0	組			
	搬入・据付費		1.0	式			
	給湯 保温付被覆銅管	CUP-M 屋内一般　20A	7.0	m			
	給湯 保温付被覆銅管	CUP-M 機械室・便所　20A	78.0	m			
	給湯 保温付被覆銅管	CUP-M 機械室・便所　25A	6.0	m			
	給湯 保温付被覆銅管	CUP-M 機械室・便所　32A	23.0	m			
	給湯 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	保温付　13㎜	7.0	m			
	給湯 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	保温付　16㎜	1.0	m			
	さや管	22㎜	7.0	m			
	さや管	28㎜	1.0	m			
	ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　10K　15A	1.0	個			
	ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　10K　20A	1.0	個			
	ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　10K　25A	2.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	SUS製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	2.0	個			
	泡沫自在水栓(ﾚﾊﾞｰ式)	T130ARQ13(湯・赤)	16.0	個			
	保温・塗装		1.0	式			
	形鋼振止支持		1.0	式			
	ｽﾘｰﾌﾞ		1.0	式			
	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口費		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
7	消火設備						
	消火器	ABC10型	10.0	本			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
8	ガス設備						
	ｶﾞｽ工事		1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
B	屋外付帯工事						
1	給水設備		1.0	式			
2	排水設備		1.0	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
1	給水設備						
	TW-1 受水槽	SUS製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 2槽式 ポンプ室付 水槽2.0×2.0×2.5H 遮断弁装置共	1.0	基			
	PU-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	推定末端圧力一定 40x65φx360L/minx3.5m×2.2kW	1.0	組			
	搬入・据付費		1.0	式			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 20A	16.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 40A	10.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 50A	1.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 75A	5.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 20A	8.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 25A	6.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 30A	1.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 40A	63.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 50A	83.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 65A	43.0	m			
	給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 地中配管 75A	2.0	m			
	仕切弁	給水青銅製 10K 20A	7.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 10K 40A	2.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	仕切弁	給水青銅製 10K 50A	3.0	個			
	仕切弁	鋳鉄製ﾗｲﾆﾝｸﾞ 10K 80A	1.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 5K 20A	10.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 5K 25A	3.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 5K 32A	1.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 5K 40A	5.0	個			
	仕切弁	給水青銅製 5K 50A	2.0	個			
	仕切弁	鋳鉄製ﾗｲﾆﾝｸﾞ 5K 80A	2.0	個			
	定水位弁	40A 副BT20A共	2.0	個			
	電磁弁	20A	2.0	個			
	減圧弁	20A	2.0	個			
	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ	給水青銅製 10K 40A	2.0	個			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	SUS製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A	2.0	個			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	SUS製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A	2.0	個			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手	SUS製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A	1.0	個			
	防振継手	合成ｺﾞﾑ製 50A	2.0	個			
	防振継手	合成ｺﾞﾑ製 80A	1.0	個			
	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓	T28AUNH13	1.0	個			

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付散水栓	T28UNH13	5.0	個			
	水栓柱	SUS製　900H	1.0	個			
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製　床埋形	5.0	個			
	弁ﾎﾞｯｸｽ	VC-P	16.0	組			
	弁ﾎﾞｯｸｽ	VC-1	6.0	組			
	弁ﾎﾞｯｸｽ	VC-3	3.0	組			
	受水槽制御配管配線		1.0	式			
	保温・塗装		1.0	式			
	埋設表示		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	水道本管引込工事	水道本管分岐～ﾒｰﾀｰ装置まで	1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
2	排水設備						
	GT-1 ｸﾞﾘｰｽ阻集器	SUS製　ﾊﾟｲﾌﾟ導入　地中埋設 200L/min 嵩上げ枠	1.0	組			
	搬入・据付費		1.0	式			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　50A	6.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　65A	5.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般　100A	5.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管　100A	8.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管　125A	31.0	m			
	排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管　150A	109.0	m			
	仕切弁	給水青銅製　5K　50A	2.0	個			
	排水金物類		1.0	式			
	桝類	ｸﾞﾘｰｽ阻集器保護ｺﾝｸﾘｰﾄ共	1.0	式			
	保温・塗装		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	下水道本管接続費	最終桝～下水本管接続	1.0	式			
	小計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
Ⅳ	共通仮設費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
V	現場管理費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						

名　　称		内　容	数 量	単位	単 価	金　額	摘　要
Ⅵ	一般管理費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						