質 問 ・回 答 書

工事名 ： 大枝ポンプ場ほか減速機取替工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	減速機等の架台ベースへの取替ボルト・ナット・ワッシャ等は既設流用で宜しいでしょうか？既設流用でない場合、SS（亜鉛メッキ）又はSUSのいずれかの材質とすれば宜しいでしょうか？	設計書の機器費で摘要に付属材料含みます。 材質はSUS製です。
2	し渣搬出機8号の蛇行調整につきましては、既設機器の為、ローラ等の経年劣化等に容易に行えない場合が想定されますが、その場合の蛇行調整は本工事の範囲に含まれますでしょうか？	含みます。