質 問 ・ 回 答 書

令和 2年 12月 17日

工 事 名 市道大庭32号線道路整備工事

質 問 事 項	回 答
残土処分の処分地を教えてください。	枚方市内で積算している。
基層（第9号代価表）のアスファルト混合物の種類が密粒度とされていますが、粗粒度ではなく密粒度で積算していますか。	密粒度で積算している。
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（第14号代価表）のコンクリート平板の厚みが8cmとなっていますが、図面では6cmとなっています。どちらで積算していますか。	8cmで積算している。
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装（第19号代価表）の誘導ブロックの厚みが8cmとなっていますが、図面では6cmとなっています。どちらで積算していますか。	8cmで積算している。
工事公示書では支払い条件は、竣工払いと記載していますが経費条件表の前払い金支出割合区分では、35%超えるものと記載されています。 どちらで積算すればいいですか。 又、35%超える積算であれば、設計変更の対象になりますか。	前払い金支出割合区分は35%を超えるもので積算しているが、支払い条件は竣工払いであるため、変更については協議により対応する。
残土処分施設名及び住所をご教示願います。	枚方市内で積算している。
雨水桝材料について。 Eブロックが抜けています。	設計図面の「構造図（2）」に記載のあるとおり雨水桝を設置する予定であるため、必要に応じて協議により対応する。
Co・As殻の投棄施設をご教示お願い致します。	Asは門真市内、Coは摂津市内で積算している。