

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和5年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算にて見込まれている仮設引込開閉器盤及び仮設開閉器盤は市販品でしょうか。また、材質は金属製でしょうか。ご教授お願い致します。	市販品の樹脂製を想定していますが、材質は問いません。
2	本積算にて見込まれているキュービクル基礎はつり工事部分の幅や深さ等をご教授お願い致します。	幅 30mm、深さ 30mm を見込んでおります。
3	本積算にて見込まれている消火器の種類ですが、ABC 粉末 10 型 蓄圧式でよろしいでしょうか。また、消火器格納箱の設置は不要でしょうか。ご教授お願い致します。	お見込みのとおりです。 消火器収納箱については設置不要です。
4	図面 E-05「キュービクル基礎について、アスベスト含有試験を行うこと。(定量分析)」とありますが、基礎に対して1検体でよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	お見込みのとおりです。
5	図面 E-11 及び E-15 体育館の控室(分電盤付近)及び倉庫に記載されている露出ボックス(E-15 はジャンクションボックス)の仕様等詳細をご教授お願い致します。	図面 E-11 金属製角形 2 個用 図面 E-15 樹脂製角形 2 個用
6	図面 E-12 及び E-15 体育館 2 階の丸型露出ボックスですが、改修、撤去共に全て太線となっていますが、既設配管流用部分も交換するのでしょうか。ご教授お願い致します。	既設配管流用部分に関しては交換対象外です。
7	図面 E-12 体育館 2 階の配管について、実線となっていますので本積算で見込まれている施工区分は天井隠蔽との認識でよろしいでしょうか。また、塗装は見込まれているのでしょうか。ご教授お願い致します。	アリーナ部分は露出です。ステージ部分は天井隠蔽になります。塗装は全て見込んでおります。
8	図面 E-09 臨時電力引込について、電力会社による外線工事(変圧器吊り換え又は増設工事等)は発生いたしますでしょうか?	外線工事が必要です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)