

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年10月12日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	A1-08 排煙棟が撤去となっていますが、どの部分かお示してください。	A1-08 の排煙棟は、A1-03 の「イ」の換気ガラリになります。
2	1 に関して各図面改修項目「イ」の換気ガラリとは別ですか。別であれば、換気ガラリ撤去新設の詳細図をお示してください。	No.1 のとおりです。
3	体育館の屋根について、設計図面では横葺きと記載されていますが、現況勾配が 1.5 寸勾配だと改修しても雨漏りの原因となります。通常一般メーカーで 2.5 寸勾配以上が必要とされています。材質等は同じで立平葺きの施工で考えてもよろしいでしょうか。ご教示ください。	設計時に 1.5 寸勾配の横葺きでも施工可能と確認していますが、防水保証書の提出が可能であれば、協議の上、立平葺きの施工でもよろしいです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)