平成 25 年 5 月 日

主 所	
商号又は名称	
弋表者職氏名	
送付担当者	
電話番号	

件 名 富田林市立小学校・中学校トイレ改修工事

	質疑事項	回 答
1	各平面詳細図凡例にLGS間仕切の仕様がありますが、LGS下地は上下間 躯体とはスラブ又は梁下までと考えて良いですか。なお、ケイカル板張りも同 高さとありますが、スラブ下までとなると天井裏配管が障害となるため天井ま でとしても良いですか。	各学校共通で男女トイレ界壁の軽量鉄骨下地壁は下地・ケイカル板共に上下躯体間(スラブ又は梁下)まで設置とし、同界壁間の設備配管は開口部補強の上、壁貫通とします。その他一般の軽量鉄骨下地壁は下地・ケイカル板共に天井高さまでとします。
2	A-09図第一中学校PS点検口鋼製建具撤去・新設とありますが、建具枠・ 躯体壁・モルタル撤去の記載がありませんので、扉のみ撤去・新設と考えて 良いですか。	建具周囲はつりの上、建具枠共に撤去・新設です
3	新堂・錦郡小学校A-06図凡例にセルフレベリングとありますが、普通モルタル金鏝押さえと考えても良いですか。	セルフレベリング材にて施工してください。
4	第一中学校A-04図学校利用者用仮設便所についてですが、汲み取り費用ならびに同施設利用期間の管理(清掃、汲み取り費、給水及びペーパーの補充、その他使用に伴う備品の設置)については学校側と考えて良いですか。	学校利用者用仮設便所について、各備品の補充及び通常使用に伴う清掃、 給水は学校負担とし、設置撤去及び汲み取り、汲み取りに伴う清掃は本工事 に含みます。
5	各学校トイレブースの仕様について、脚金物仕様と考えて良いですか。	各学校共通で床レール固定巾木(SUS304)仕様とします。
6	新堂小学校A-05で3階トイレも工事対象位置となっていますが、どのような改修内容でしょうか?	小便器給水設備の改修です。 添付資料を参照してください。

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp