契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成25年6月26日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　富田林市立総合福祉会館エレベーター改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	図番　5/5 既設の三方枠・敷居を残して新規の枠・敷居を継足す図面となっておりますが、敷居については撤去し三方枠のみ既存流用でもよろしいでしょうか。	撤去する場合は、新設が条件となります。 また、遮煙機能を持たせることが条件となります。
2	図番　5/5 乗場ボタンとインジケーターを交換するにため壁開口を広げてもよろしいでしょうか。	よろしいですが、施工後隙間等生じない様、処置が必要となります。
3	電気工事の新設制御盤までの火災信号繋込は本工事ですが、配管配線は別途工事または既設流用ですか？ 既設流用でない場合、新規火災信号接点供出工事は、別途工事ですか？	原則既設流用ですが、交換が必要なものについては新設となり、全て本工事に含みます。
4	既設機械室は、機器撤去後、金属配管立上り部をサンダーカットしてモルタル詰めですが、既設防音材はそのままでよいですか？	よろしいです。
5	各階乗場の仮囲いは、内訳書指定のフェンスバリケード(コンクリートベース)でよいですか？	よろしいです。
6	特記仕様書に浸水管制運転とありますが、図面では冠水管制運転となっています。 冠水管制運転が正でよいですか？	図面を正とします。
7	かご室の意匠仕様の指定がありませんが、メーカー標準(スタンダード)の天井、壁、操作盤、手摺、鏡、車摺、巾木、床タイルでよいですか？	特記仕様書と標準仕様書を満たすもので、図面に記載しております製品同等品以上とします。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp