契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成　　年　月　日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名H27寺池台一丁目他水道管敷設替え設計業務委託

	質　疑　事　項	回　　答
1	設計書に数量計算が計上されていませんが、「Aqua-Σ」を使用することで不要との認識でよろしいでしょうか。	Aqua-Σを使用するので、数量計算は不要です。
2	新設管の布設位置は、東部配水池場内配管を含めて基本的に既設管と同位置との認識でよろしいでしょうか。	基本的には元位置での敷設替えを予定しています。ただし、東部配水場内の配管については、位置が変わりますので、協議し決定します。
3	東部配水池場内の3箇所の弁室設計は本業務に含まれますか。	含みません。
4	流量計の取替えは本業務に含まれますか。	含みます。
5	緊急遮断弁、流量計の機種選定の比較検討は必要ですか。	緊急遮断弁は流用につき、検討は必要ありませんが、流量計は比較検討が必要です。
6	アロケ設計は市と企業団の費用分担を行うためのものでしょうか。また、対象工種は土工事及び舗装工事程度でしょうか。	本業務については、アロケ設計は必要ありません。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp