契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成27年12月2日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　介護老人保健施設ナースコール設備改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	工事中、既存のナースコールシステム等に影響が無い場合、既存のケーブル配線を再利用しても良いか？例）個室ユニット機器～各部屋の子機間等のケーブル。	工事中の仮設の配線は、既存の機器・配線を利用してナースコールシステム及び施設運用に支障をきたさないこととします。本設の配線については、新旧ナースコールシステム及び施設運営に支障がないことが明らかな場合、監督員及び施設管理者との協議により、判断します。
2	系統図上、「PBX」への接続もあるように見受けられますが、現在も「PBX」と連携してますか？	現在、PBXとの連携はしていません。 また新規のシステムにおいて、PBXとの連携、調整については別途工事です。
3	項番2にて「PBX」連携する場合、PBXのメーカー、機種名をご教示ください。	上記回答の通りです。
4	項番2にて「PBX」連携する場合、「PBX」側の調整に関する費用も本工事の請負業者の範囲となるのでしょうか？	上記回答の通りです。
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp