富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成28年 6月15日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件 名 喜志プール跡地横グラウンドフェンス拡張工事

	質 疑 事 項	回 答
1	設計書の9頁(9／11)の工事内容で、残土処分の項目がないことから基礎掘削で出た残土を再利用して盛土・転圧を施工すると読めますが、斜面の転圧は人力による踏み固めで良いでしょうか？	転圧については、タンパー等を用いた人力転圧です。
2	現場における工事車両について、現地横の道路に工事車両を置くと一般車両の通行が実質困難になることから、駐車場もしくはグラウンド内の現場に面した位置に車両を置いても良いでしょうか？	工事車両については、駐車場もしくはグラウンド内の現場に面した場所を使用可能です。7月は平日のみ使用可能(土日祝は使用及び停置き不可)、8月は土日祝も含め、全日使用可能です。
3	幹・根等の樹木抜根とありますが、新設フェンス及び基礎ブロックが干渉する部分のみ撤去でいいのでしょうか？	新設フェンス及び基礎ブロックが干渉する部分(地上及び地中)の撤去です。
4	樹木の一部に干渉した際も丸々1本伐採抜根(幹・根)になるのでしょうか？	本工事に先行して、工事範囲すべての樹木について伐採業務(発注済の別途業務)を行いますので、現状樹木については切り株の状態であるため、丸々1本の伐採抜根ではなく、新設フェンス及び基礎ブロックが干渉する部分(地上及び地中)の撤去です。
5		
6		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp