富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30年 4月25日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件 名　消防署金剛分署大規模改修設計業務

	質　疑　事　項	回　　答
1	・アスベストの調査数量が不明となっております。一次スクリーニング後、調査が必要となる場合は、別途追加契約と考えてよろしいでしょうか。そうでない場合、アスベスト調査数をご教示お願い致します。	設計業務委託仕様書に記載のとおり、調査対象は外壁における吹付1検体です。一次スクリーニングにより施工箇所を確認後、二次スクリーニングにより、1検体3箇所以上で試料を採取し、分析調査を行ってください。なお、採取部分の粉じん飛散防止処置についても今回調査業務に含むものとします。
2	・建屋本体に対する構造検討が必要となる場合は別途追加契約と考えてよろしいでしょうか。 そうでない場合、想定する構造検討項目をご教示お願い致します。	今回業務において、建物構造躯体の変更は想定していません。
3		
4		
5		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp