

件名： 南花台放課後児童会整備工事

図 番	質 疑	回 答
1	S-08 設計書 土間の配筋が基礎伏図では鉄筋D10 4等間@200と記載がありますが、設計書ではワイヤーメッシュ6φ×150×150になっています。どちらが正かご指示ください。	ワイヤーメッシュ6φ×150×150です。
2	11/53 設計書 2 建築工事 6 金属・ボード工事において、耐震目地 44.80mの記載が御座いますが、設計図中に表記が無いように、思われます。どのような物をお考えでしょうか？ ご教示ください。	内部建具の上部に建具幅で天井まで入れる目地部分を指します。材質は塩ビ製(伸縮ジョイナーW10等)で考慮ください。
3	15/53 設計書 2 建築工事 9 塗装工事 において腰壁塗装12㎡の表記が御座います。玄関ホール木板貼り腰壁の事と思われそうですが、図中に塗装種別の明記が御座いません。 当方、OSCL程度と考えますが、よろしいでしょうか？ ご教示ください。	塗装部位はご質疑のとおりです。種別はOSCLではなく、CL(クリアラッカー)のみで結構です。
4	入札要項 非常に厳しい工事期間の設定かと思いますが、工事期間に関して協議は可能でしょうか？	小中一貫教育推進校として令和6年4月開校であるため、児童会施設としても3月末竣工引渡しとなります。