

## 質疑・回答書

令和6年1月19日

発注番号	50501023	開札日	令和6年1月26日
業務名	灰塚配水場（4500 m <sup>3</sup> 配水池）耐震補強工事		
質問番号	質疑事項	回答	
1	<p>【図番 3, 9/45】増し杭の施工について</p> <p>ポンプ室と配水池間の施工は、ヤードが狭いため中堀工法での施工は困難と考えますが、施工計画はどのようにお考えでしょうか。</p> <p>中堀工法では施工不可となった場合は、工法あるいは杭種の変更で対応すると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>設計図において、壁面からの離隔距離は考慮していますが、杭施工上、必要であれば、杭配置の調整は可能です。</p> <p>中堀工法について設計図書を優先としますが、設計の仕様での施工が困難な場合は、監督員との協議の上、判断いたします。</p>	
2	<p>現場代理人、監理技術者の専任は工期開始日の令和6年5月1日からでよろしいでしょうか。</p>	<p>本工事に配置する現場代理人及び建設業法第26条に基づく技術者の配置期間は令和6年5月1日の時点で手持ち工事がなければ問題ありません。</p>	