

質疑・回答書

告示番号		件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター給排水衛生設備工事
No	質疑事項		回 答
1	量水器について、パルス発信式と考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。		量水器はパルス発信式とします。
2	(図面:衛-6 配管材料) 給水管について、125A以上はSGP-FVAで御見積させて頂いて 宜しいでしょうか。 御指示願います。		100A以上の給水管はFVAとします。
3	塗装工事について、露出配管(駐車場・荷捌場等)に塗装を行う と考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。		露出配管(駐車場・荷捌場等)には塗装を行うこととします。
4	(図面:衛-15 衛生機器リスト) 雨水タンク(US-1)について、有効5,000Lとの記載がありますが、 寸法は1,500x2,000x2,000Hで御見積させて頂いて宜しいしょう か。 また、FRP単板製と考えて宜しいでしょうか。 御指示願います。		雨水タンク(US-1)は、寸法は1,500x2,000x2,000H、FRP単板製としてよろし いです。

5	(図面:衛-15 衛生機器リスト) スプリンクラーポンプユニット(PFU-2)について、ヘッド8個同時開放と思われるので、720Lにて御見積させて頂いて宜しいでしょうか。 御指示願います。	PFU-2は図面を正とし、900L/minとします。
6	(図面:衛-15 衛生機器リスト) 泡消火ポンプユニット(PFU-4)について、ヘッド数は24個(最大2区画)と思われますので、840Lにて御見積させて頂いて宜しいでしょうか。 御指示願います。	PFU-4は図面を正とし、950L/minとします。
7	開放型スプリンクラー設備に感知器連動による自動起動は必要ないでしょうか。 御指示願います。	開放型スプリンクラー設備の自動起動は不要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp