

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立東豊中こども園エレベーター更新工事、豊中市立東豊中地域子育て支援センターエレベーター更新工事、豊中市立東豊中地域活動支援センターエレベーター更新工事
No	質疑事項	回 答
	<p>アスベスト 既設昇降路機器及びELV機械室等にアスベストが含まれていた場合、その調査、アスベスト封じ込め・除去作業は別途工事と考えてもよろしいでしょうか。</p>	<p>既設昇降路内及び機械室はアスベストの含有はありません。ただしアスベストが確認された場合は別途工事となります。</p>
	<p>工事時間 本工事を施工するにあたり、夜間工事はないと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
EV-07	<p>自動インチング付とありますが、自動レベル補正装置と解釈してもよろしいでしょうか。</p>	<p>自動レベル補正装置(自動床合わせ機能付)の解釈でよろしいです。</p>
EV-08 EV-09	<p>機械室床反力R1,R2 ピット反力R3,R4 機械室床反力R1,R2及びピット反力R3,R4が図面内に明記されている数値と異なった場合、建築物の構造計算は不要と考えてもよろしいでしょうか。</p>	<p>機械室にかかる荷重が増加する場合は再検討のうえ提出をお願いします。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp