

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立豊島西小学校外2校給食配膳室整備工事設計委託
No	質疑事項		回 答
1	委託概要書の中の5.委託概要 地質調査(スウェーデン式サウンディング)各校1箇所(豊島西・寺内小)と記載されていますが、今回の業務については改修工事の設計業務です。今回の地盤調査はどのような目的で調査されるのでしょうか？又、調査位置についてはどのような位置の調査で貫入深さ(m数量)の想定の指示についてもお答えよろしくお願い致します。		委託概要書の5.委託概要 地質調査(スウェーデン式サウンディング)1箇所(豊島西・寺内小)は、既存配膳室プラットフォームの拡張のため、地盤調査を行うものとします。調査位置は監督職員の指示によるものとし、深さ5m程度とします。
2	概要図(配置図)の中で高川小学校及び寺内小学校については、既設の渡り廊下部分についても施工箇所として斜線にて表示されております。渡り廊下部分についてはどのような改修設計があるのでしょうか？		概要図 渡り廊下の施工箇所の斜線表示は、配膳室から各教室へ運搬する動線の段差解消等の改修とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp