

質疑・回答書

告示番号		第55号	件 名	豊中市立第四中学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
1	設計図D-147～156の仮設計画図・工事計画図及び参考数量書（設計書）の共通仮設費（積上）内容は全て指定仮設で、設計変更・増減対象と考えますが宜しいでしょうか、ご指示願います。			指定仮設として設計変更対象とします。
2	交通整理員について、5人程度（繁忙期は8人以上とする）と記載有りますが、参考数量書（設計書）では1式計上となっております。予定価格に計上された延べ人数をご教示願います。			繁忙期16日程度、その他3. 5か月程度、随時5人23か月程度想定しております。
3	仮設テニスコートについて、詳細不明です。仮設計画図・工事計画図の工事内容に記載有りませんので別途と考えますが宜しいですか。本工事となる場合は詳細図・仕様等ご教示願います。			D-156 フェーズ7に記載のとおり、解体のみ本工事に含みます。仕様については、整備範囲12m×25m程度の整地、鋼製支柱76. 3φ高さ1. 0m×2本の撤去です。
4	豊中市市議会が6月末開催予定で承認後の資材発注となると、既存⑭棟階段室Bの屋根鉄骨の納入が間に合わず夏休み期間中に終わらない可能性が有りますが、如何お考えですかご教示願います。			鉄骨屋根の設置まで夏休み期間中で終わる予定ですが、残工事となる場合は雨侵入対策を施し、安全対策について監督職員及び施設管理者と協議を行うこととします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

No	質疑事項	回 答
5	基本日曜・祭日は作業中止としますが、夏休み工事期間で騒音の心配がない工事に付いては日曜日も工事可能と考えて良いですか、ご指示願います。	D-011に記載のとおり原則として日曜、祝日は休業としてください。
6	地中梁梁貫通孔補強で連通管(φ100半割)部の補強方法は(参考設計書は既製品)、構造図に記載の「スーパーハリーZ Sタイプ」外径106を考えれば良いですか、ご指示願います。	よろしいです。
7	一般事項記載と他意匠図で食い違いますが、ピット連通管の寸法はφ150の半割ですか、φ100の半割ですか。又、通気管はφ100ですか、φ50ですか、ご指示願います。	連通管はφ100半割、通気管はφ50です。
8	一般事項の断熱材で屋根(外部)の押出法ポリスチレンフォーム3種bが60dとなっていますが、使用材料表で25dとなっています。特記では図示となっていますが、使用材料表記載を優先して良いですか、ご指示願います。	使用材料表を優先し厚さ25dとして下さい。