

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第41号	件 名	平成28年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池施設築造工事
No	質疑事項	回 答	
1	代価表第21号 残土処分費において、見込まれている処分先までの運搬距離を御教示願います。	積算上の運搬距離は往路31.2km復路34.4kmです。	
2	代価表第65号 排泥処分において、建設汚泥(脱水ケーキ)の処分先を御教示願います。	積算上の処分先は(有)丸新です。	
3	代価表第125号 コンクリートの材料である18-12-25(20)B種は、水セメント比の制約はありますか？御教示願います。	制約はありません。	
4	代価表第219号 第220号 第221号 第222号 一般性状試験(残土), 含有量試験(残土), 溶出試験(残土), 土質分析(残土) は、現場管理費及び一般管理費の経費対象と考えてよろしいですか。御教示願います。	一般性状試験(残土), 含有量試験(残土), 溶出試験(残土)は現場管理費及び一般管理費の経費対象外です。 土質分析(残土)については一般性状試験のみ現場管理費及び一般管理費の経費対象外。コーン指数試験、含水比試験は経費対象となります。	

5	<p>代価表第224号 第225号 含有量試験(自ら利用), 溶出試験(自ら利用)は、現場管理費及び一般管理費の経費対象と考えてよろしいですか。御教示願います。</p>	<p>含有量試験(自ら利用), 溶出試験(自ら利用)は現場管理費及び一般管理費の経費対象外となります。</p>
6	<p>直接工事費に含まれる項目の中で、「桁等購入費」または「鋼橋門扉等工場原価」に該当する項目があれば御教示願います。</p>	<p>明細書44号のGC-1およびGC-2です。</p>
7	<p>代価表第217号 第218号 土の一軸圧縮試験は、現場管理費及び一般管理費の経費対象と考えてよろしいですか。御教示願います。</p>	<p>そのように考えていただいて結構です。</p>
8	<p>最低制限価格の算出において、スクラップの費用は直接工事費として合計し、95%の率が掛けられていると考えてよろしいですか。御教示願います。</p>	<p>直接工事費内にて控除しています。諸経費の対象外として積算しております。</p>
9	<p>明細書第1号 敷鉄板において見込まれているリース期間を御教示願います。</p>	<p>積算上の供用日数は238日です。</p>
10	<p>明細書第5号 H形鋼(1次施工), (2次施工)において見込まれているリース期間を御教示願います。</p>	<p>積算上の供用日数はH形鋼(1次施工)は341日、H形鋼(2次施工)は300日です。</p>

11	<p>明細書第6, 7, 8, 9, 10号 H鋼山留材において見込まれているリース期間をそれぞれ御教示願います。</p>	<p>積算上の供用日数は以下の通りです。          6号明細書: H鋼山留材H350、及びH鋼山留材H300とも318日          7号明細書: H鋼山留材H350、及びH鋼山留材H300とも185日          8号明細書: H鋼山留材H400、H鋼山留材賃料H350、及びH鋼山留材H300とも67日          9号明細書: H鋼山留材H350、及びH鋼山留材H300とも39日          10号明細書: H鋼山留材H350、及びH鋼山留材H300とも32日</p>
12	<p>明細書第8号 プレロードジャッキにおいて見込まれているリース期間を御教示願います。</p>	<p>積算上の供用日数は67日です。</p>
13	<p>明細書第13号 ガイド定規損料の詳細内訳を御教示願います。</p>	<p>定規材としてH300×300、定規部材としてH200×200。それぞれ2本です。</p>
14	<p>明細書第21号 ポンプ運転及びアルカリ水中和処理工の延べ運転日数を御教示願います。</p>	<p>積算上の運転日数は229日です。</p>
15	<p>明細書第22号 H形鋼において見込まれているリース期間を御教示願います。</p>	<p>積算上の供用日数は156日です。</p>

16	明細書第23号 H形鋼において見込まれているリース期間を御教示願います。	H形鋼(第99号、第101号代価表)の積算上の供用日数は344日です。
17	明細書第24号 H形鋼において見込まれているリース期間を御教示願います。	積算上の供用日数は156日です。
18	明細書第25号 覆工板・敷鉄板において見込まれているリース期間を御教示願います。	覆工板(第106号代価表)の積算上の供用日数は6か月、鋼板(第107号代価表)の積算上の供用日数は156日です。
19	直接工事費に含まれる項目の中で、経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)の対象外のものがありますか?御教示願います。	建設工事積算基準を参考にご判断ください。
20	代価表第173号 最低制限価格の算出において、工場製作工は直接工事費、間接労務費は共通仮設費、工場管理費は現場管理費として合計し算出されていますか。	工場製作工、間接労務費、工場管理費とも全て直接工事費として算出し、全て経費の対象としております。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp