

質疑・回答書

告示番号		第343号	件 名	豊中市千里園会館耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
1	A07施工条件とA23特記事項に一般利用者が施設を利用すると記載されていますが、どのような導線で利用されるのでしょうか、ご指示願います。また、内部工事期間中は利用は無いと考えてよろしいでしょうか。			工事期間中の施設の利用は備品の搬入搬出程度を考えております。また、施設内部の利用は考えておりませんが、着工前に施設管理者、監督職員と協議の上、施工することとします。
2	A10現場搬入路が狭いようですが、杭・鉄骨等の搬入経路や車両の大きさはどのように計画されているのでしょうかご指示願います。			杭、鉄骨等の搬入、搬出については、2t車で西側の道路を北上、東側の道路を南下することで可能と考えています。
3	S01工事に先立ち地質調査を実施し、支持力を確認すると記載されていますが、調査後に杭の発注となるのでしょうか。また、調査箇所数をご指示願います。			近隣でのボーリングデータを元に杭長15m、支持層GL-16mを想定しておりますが、現地1箇所にて地質調査を実施し確認した上での杭の発注となります。
4	A06追記事項に、設計図書は工事の完成に必要なすべての情報を網羅するものではないと記載されていますが、網羅されていない事項が発生した場合は、工期や費用についてご協議していただけたらと考えてよろしいでしょうか。			原則として、請負代金額の増額及び工期の延長は行いませんが、現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合又は設計図書に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は協議の上、適切に変更を行うものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp