

質疑・回答書

告示番号	第462号	件 名	千里橋改修工事
No	質疑事項		回 答
1	足場計画図(数量計算書-3 6,7頁)の計画パターン③、パターン④において通行帯の側面部の養生、仮囲いなどは、どのように設計に見込まれているのでしょうか。		養生、仮囲いは見込んでいません。現場状況に応じて協議事項とします。
2	「橋脚部工事用進入路及び施工ヤード図」(数量計算書-2 16頁)において、中央分離帯に仮置き土砂の表示がありますが、資機材を中央分離帯に仮置きすることは可能でしょうか。		建設機械は、作業終了後現場から搬出が必要です。掘削土砂及び材料については、養生の上最低限の仮置きは可能です。
3	「Aタイプ高欄取付詳細図」(図面-4 52/59)における貫通アンカーボルトの隙間について、充填工などは見込まれていないのでしょうか。		充填工は見込んでいません。現場状況に応じて協議事項とします。