

質疑・回答書

告示番号	第22号	件 名	令和5年度千里園ポンプ場沈砂池設備工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>特記仕様書第4章仮設工 仮設止水壁の数量が「2」となっていますが、止水壁は1水路分を製作し、これを流用することで2か所分を止水する理解で良いでしょうか。</p>		<p>ご質問のとおりです。 特記仕様書に誤りがありました、差し替えて訂正いたします。</p>
2	<p>現場事務所の設置可能な用地をご教示願います。</p>		<p>受注後協議によります。</p>
3	<p>内訳書第M-3号直接材料費の自動除塵機部品は、特記仕様書第2章機械設備工事 § 1No.1,2自動除塵機4. 工事範囲(3)レーキ爪の理解で良いでしょうか。</p>		<p>ご質問のとおりです。</p>
4	<p>池内の施工にあたり、流入については既設流入ゲートによる止水を行い、ポンプ井側の止水は仮設止水壁にて行くと理解しますが、止水壁の施工にあたっては既設雨水ポンプによる排水にて、LWLまで排水できるものと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>排水はポンプ井排水ポンプで行い、既設雨水ポンプLWL以下まで排水できると想定しています。また、発注図面において既設雨水ポンプLWLに誤りがありましたので、差し替えて訂正いたします。</p>
5	<p>特記仕様書第2章 § 1、4(5)その他必要なもの一式とありますが、取替に必要な分解にて取り外したボルト、パッキンなどと理解し、図面上に着色されていないチェーンやスプロケットは含まれていないと理解してよろしいでしょうか。</p>		<p>ご質問のとおりです。</p>