

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立五月田小学校給食棟アスベスト撤去工事

	質 問	回 答
1	M-O1 既設給水管は天井吊り下げの露出配管でしょうか？	お見込みのとおり。
2	M-O1 既設給水管の材質や保温仕様は何でしょうか？	材質はHVP、保温なし。
3	上記の既設状況写真や詳細の分かる資料の提示をお願いしたいのですが	別添参照。
4	干渉する給湯配管、ガス配管などがありますか？	ありません。
5	A-O4 屋外のリシン吹付の軒天材はみなし撤去ではなく、レベル1に該当し、分析調査有り、届け出の対象、セキウリフィルム設置有り、環境測定有りと考えてよろしいでしょうか？	リシン吹付にアスベストは含有されておらず、石綿板をレベル3としてA-O4 ⑤アスベスト含有成形板の処理のとおり行うこと。
6	A-O4 屋内のアスベスト成形板撤去はレベル3に該当し、分析調査無し、セキウリフィルム無し、出入口等の目張り、密閉養生、環境測定有りと考えてよろしいでしょうか？	屋根裏吹付アスベストが天井アスベスト成型板に剥落しているため、分析調査なし、養生や環境測定はA-O4 ③アスベスト含有吹付け材の除去のとおり行うこと。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06(6902) 5746(内線2216～2218)